

CENTRALIZATOR
privind valorile și cantitățile estimative ale Contractului
la data de 17.01.2024

Tip: Obiect: Executant: Arie administrativă: Amplasament: Durată: Perioadă: Valoare totală stabilită (lei fără TVA): Valoare TVA 19% (lei): Valoare totală stabilită (lei cu TVA): Finanțare:	Contract de Lucrări Serviciul public de interes local privind dezvoltarea și amenajarea domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad prin executarea de lucrări de desființare SC Recons SA Municipiul Arad Domeniul public și privat al UAT Municipiul Arad Patru ani de la data încheierii acestuia (data preconizată = Februarie 2024) Februarie 2024 - Februarie 2028 14.530,061.42 2.760,711.67 17.290,773.08 Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, Capitulul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică Subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării,
---	---

Nr. crt.	Cod articol	Denumire lucrare	Unitate de măsură (UM)	Tarif unitar vechi (lei fără TVA/UM)	TARIFE UNITARE STABILITE				CANTITĂȚI ESTIMATE				VALORI ANUALE ESTIMATE (pe durata unui an)						VALORI CONTRACTUALE ESTIMATE (pe durata a patru ani)					
				Conform Acordului-cadru de lucrări Nr. 16.352/03.03.20 21 (ajuns la termen la data de 31.12.2023)	Tariful stabilit rezultă din aplicarea IPC Total de 131,41% pentru perioada de referință Martie 2021 - Decembrie 2023	Valoare TVA 19% (lei)	Tarif unitar (lei cu TVA/UM)	Descriere tarif	Cantitate minimă/an	Cantitate maximă/an	Cantitate minimă/Contract	Cantitate maximă/Contract	Valoare minimă/an (lei fără TVA)	Valoare TVA 19% (lei)	Valoare minimă/an (lei cu TVA)	Valoare maximă/an (lei fără TVA)	Valoare TVA 19% (lei)	Valoare maximă/an (lei cu TVA)	Valoare minimă/Contract (lei fără TVA)	Valoare TVA 19% (lei)	Valoare minimă/Contract (lei cu TVA)	Valoare maximă/Contract (lei fără TVA)	Valoare TVA 19% (lei)	Valoare maximă/Contract (lei cu TVA)
0	1	2	3	4	5 = col. 4 *131,41%	6 = col. 4 * 19%	7 = col. 5 + 6	8	9	10	11 = col. 9 * 4 ani	12 = col. 10 * 4 ani	13 = col. 5 * 9	14 = col. 13 * 19%	15 = col. 13 + 14	16 = col. 5 * 10	17 = col. 16 * 19%	18 = col. 16 + 17	19 = col. 5 * 11	20 = col. 18 * 19%	21 = col. 19 + 20	22 = col. 4 * 12	23 = col. 22 * 19%	24 = col. 22 + 23
1	AUT1153 TSE04B1	Lucrări de nivelare, încărcare, rambleiere etc. cu încărcător frontal de minim 2 to pentru nivelarea terenului natural și platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe șenile prin tăierea dămburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, teren categoria I și 2	ora	120.00	157.69	29.96	187.65	material, manoperă, utilaj și transport	1	200	4	800	157.69	29.96	187.65	31,538.40	5,992.30	37,530.70	630.77	119.85	750.61	126,153.60	23,969.18	150,122.78
2	AUT1174 DG06B	Lucrări cu picamăr alimentat de la generator (include tarif generator electric)	ora	90.00	118.27	22.47	140.74	material, manoperă, utilaj și transport	1	200	4	800	118.27	22.47	140.74	23,653.80	4,494.22	28,148.02	473.08	89.88	562.96	94,615.20	17,976.89	112,592.09
3	AUT3399	Polizor electric (exemplu: Lucrări de tăiere elemente metalice)	ora	10.00	13.14	2.50	15.64	material	1	200	4	800	13.14	2.50	15.64	2,628.20	499.36	3,127.56	52.56	9.99	62.55	10,512.80	1,997.43	12,510.23
4	NMB100411	Lucrări sudură electrică (tăiere, debitare, asamblare) (include tarif generator electric)	ora	57.93	76.13	14.46	90.59	material, manoperă, utilaj și transport	1	200	4	800	76.13	14.46	90.59	15,225.16	2,892.78	18,117.94	304.50	57.86	362.36	60,900.65	11,571.12	72,471.77
5	NMB100511	Lucrări la înălțime, de demolare, demontare elemente construcție etc., efectuate cu nacela autoasiasu PRB	ora	130.00	170.83	32.46	203.29	material, manoperă, utilaj și transport	1	200	4	800	170.83	32.46	203.29	34,166.60	6,491.65	40,658.25	683.33	129.83	813.17	136,666.40	25,966.62	162,633.02
6	RPCB07A1	Beton armat B200 turnat în elemente de construcție-stâlpi, grinzi, nervuri, zid de sprijin	mc	171.68	225.60	42.86	268.47	material și manoperă	1	200	4	800	225.60	42.86	268.47	45,120.94	8,572.98	53,693.92	902.42	171.46	1,073.88	180,483.75	34,291.91	214,775.66
7	RPCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (planscul)	mc	176.60	232.07	44.09	276.16	material, manoperă, utilaj și transport	1	10,000	4	40,000	232.07	44.09	276.16	2,320,700.60	440,933.11	2,761,633.71	928.28	176.37	1,104.65	9,282,802.40	1,763,732.46	11,046,534.86
8	RPCF10C	Demolarea zidărilor din piatră brută, bolovani de râu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice până la 1 mc la un punct de lucru	mc	116.34	152.88	29.05	181.93	material, manoperă, utilaj și transport	1	200	4	800	152.88	29.05	181.93	30,576.48	5,809.53	36,386.01	611.53	116.19	727.72	122,305.92	23,238.12	145,544.04
9	RPCG29A	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă	mp	32.36	42.52	8.08	50.60	material, manoperă, utilaj și transport	1	200	4	800	42.52	8.08	50.60	8,504.86	1,615.92	10,120.78	170.10	32.32	202.42	34,019.42	6,463.69	40,483.11
10	RPCG29B	Demolarea pereților din plăci de fibră de lemn laminat	mp	24.12	31.70	6.02	37.72	material, manoperă, utilaj și transport	1	200	4	800	31.70	6.02	37.72	6,339.22	1,204.45	7,543.67	126.78	24.09	150.87	25,356.87	4,817.81	30,174.68
11	RPCH32A	Desfacere planșee lemn, inclusiv dușumea, podină între grinzi, umplutură și îndepărtare material rezultat	mp	11.16	14.67	2.79	17.45	material, manoperă, utilaj și transport	1	200	4	800	14.67	2.79	17.45	2,933.07	557.28	3,490.35	58.66	11.15	69.81	11,732.28	2,229.13	13,961.42
12	RPCT01A1	Demolarea pereților despărțitori din cărămidă pe muchie în supr. sub 10 mp	mp	8.61	11.31	2.15	13.46	manoperă	1	200	4	800	11.31	2.15	13.46	2,262.88	429.95	2,692.83	45.26	8.60	53.86	9,051.52	1,719.79	10,771.31
13	RPCT03B1	Demolarea zidurilor din cărămidă cu mortar, var+ciment volum peste 1000 mc	mc	69.92	91.88	17.46	109.34	manoperă	1	200	4	800	91.88	17.46	109.34	18,376.37	3,491.51	21,867.89	367.53	69.83	437.36	73,505.50	13,966.04	87,471.54
14	RPCT06A1	Demolarea fundațiilor din cărămidă cu mortar de var sau var și ciment sub 1.000 mp	mc	78.88	103.66	19.69	123.35	manoperă	1	200	4	800	103.66	19.69	123.35	20,731.24	3,938.94	24,670.18	414.62	78.78	493.40	82,924.97	15,755.74	98,680.71
15	RPCT09B1	Demolarea elementelor de beton simplu și armat cu mijloace manuale cu doza oeste 150 kg cm. La mc	mc	158.75	208.61	39.64	248.25	manoperă	1	200	4	800	208.61	39.64	248.25	41,722.68	7,927.31	49,649.98	834.45	158.55	993.00	166,890.70	31,709.23	198,599.93
16	RPCT09F1	Demolarea cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundații și elevații	mc	119.84	157.48	29.92	187.40	manoperă și utilaj	1	200	4	800	157.48	29.92	187.40	31,496.35	5,984.31	37,480.66	629.93	119.69	749.61	125,985.40	23,937.23	149,922.62
17	RPCT09G1	Demolarea cu mijloace mecanice a betonului armat din pereți, trepte, grinzi, stâlpi, plăci și prefabricate	mc	147.60	193.96	36.85	230.81	manoperă și utilaj	1	200	4	800	193.96	36.85	230.81	38,792.23	7,370.52	46,162.76	775.84	147.41	923.26	155,168.93	29,482.10	184,651.02
18	RPCT15A1	Demolarea planșelor de lemn și a elementelor componente - grinzi lemn aparente cu lungimi sub 6 m	mc	150.59	197.89	37.60	235.49	manoperă	1	200	4	800	197.89	37.60	235.49	39,578.06	7,519.83	47,097.90	791.56	150.40	941.96	158,312.26	30,079.33	188,391.58
19	RPCT17A1	Demontarea grinzilor metalice cu lungim. peste 4 m	tona	322.70	424.06	80.57	504.63	manoperă	1	200	4	800	424.06	80.57	504.63	84,812.01	16,114.28	100,926.30	1,696.24	322.29	2,018.53	339,248.06	64,457.13	403,705.19
20	RPCT19B1	Desfacerea pardoselii din parchet pe dușumele oarbe, inclusiv dușumelele fără recuperarea materialelor	mp	9.68	12.72	2.42	15.14	manoperă	1	200	4	800	12.72	2.42	15.14	2,544.10	483.38	3,027.48	50.88	9.67	60.55	10,176.39	1,933.51	12,109.90
21	RPCT20A1	Desfacerea pardoselilor din ciment, turnate pe loc, sclivsite, rolate, mozaicate	mp	5.52	7.25	1.38	8.63	manoperă	1	200	4	800	7.25	1.38	8.63	1,450.77	275.65	1,726.41	29.02	5.51	34.53	5,803.07	1,102.58	6,905.65
22	RPCT25A1	Desfacerea șarpantelor din lemn și a elementelor componente a ștern. din scânduri sau PFL la cons. obis.	mp	3.59	4.72	0.90	5.61	manoperă	1	200	4	800	4.72	0.90	5.61	943.52	179.27	1,122.79	18.87	3.59	22.46	3,774.10	717.08	4,491.17
23	RPCT26A1	Desfacerea învelitorilor din tablă zincată sau neagră de 0,4-0,5 mm cu inclusiv recondiț. mat.	mp	4.52	5.94	1.13	7.07	manoperă	1	200	4	800	5.94	1.13	7.07	1,187.95	225.71	1,413.66	23.76	4.51	28.27	4,751.79	902.84	5,654.62
24	RPCT26B1	Desfacerea învelitorilor din olane, țigle solzi sau profilate pe șipci, inclusiv desfacerea șipșilor dolilor	mp	6.99	9.19	1.75	10.93	manoperă	1	200	4	800	9.19	1.75	10.93	1,837.11	349.05	2,186.16	36.74	6.98	43.72	7,348.45	1,396.20	8,744.65
25	RPCT26C1	Desfacerea învelitori din azbociment, eternit, material plastic inclusiv desprinderea șipșilor dolilor	mp	7.92	10.41	1.98	12.39	manoperă	1	200	4	800	10.41	1.98	12.39	2,081.53	395.49	2,477.03	41.63	7.91	49.54	8,326.14	1,581.97	9,908.10
26	RPCT27A1	Demontarea jgheburilor și burlanelor din tablă	mp	1.79	2.35	0.45	2.80	manoperă	1	200	4	800	2.35	0.45	2.80	470.45	89.39	559.83	9.41	1.79	11.20	1,881.79	357.54	2,239.33
27	RPCT32A1	Desfacere schelet lemn rășinoase la pereții magaziiilor și barăcilor executate din lemn cioplit sau rigle	mc	43.92	57.72	10.97	68.68	manoperă	1	200	4	800	57.72	10.97	68.68	11,543.05	2,193.18	13,736.23	230.86	43.86	274.72	46,172.22	8,772.72	54,944.94
28	RPCT33A1	Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn	mp	7.69	10.11	1.92	12.03	manoperă	1	200	4	800	10.11	1.92	12.03	2,021.09	384.01	2,405.09	40.42	7.68	48.10	8,084.34	1,536.03	9,620.37
29	RPCT44A1	Desfacerea împrejmuirilor din lemn, șipci de 2 m înălțime bătute pe lemn rotund cu recup. mat.	nl	4.84	6.36	1.21	7.57	manoperă	1	200	4	800	6.36	1.21	7.57	1,272.05	241.69	1,513.74	25.44	4.83	30.27	5,088.20	966.76	6,054.95
30	RPCT45A1	Desfacerea împrejmuirilor metalice cu recup. mat.	kg	0.72	0.95	0.18	1.13	manoperă	1	200	4	800	0.											

Nr. crt.	Cod articol	Denumire lucrare	Unitate de măsură (UM)	Tarif unitar vechi (lei fără TVA/UM)	Tarif unitar stabilit (lei fără TVA/UM)	Valoare TVA 19% (lei)	Tarif unitar (lei cu TVA/UM)	Descriere tarif	Cantitate minimă/an	Cantitate maximă/an	Cantitate minimă/Contract	Cantitate maximă/Contract	Valoare minimă/an (lei fără TVA)	Valoare TVA 19% (lei)	Valoare minimă/an (lei cu TVA)	Valoare maximă/an (lei fără TVA)	Valoare TVA 19% (lei)	Valoare maximă/an (lei cu TVA)	Valoare minimă/Contract (lei fără TVA)	Valoare TVA 19% (lei)	Valoare minimă/Contract (lei cu TVA)	Valoare maximă/Contract (lei fără TVA)	Valoare TVA 19% (lei)	Valoare maximă/Contract (lei cu TVA)
	Conform Acordului-cadru de lucrări Nr. 16.352/03.03.20 21 (ajuns la termen la data de 31.12.2023)			Tariful stabilit rezultă din aplicarea IPC Total de 131,41% pentru perioada de referință Martie 2021 - Decembrie 2023																				
0	1	2	3	4	5 = col. 4 *131,41%	6 = col. 4 * 19%	7 = col. 5 + 6	8	9	10	11 = col. 9 * 4 ani	12 = col. 10 * 4 ani	13 = col. 5 * 9	14 = col. 13 * 19%	15 = col. 13 + 14	16 = col. 5 * 10	17 = col. 16 * 19%	18 = col. 16 + 17	19 = col. 5 * 11	20 = col. 18 * 19%	21 = col. 19 + 20	22 = col. 4 * 12	23 = col. 22 * 19%	24 = col. 22 + 23
40	TSC02A2	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,12-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în: pământ îmbibat cu apă, descărcare în depozit categoria 2	100 mc	666.90	876.37	166.51	1,042.88	material, manoperă, utilaj și transport	1	200	4	800	876.37	166.51	1,042.88	175,274.66	33,302.19	208,576.84	3,505.49	666.04	4,171.54	701,098.63	133,208.74	834,307.37
41	TSC02B11	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,12-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren categoria 2 în condițiile gospodăririi apelor	100 mc	483.60	635.50	120.74	756.24	material, manoperă, utilaj și transport	1	200	4	800	635.50	120.74	756.24	127,099.75	24,148.95	151,248.70	2,542.00	482.98	3,024.97	508,399.01	96,595.81	604,994.82
42	TSD01A1	Împrăștierea cu lopata a pământului afânat, strat uniform de 10-30 cm gros cu sfărâm. bulg. teren ușor	mc	3.28	4.31	0.82	5.13	material, manoperă, utilaj și transport	1	200	4	800	4.31	0.82	5.13	862.05	163.79	1,025.84	17.24	3.28	20.52	3,448.20	655.16	4,103.36
43	TSD01B1	Împrăștierea cu lopata a pământului afânat, strat uniform 10-30 cm. gros cu sfărâm. bulg. teren mijlociu	mc	5.49	7.21	1.37	8.59	material, manoperă, utilaj și transport	1	200	4	800	7.21	1.37	8.59	1,442.88	274.15	1,717.03	28.86	5.48	34.34	5,771.53	1,096.59	6,868.12
44	TSD06B1	Compactarea cu placa vibrat. De 1,6 to umplutură pământ necoezin. în strat de 20-30 cm	100 mc	372.88	490.00	93.10	583.10	material, manoperă, utilaj și transport	1	200	4	800	490.00	93.10	583.10	98,000.32	18,620.06	116,620.38	1,960.01	372.40	2,332.41	392,001.29	74,480.24	466,481.53
45	TSE01C1	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren tare	100 mp	150.24	197.43	37.51	234.94	material, manoperă, utilaj și transport	1	200	4	800	197.43	37.51	234.94	39,486.08	7,502.35	46,988.43	789.72	150.05	939.77	157,944.31	30,009.42	187,953.73
46	TSE04A1	Nivelarea terenului natural și platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe șenile, prin tăierea dămburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, cu buldozer pe tractor pe șenile de 65-80 CP teren categoria 1 și 2	100 mp	16.25	21.35	4.06	25.41	material, manoperă, utilaj și transport	1	200	4	800	21.35	4.06	25.41	4,270.83	811.46	5,082.28	85.42	16.23	101.65	17,083.30	3,245.83	20,329.13
																		TOTAL - fără cheltuieli și profit			13,299,827.38	2,526,967.20	15,826,794.59	
																		Valoare CAM (2,25%) + cheltuieli indirecte (6%) + profit (1%) = 9,25%			1,230,234.03	233,744.47	1,463,978.50	
																		TOTAL GENERAL - inclusiv cheltuieli directe, cheltuieli indirecte și profit			14,530,061.42	2,760,711.67	17,290,773.08	