

CENTRALIZATOR
privind tarifele stabilite ale Contractului

Tip: Contract de Lucrări
Obiect: Serviciul public de interes local privind dezvoltarea și amenajarea domeniului public și privat al UAT Municipiul Arad prin executarea de lucrări de desființare
Executant: SC Recons SA
Arie administrativă: Municipiul Arad
Amplasament: Domeniul public și privat al UAT Municipiul Arad
Durată: Patru ani de la data încheierii acestuia (data preconizată = Februarie 2024)
Perioadă: Februarie 2024 - Februarie 2028
Valoare totală stabilită (lei fără TVA): 14.530.061,42
Valoare TVA 19% (lei): 2.760.711,67
Valoare totală stabilită (lei cu TVA): 17.290.773,08
Finanțare: Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, Capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică Subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării, Titlul 20 Articolul 01 Alin. 30

Nr. crt.	Cod articol	Denumire lucrare	Unitate de măsură (UM)	Tarif unitar stabilit (lei fără TVA/UM)	Valoare TVA 19% (lei)	Tarif unitar (lei cu TVA/UM)	Descriere tarif
	Correspondent în e-devize.ro			Tariful stabilit rezultă din aplicarea IPC Total de 131,41% pentru perioada de referință Martie 2021 - Decembrie 2023			
0	1	2	3	5 = col. 4 *131,41%	6 = col. 4 * 19%	7 = col. 5 + 6	8
1	AUT1153 TSE04B1	Lucrări de nivelare, încărcare, rambleiere etc. cu încărcător frontal de minim 2 to pentru nivelarea terenului natural și platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe șenile prin tăierea dâmburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, teren categoria 1 si 2	ora	157.69	29.96	187.65	material, manoperă, utilaj și transport
2	AUT1174 DG06B	Lucrări cu picamăr alimentat de la generator (include tarif generator electric)	ora	118.27	22.47	140.74	material, manoperă, utilaj și transport

Nr. crt.	Cod articol	Denumire lucrare	Unitate de măsură (UM)	Tarif unitar stabilit (lei fără TVA/UM)	Valoare TVA 19% (lei)	Tarif unitar (lei cu TVA/UM)	Descriere tarif
	Correspondent în e-devize.ro			Tariful stabilit rezultă din aplicarea IPC Total de 131,41% pentru perioada de referință Martie 2021 - Decembrie 2023			
0	1	2	3	5 = col. 4 *131,41%	6 = col. 4 * 19%	7 = col. 5 + 6	8
3	AUT3399	Polizor electric (exemplu: Lucrări de tăiere elemente metalice)	ora	13.14	2.50	15.64	material
4	NMB100411	Lucrări sudură electrică (tăiere, debitare, asamblare) (include tarif generator electric)	ora	76.13	14.46	90.59	material, manoperă, utilaj și transport
5	NMB100511	Lucrări la înălțime, de demolare, demontare elemente construcție etc., efectuate cu nacela autoșasiu PRB	ora	170.83	32.46	203.29	material, manoperă, utilaj și transport
6	RPCB07A1	Beton armat B200 turnat în elemente de construcție-stâlpi, grinzi, nervuri, zid de sprijin	mc	225.60	42.86	268.46	material și manoperă
7	RPCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (planșeul)	mc	232.07	44.09	276.16	material, manoperă, utilaj și transport
8	RPCF10C	Demolarea zidărilor din piatră brută, bolovani de râu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice până la 1 mc la un punct de lucru	mc	152.88	29.05	181.93	material, manoperă, utilaj și transport
9	RPCG29A	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă	mp	42.52	8.08	50.60	material, manoperă, utilaj și transport
10	RPCG29B	Demolarea pereților din plăci de fibră de lemn laminat	mp	31.70	6.02	37.72	material, manoperă, utilaj și transport
11	RPCH32A	Desfacere planșee lemn, inclusiv dușumea, podină între grinzi, umplutură și îndepărtare material rezultat	mp	14.67	2.79	17.46	material, manoperă, utilaj și transport
12	RPCT01A1	Demolarea pereților despărțitori din cărămidă pe muchie în supr. sub 10 mp	mp	11.31	2.15	13.46	manoperă
13	RPCT03B1	Demolarea zidurilor din cărămidă cu mortar, var+ciment volum peste 1000 mc	mc	91.88	17.46	109.34	manoperă
14	RPCT06A1	Demolarea fundațiilor din cărămidă cu mortar de var sau var și ciment sub 1.000 mp	mc	103.66	19.70	123.36	manoperă
15	RPCT09B1	Demolarea elementelor de beton simplu și armat cu mijloace manuale cu dozaj oeste 150 kg cim. La mc	mc	208.61	39.64	248.25	manoperă

Nr. crt.	Cod articol	Denumire lucrare	Unitate de măsură (UM)	Tarif unitar stabilit (lei fără TVA/UM)	Valoare TVA 19% (lei)	Tarif unitar (lei cu TVA/UM)	Descriere tarif
	<i>Correspondent în e-devize.ro</i>			<i>Tariful stabilit rezultă din aplicarea IPC Total de 131,41% pentru perioada de referință Martie 2021 - Decembrie 2023</i>			
0	1	2	3	5 = col. 4 *131,41%	6 = col. 4 * 19%	7 = col. 5 + 6	8
16	RPCT09F1	Demolarea cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundații și elevații	mc	157.48	29.92	187.40	manoperă și utilaj
17	RPCT09G1	Demolarea cu mijloace mecanice a betonului armat din pereți, trepte, grinzi, stâlpi, plăci și prefabricate	mc	193.96	36.85	230.81	manoperă și utilaj
18	RPCT15A1	Demolarea planșelor de lemn și a elementelor componente - grinzi lemn aparente cu lungimi sub 6 m	mc	197.89	37.60	235.49	manoperă
19	RPCT17A1	Demontarea grinzilor metalice cu lungim. peste 4 m	tona	424.06	80.57	504.63	manoperă
20	RPCT19B1	Desfacerea pardoselii din parchet pe dușumele oarbe, inclusiv dușumelele fără recuperarea materialelor	mp	12.72	2.42	15.14	manoperă
21	RPCT20A1	Desfacerea pardoselilor din ciment, turnate pe loc, sclivisite, rolate, mozaicate	mp	7.25	1.38	8.63	manoperă
22	RPCT25A1	Desfacerea șarpantelor din lemn și a elementelor componente a aștern. din scânduri sau PFL la cons. obis.	mp	4.72	0.90	5.62	manoperă
23	RPCT26A1	Desfacerea învelitorilor din tablă zincată sau neagră de 0,4-0,5 mm cu inclusiv recondiț. mat.	mp	5.94	1.13	7.07	manoperă
24	RPCT26B1	Desfacerea învelitorilor din olane, țigle solzi sau profilate pe șipci, inclusiv desfacerea șipcilor doliilor	mp	9.19	1.75	10.94	manoperă
25	RPCT26C1	Desfacerea învelitori din azbociment, eternit, material plastic inclusiv desprinderea șipcilor doliilor	mp	10.41	1.98	12.39	manoperă
26	RPCT27A1	Demontarea jgheburilor și burlanelor din tablă	mp	2.35	0.45	2.80	manoperă

Nr. crt.	Cod articol	Denumire lucrare	Unitate de măsură (UM)	Tarif unitar stabilit (lei fără TVA/UM)	Valoare TVA 19% (lei)	Tarif unitar (lei cu TVA/UM)	Descriere tarif
	<i>Correspondent în e-devize.ro</i>			<i>Tariful stabilit rezultă din aplicarea IPC Total de 131,41% pentru perioada de referință Martie 2021 - Decembrie 2023</i>			
0	1	2	3	5 = col. 4 *131,41%	6 = col. 4 * 19%	7 = col. 5 + 6	8
27	RPCT32A1	Desfacere schelet lemn rășinoase la pereții magaziiilor și barăcilor executate din lemn cioplit sau rigle	mc	57.72	10.97	68.69	manoperă
28	RPCT33A1	Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn	mp	10.11	1.92	12.03	manoperă
29	RPCT44A1	Desfacerea împrejmuirilor din lemn, șipci de 2 m înălțime bătute pe lemn rotund cu recup. mat.	ml	6.36	1.21	7.57	manoperă
30	RPCT45A1	Desfacerea împrejmuirilor metalice cu recup. mat.	kg	0.95	0.18	1.13	manoperă
31	RPCXA01	Săpătură manuală pământ, în spații limitate < 1 m sub 1,5 m adânc. la șanț, canale etc.	mc	147.47	28.02	175.49	manoperă
32	RPCXH13A	Desfacerea șarpantei acoperiș cu toate elementele inclusiv sortarea și stivuirea materialelor	mp	22.52	4.28	26.80	manoperă
33	RPIC70G1	Tăierea cu ferăstrăul de mână a țevii din oțel	bucata	7.54	1.43	8.97	material, manoperă, utilaj și transport
34	TRA01A01P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. 1km	km	7.88	1.50	9.38	material, manoperă, utilaj și transport
35	TRA01A10P	Transportul rutier al pământului sau molozului cu Autobasculanta sit.=10 km	tona	65.71	12.48	78.19	transport
36	TRB01C18	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inclusiv aruncare-descărcare-răsturnare grup 1 pe o distanță până la 80 m	tona	27.46	5.22	32.68	transport
37	TRB05A28	Transportul materialelor prn purtat direct materiale incomod sub 25 kg distanța 80 m	tona	124.63	23.68	148.31	transport
38	TRI1AA01F1	Încărcarea materialelor, grupa A- grele și mărunte, prin transport până la 10 m rampă sau teren-auto	tona	10.60	2.01	12.61	manoperă, utilaj și transport
39	TRI1AA13F3	Descărcarea materialelor, grupa A - ușoare în prafuri prin transport până la 10 m auto-rampă	tona	12.96	2.46	15.42	manoperă, utilaj și transport

Nr. crt.	Cod articol	Denumire lucrare	Unitate de măsură (UM)	Tarif unitar stabilit (lei fără TVA/UM)	Valoare TVA 19% (lei)	Tarif unitar (lei cu TVA/UM)	Descriere tarif
	<i>Correspondent în e-devize.ro</i>			<i>Tariful stabilit rezultă din aplicarea IPC Total de 131,41% pentru perioada de referință Martie 2021 - Decembrie 2023</i>			
0	1	2	3	5 = col. 4 *131,41%	6 = col. 4 * 19%	7 = col. 5 + 6	8
40	TSC02A2	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,12-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în: pământ îmbibat cu apă, descărcare în depozit categoria 2	100 mc	876.37	166.51	1,042.88	material, manoperă, utilaj și transport
41	TSC02B11	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,12-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren categoria 2 în condițiile gospodăririi apelor	100 mc	635.50	120.75	756.25	material, manoperă, utilaj și transport
42	TSD01A1	Împrăștierea cu lopata a pământului afânat, strat uniform de 10-30 cm gros cu sfărâm. bulg. teren ușor	mc	4.31	0.82	5.13	material, manoperă, utilaj și transport
43	TSD01B1	Împrăștierea cu lopata a pământului afânat, strat uniform 10-30 cm. gros cu sfărâm. bulg. teren mijlociu	mc	7.21	1.37	8.58	material, manoperă, utilaj și transport
44	TSD06B1	Compactarea cu placa vibrat. De 1,6 to umplutură pământ necoezin. în strat de 20-30 cm	100 mc	490.00	93.10	583.10	material, manoperă, utilaj și transport
45	TSE01C1	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren tare	100 mp	197.43	37.51	234.94	material, manoperă, utilaj și transport
46	TSE04A1	Nivelarea terenului natural și platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe șenile, prin tăierea dâmburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, cu buldozer pe tractor pe șenile de 65-80 CP teren categoria 1 și 2	100 mp	21.35	4.06	25.41	material, manoperă, utilaj și transport