
STUDIU DE FEZABILITATE

Amenajare terenuri de sport pentru unitățile de
învățământ din municipiul Arad (GAL EST),

Etapa a 2-a

OBIECTIV nr. 4:

CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

AMPLASAMENT:

Școala “Ștefan Cicio Pop”, jud. Arad,
mun. Arad, str. Ciocârliei nr. 27

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL ARAD

PROIECTANT GENERAL:

LEONARD PROIECT S.R.L.

CUI: RO39628117 | Nr. Reg. Com: J2018001151025
Adresa: jud. Arad, loc. Sanleani, nr. 148A
Email: office@leonardproiect.ro
Telefon: +40 757 417 904



Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect	ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
Adresă amplasament	Școala "Ștefan Cicio Pop", jud. Arad, mun. Arad, str. Ciocârliei, nr. 27, identificat prin C.F. 322710 Arad
Beneficiar	MUNICIPIUL ARAD
Faza	STUDIU DE FEZABILITATE
Proiectant General	S.C. LEONARD PROIECT S.R.L. CUI: RO39628117 Nr. inreg: J2018001151025 Adresa: jud. Arad, com. Livada, sat Sanleani, nr. 148A Email: office@leonardproiect.ro Telefon: +40 757 417 904 reprezentată prin: ing. Leonard-Rafael ȚEPELE
Nr. proiect/an SF Amenajare terenuri	216/2026
Nr proiect/an Obiectiv nr.4	221/2026

CUI: RO39628117 | Nr. Reg. Com: J2018001151025
Adresa: jud. Arad, loc. Sanleani, nr. 148A
Email: office@leonardproiect.ro
Telefon: +40 757 417 904




Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

LISTA GENERALĂ A PROIECTANȚILOR

Proiectant General	S.C. LEONARD PROIECT S.R.L. CUI: RO39628117 Nr. inreg: J2018001151025 Adresa: jud. Arad, com. Livada, sat Sanleani, nr. 148A Email: office@leonardproiect.ro Telefon: +40 757 417 904 reprezentată prin: ing. Leonard-Rafael ȚEPELE	
Proiectant Arhitectură	B.I.A. – MARINEL ALEXANDRU GRIGORE CIF: 21329465 Nr. inreg: Adresa: jud. Arad, mun. Arad, str. Gutuilor, nr. 14 Email: marinel.alexandru@gmail.com Telefon: +40 744 491 666 reprezentată prin: Alexandru-Grigore MARINEL	
Proiectant Rezistență	S.C. LEONARD PROIECT S.R.L. CUI: RO39628117 Nr. inreg: J2018001151025 Adresa: jud. Arad, com. Livada, sat Sanleani, nr. 148A Email: office@leonardproiect.ro Telefon: +40 757 417 904 reprezentată prin: ing. Leonard-Rafael ȚEPELE	
Proiectant Instalații	PROBIECTIV DESIGN S.R.L. CUI: RO35105263 Nr. inreg: J02/1102/2015 Adresa: jud. Arad, mun. Arad, str. Dr. Cornel Radu, bloc 3/6 Email: probiectivdesign@gmail.com Telefon: +40 724 284 801 reprezentată prin: Cristian PUI	
Topografie	PROTOPO ESTATE S.R.L. CUI: RO29930788 Nr. inreg: J02/286/2012 Adresa: jud. Arad, mun. Arad, b-dul Revoluției, nr. 44 Email: office@protopo.ro Telefon: +40 745 612 963 reprezentată prin: Raluca-Oana DĂNUȚ	
Studiu geotehnic	LUCRU BINE FĂCUT S.R.L. CUI: 40357518 Nr. inreg: J02/2233/2018 Adresa: jud. Arad, mun. Arad, b-dul Revoluției, nr. 93 Email: periadrianalin@yahoo.com Telefon: +40 747 467 049 reprezentată prin: Adrian-Călin PERI	

CUI: RO39628117 | Nr. Reg. Com: J2018001151025

Adresa: jud. Arad, loc. Sanleani, nr. 148A

Email: office@leonardproiect.ro

Telefon: +40 757 417 904



Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

LISTĂ DE SEMNĂTURI

Șef proiect

Arh. Alexandru-Grigore MARINEL

Arhitectură

Arh. Alexandru-Grigore MARINEL

Rezistență

Ing. Renate-Larisa ȚEPELE

Instalații

Ing. Cristian-Cornel PUI

Ing. Felix-Vasile CRIȘAN

Ing. Cătălin JESCU

Topografie

Ing. Lucian DĂNUȚ

Studiu geotehnic

Ing. Adrian-Călin PERI

BORDEROU GENERAL

A. PIESE SCRISE

Foaie de capat

Lista generală a proiectanților

Lista de semnături

Borderou general

Memoriu Studiu de Fezabilitate – întocmit conform HG 907/2016

Deviz general

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII.....	10
1.1. Denumirea obiectivului de investiții:	10
1.2. Ordonator principal de credite/investitor:	10
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar):	10
1.4. Beneficiarul investiției:	10
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:	10
2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII.....	11
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză	11
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare	11
2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor.....	16
2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții	18
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice	20
3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII	22
3.1. Particularități ale amplasamentului	22
a. Descrierea amplasamentului	22
b. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile	22
c. Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite	23

d. Surse de poluare existente în zonă	24
e. Date climatice și particularități de relief	24
f. Existența unor:.....	28
- Rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate.....	28
- Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție	28
- Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională	28
g. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament	29
i. Date privind zonarea seismică.....	29
ii. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;.....	30
iii. Date geologice generale	30
iv. Date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;.....	31
v. Încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;.....	32
vi. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.....	32
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic	33
3.2.1. SCENARIUL 1 – Teren de sport cu suprafață din gazon sintetic	33
a. Caracteristici tehnice și funcționale	34
b. Sistem constructiv	37
c. Echipamente și dotări	38
d. Instalații	39
e. Avantajele/dezavantajele Scenariului 1	41
3.2.2. SCENARIUL 2 - Teren de sport cu suprafață din tartan.....	42
a. Caracteristici tehnice și funcționale	42
b. Sistem constructiv	46
c. Echipamente și dotări	47

d. Instalații	48
e. Avantajele/dezavantajele Scenariului 2	50
3.2.3. Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia	51
3.3. Costurile estimative ale investiției	52
3.3.1. Scenariul 1 - teren de sport cu suprafață din gazon sintetic	53
3.3.2. Scenariul 2 - teren de sport cu suprafață din tartan	56
3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz	61
3.5. Grafice orientative de realizare a investiției	63
4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO-ECONOMIC PROPUȘ	64
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință	64
4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția	65
4.3. Situația utilităților și analiza de consum	67
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:	70
4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții	75
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară	76
4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate	78
4.8. Analiza de senzitivitate	80
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor	80
5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)	83
5.1. Compararea scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor	83
5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)	86
5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:	88
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții	96

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.....	98
5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite	100
6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME	101
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire.....	101
6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege	101
6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică	101
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților	101
6.5. Studiu topografic	101
6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice	101
7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI	102
7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției	102
7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare	102
7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare ..	105
7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale	105

B. ANEXE

1. Certificat de Urbanism – nr. 621 din 28.04.2026
2. Extras de carte funciară – C.F. nr. 322710 Arad
3. Avize
4. Studiu topografic
5. Studiu geotehnic

CUI: RO39628117 | Nr. Reg. Com: J2018001151025

Adresa: jud. Arad, loc. Sanleani, nr. 148A

Email: office@leonardproiect.ro

Telefon: +40 757 417 904



Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

C. PARTE DESENATĂ

Nr. crt.	Nr. plansa	Denumirea plansei	Scara	Format
ARHITECTURĂ				
1	A.01	Plan de situatie	1:500	A3
2	A.1.1	Plan parter	1:50	A3
3	A.1.2	Elevatie imprejmuire teren de sport	1:50	A3
4	A.1.3	Axonometrie teren de sport	1:50	A3
INSTALAȚII				
5	IE01	Plan teren de sport	1:50	A3
6	IS01	Plan retele scurgere apa pluviala	1:50	A3

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

MUNICIPIUL ARAD

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar):

MUNICIPIUL ARAD

1.4. Beneficiarul investiției:

MUNICIPIUL ARAD

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

Proiectant general

LEONARD PROIECT S.R.L.

Proiectant de specialitate – Arhitectură

B.I.A. MARINEL ALEXANDRU-GRIGORE

Proiectant de specialitate - Rezistență

LEONARD PROIECT S.R.L.

Proiectant de specialitate – Instalații

PROBIECTIV DESIGN S.R.L.

Topografie

PROTOPO ESTATE S.R.L.

Studiu geotehnic

LUCRU BINE FĂCUT S.R.L.

2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Studiul de prefezabilitate, conform prevederilor HG 907/2016 "se elaborează pentru obiective/proiecte majore de investiții, cu excepția cazurilor în care necesitatea și oportunitatea realizării acestor obiective de investiții au fost fundamentate în cadrul unor strategii, unor master planuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori în cadrul unor planuri similare în vigoare, aprobate prin acte normative", respectiv "Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective de investiții a căror valoare totală estimată depășește echivalentul a 75 milioane euro în cazul investițiilor pentru promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii rețelelor majore sau echivalentul a 50 milioane euro în cazul investițiilor promovate în alte domenii".

Rezultă faptul că, anterior prezentului studiu de fezabilitate, nu a fost necesară întocmirea unui studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

2.2.1. Context politic

Realizarea investiției se înscrie în orientările politicilor europene, naționale și locale privind creșterea accesului egal la educație, dezvoltarea unei infrastructuri educaționale accesibile și favorabile incluziunii, precum și reducerea disparităților care afectează copiii și tinerii proveniți din comunități vulnerabile.

La nivel european și național, cadrul de politică publică este reprezentat de Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 – PIDS, Prioritatea P01 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, care promovează soluționarea integrată a problemelor comunităților marginalizate prin corelarea investițiilor în infrastructură finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR cu măsurile sociale și educaționale finanțate din Fondul Social European Plus – FSE+. În cadrul mecanismului DLRC, investițiile de tip „hard” și intervențiile de tip „soft” sunt abordate complementar, în funcție de nevoile identificate la nivelul comunităților vizate.

Investiția contribuie în mod direct la realizarea obiectivului specific RSO4.2 – Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, finanțat din FEDR. În cadrul acestui obiectiv sunt prevăzute modernizarea și construcția infrastructurii preșcolare și școlare, inclusiv amenajarea de spații educaționale în aer liber și infrastructură sportivă conexă infrastructurii școlare.

La nivel local, investiția este corelată cu Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Arad Est, respectiv cu OS.2 – Dezvoltarea resurselor umane axată pe soluții de învățare nonformală și de învățare pe tot parcursul vieții și cu Fișa de intervenție nr. 4 – „Erasmus Arad Est”. Componenta FEDR aferentă acestei intervenții vizează construirea, amenajarea, extinderea, reabilitarea, accesibilizarea și dotarea spațiilor indoor și outdoor cu caracter educațional.

Intervenția face parte dintr-o abordare integrată de sprijinire a populației vulnerabile din teritoriul GAL Arad Est, în cadrul căreia investițiile de infrastructură finanțate din FEDR sunt implementate complementar cu măsuri de tip soft finanțate din FSE+. Pentru Fișa de intervenție nr. 4, grupul țintă este reprezentat de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani și părinții acestora, fiind urmărită creșterea accesului la activități educaționale și de învățare nonformală.

Investiția analizată reprezintă unul dintre cele cinci obiecte de investiții componente ale proiectului integrat privind infrastructura sportivă școlară. Grupul-țintă și indicatorii de program sunt stabiliți, monitorizați și raportați cumulativ la nivelul fișei de proiect, fără dublarea persoanelor între amplasamente. Fiecare teren de sport contribuie la realizarea capacității fizice totale a proiectului și la furnizarea activităților destinate grupului-țintă, conform tabelului centralizator al indicatorilor.

Prin realizarea infrastructurii sportive propuse se vor crea condiții sigure, moderne și atractive pentru desfășurarea activităților de educație fizică, a activităților sportive și a activităților educaționale în aer liber. Investiția va contribui la creșterea atractivității mediului educațional, la promovarea unui stil de viață activ și sănătos, la stimularea participării copiilor la activități școlare și extracurriculare și la reducerea riscului de excluziune și abandon școlar. Aceste obiective sunt în concordanță cu rezultatele urmărite prin intervenție, respectiv crearea unor condiții educaționale mai atractive pentru copiii predispuși părăsirii timpurii a școlii și sprijinirea elevilor proveniți din grupuri defavorizate.

2.2.2. Strategii relevante

Investiția propusă este corelată cu obiectivele și direcțiile de intervenție stabilite prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 – PIDS, în special cu Prioritatea P01 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității și cu obiectivul specific RSO4.2 – Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurii accesibile.

La nivel local, obiectivul este corelat cu Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Arad Est, în special cu OS.2 – Dezvoltarea resurselor umane axată pe soluții de învățare nonformală și de învățare pe tot parcursul vieții. Investiția se încadrează în Fișa de intervenție nr. 4 – „Erasmus Arad Est”, care urmărește creșterea capacității ONG-urilor și a unităților de învățământ de a dezvolta activități de învățare nonformală și de învățare pe

tot parcursul vieții. Componenta FEDR aferentă acestei intervenții prevede construirea, amenajarea, extinderea, reabilitarea, accesibilizarea și dotarea spațiilor indoor și outdoor cu caracter educațional.

Prin realizarea terenului de sport se urmărește îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară activitățile educaționale, sportive și recreative. Investiția este în concordanță cu activitățile eligibile stabilite prin ghidul specific, care prevăd în mod expres construcția și modernizarea infrastructurii preșcolare și școlare, inclusiv amenajarea spațiilor educaționale în aer liber și realizarea infrastructurii sportive conexe infrastructurii școlare.

Realizarea obiectivului contribuie la aplicarea principiilor Dezvoltării Locale plasate sub Responsabilitatea Comunității – DLRC, care presupune identificarea nevoilor specifice ale comunităților și implementarea unor intervenții integrate și adaptate acestora. În acest context, investițiile de tip „hard”, finanțate prin FEDR, sunt corelate și implementate complementar cu măsurile de tip „soft” finanțate prin FSE+, în vederea obținerii unui impact integrat asupra grupurilor vulnerabile.

Investiția contribuie la diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii prin crearea unui mediu educațional mai atractiv și mai favorabil participării, la reducerea accesului inechitabil la educație și la susținerea incluziunii elevilor proveniți din grupuri dezavantajate. Programul urmărește în mod explicit crearea unor condiții prietenoase și atractive pentru copiii predispuși abandonului școlar, precum și sprijinirea elevilor defavorizați și dezvoltarea proceselor de incluziune și desegregare.

Totodată, realizarea infrastructurii sportive va permite desfășurarea activităților de educație fizică, sportive, recreative și de învățare nonformală în condiții corespunzătoare de siguranță și funcționalitate, încurajând participarea copiilor la activități fizice și contribuind la dezvoltarea lor armonioasă.

Prin urmare, investiția este în concordanță cu strategiile europene, naționale și locale privind educația incluzivă, egalitatea de șanse, prevenirea abandonului școlar, dezvoltarea infrastructurii educaționale, învățarea nonformală și incluziunea copiilor și tinerilor proveniți din medii vulnerabile.

2.2.3. Legislație

Elaborarea documentației tehnico-economice și realizarea investiției privind construirea unui teren de sport aferent unei unități de învățământ se vor realiza cu respectarea legislației europene și naționale aplicabile investițiilor publice, infrastructurii educaționale, autorizării și calității lucrărilor de construcții, protecției mediului, sănătății publice și achizițiilor publice.

În domeniul gestionării și utilizării fondurilor europene sunt aplicabile:

- Regulamentul (UE) 2021/1060, privind dispozițiile comune aplicabile Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European Plus și celorlalte fonduri europene;

- Regulamentul (UE) 2021/1058, privind Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune;
- Regulamentul (UE) 2021/1057, privind instituirea Fondului Social European Plus;
- Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene;
- O.U.G. nr. 133/2021, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027;
- H.G. nr. 829/2022, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 133/2021;
- H.G. nr. 873/2022, privind cadrul legal pentru eligibilitatea cheltuielilor aferente operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021–2027.

În domeniul elaborării, avizării și implementării investiției sunt relevante:

- H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor și proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
- Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 766/1997, pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
- H.G. nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Din punct de vedere al funcțiunii educaționale și al condițiilor de utilizare sunt aplicabile Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul ministrului sănătății nr. 1.456/2020, pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor.

Pentru protecția mediului, securitatea utilizatorilor și implementarea investiției se vor avea în vedere și:

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) 2020/852, în ceea ce privește respectarea principiului „Do No Significant Harm” – DNSH;
- Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;

- Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, și H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare;
- Legea nr. 69/2016, privind achizițiile publice verzi, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile ghidului de finanțare, investiția va respecta principiul DNSH pe întreaga perioadă de implementare, inclusiv în cadrul documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție, astfel încât realizarea proiectului să nu producă prejudicii semnificative obiectivelor de mediu.

Documentația va respecta și prevederile certificatului de urbanism, ale avizelor și acordurilor solicitate prin acesta, precum și reglementările tehnice și standardele în vigoare aplicabile lucrărilor de infrastructură sportivă și educațională.

2.2.4. Acorduri relevante

Pentru realizarea investiției a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 621/2026, care stabilește regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, condițiile de elaborare a documentației și avizele și acordurile necesare pentru continuarea procedurii de autorizare.

Conform certificatului de urbanism, pentru elaborarea și promovarea documentației tehnico-economice se vor obține avizele aferente Apă canal, Rețelelor electrice, Delgaz Grid, Direcției de Sănătate Publică, STS, Direcția Județeană pentru Cultură Arad și Autorității competente pentru protecția mediului, precum și celelalte avize și acorduri solicitate în etapele ulterioare de autorizare.

Indicatorii tehnico-economici ai investiției vor fi supuși aprobării autorității publice locale competente.

În contextul finanțării nerambursabile, în cazul implementării proiectului în parteneriat, se va încheia Acordul de parteneriat conform modelului prevăzut în Ghidul Solicitantului. Indiferent de numărul partenerilor, ghidul prevede semnarea unui singur acord între toate entitățile participante, prin care sunt stabilite rolurile, responsabilitățile și contribuțiile acestora.

Ulterior aprobării finanțării, raporturile dintre beneficiar și Autoritatea de Management pentru PIDS/Organismul Intermediar, după caz, vor fi reglementate prin Contractul de finanțare, care va stabili condițiile de implementare, finanțare, monitorizare, raportare și asigurare a durabilității investiției.

2.2.5. Structuri instituționale și financiare

Implementarea investiției se realizează în cadrul mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității – DLRC, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 – PIDS, Prioritatea P01.

La nivel instituțional, implementarea implică Autoritatea de Management pentru PIDS, Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea Vest, GAL Arad Est, precum și beneficiarul investiției. GAL Arad Est asigură procesul de

selecție și verificare a fișelor de proiect, iar AM PIDS/OI gestionează etapele de contractare, monitorizare și verificare a implementării proiectului.

Beneficiarul va asigura elaborarea documentațiilor tehnico-economice, obținerea avizelor și autorizațiilor, derularea procedurilor de achiziție, realizarea lucrărilor, raportarea progresului și exploatarea investiției după finalizare.

Din punct de vedere financiar, investiția se încadrează în Fișa de intervenție nr. 4 – „Erasmus Arad Est”, componenta FEDR, pentru care sunt prevăzute intervenții de construire, amenajare, extindere, reabilitare, accesibilizare și dotare a spațiilor indoor și outdoor cu caracter educațional.

Finanțarea proiectului va fi asigurată din fonduri nerambursabile FEDR, împreună cu contribuția proprie a beneficiarului, conform ratei de cofinanțare aplicabile. Contribuția proprie și eventualele cheltuieli neeligibile vor fi suportate din bugetul local și/sau din alte surse legal constituite. Ghidul prevede în mod expres posibilitatea utilizării bugetelor locale pentru asigurarea contribuției proprii a instituțiilor publice.

După finalizarea investiției, beneficiarul va asigura resursele necesare pentru exploatarea, întreținerea și menținerea caracterului durabil al infrastructurii realizate, în condițiile stabilite prin contractul de finanțare.

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

2.3.1. Situația existentă a amplasamentului

Amplasamentul analizat este situat în municipiul Arad, str. Ciocârliei nr. 27, în incinta Școlii Gimnaziale „Ștefan Cicio Pop”, pe imobilul înscris în C.F. nr. 322710 Arad, nr. cadastral 322710, cu suprafața totală de 3.481 mp.

Pe parcelă sunt amplasate două construcții existente, respectiv clădirea principală a Școlii Gimnaziale „Ștefan Cicio Pop”, cu regim de înălțime Sp+P+1E, și o construcție parter cu funcțiunea de cameră tehnică. Conform documentației topografice, clădirea școlii are o suprafață construită la sol de 675,40 mp și o suprafață construită desfășurată de 1.480,00 mp, iar camera tehnică are o suprafață construită de 47,60 mp.

Suprafața construită totală existentă este de 723,00 mp, iar suprafața construită desfășurată totală este de 1.527,60 mp, rezultând un POT existent de 20,77% și un CUT existent de 0,44.

Incinta unității de învățământ cuprinde, pe lângă construcțiile existente, alei betonate, platforme betonate, zone verzi și suprafețe destinate activităților sportive. În zona în care se propune realizarea investiției este identificat un teren de sport existent cu suprafață asfaltată, precum și o platformă betonată degradată, care nu mai oferă condiții corespunzătoare desfășurării activităților sportive în condiții moderne de confort și siguranță.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul este caracteristic zonei de câmpie a municipiului Arad, suprafața terenului fiind relativ plană. Documentația existentă indică faptul că terenul nu este afectat de fenomene de instabilitate de tip alunecări, iar cotele terenului prezintă variații reduse. Suprafața incintei nu este însă sistematizată vertical în mod unitar, aspect care va trebui avut în vedere la realizarea noii amenajări.

Investiția propusă se va realiza în interiorul incintei existente, fără modificarea funcțiunii principale a imobilului și fără intervenții asupra clădirilor existente.

2.3.2. Contextul istoric și patrimonial

Amplasamentul prezintă o importanță deosebită din punct de vedere istoric, arhitectural și urbanistic, fiind situat în cadrul Zonei Construite Protejate „Ansamblul Urban Arad”, clasată în Lista Monumentelor Istorice cu codul LMI AR-II-a-B-00477. Pentru această zonă este instituit un regim specific de protecție și de reglementare urbanistică prin P.U.Z.C.P. „Zona Monumente Protejate Arad”, având ca obiect conservarea și gestionarea valorilor cadrului construit existent.

În cadrul acestei zone protejate, clădirea principală în care funcționează Școala Gimnazială „Ștefan Cicio Pop” este ea însăși monument istoric clasat, înscris în Lista Monumentelor Istorice cu codul AR-II-m-B-00495, sub denumirea „Școală, azi Școala generală nr. 2”, situată pe str. Ciocârliei nr. 27 și datată în anul 1906.

Din punct de vedere constructiv și arhitectural, clădirea are regim de înălțime Sp+P+1E, este realizată din zidărie de cărămidă, cu planșee din lemn și fațadă din cărămidă aparentă. Edificiul este realizat în stil Secession, ferestrele prezentând influențe neoromane.

Conform documentației aflate în curs de actualizare a P.U.Z.C.P. „Zona Monumente Protejate Arad”, zona străzii Ciocârliei este inclusă în ZIR 2 – Zona Istorică de Referință 2, iar amplasamentul studiat se regăsește în SIR 2.2 – Subzona Istorică de Referință 2.2. Planșa de structură a ZIR-urilor și SIR-urilor indică explicit str. Ciocârliei în cadrul acestei subzone. Documentația de actualizare prevede pentru SIR 2.2 menținerea unor condiționări urbanistice specifice cadrului construit protejat.

Statutul de monument istoric al clădirii și poziționarea amplasamentului în cadrul Ansamblului Urban Arad constituie condiționări importante pentru investiția propusă. Amenajarea terenului de sport se va realiza exclusiv în exteriorul clădirii existente, fără intervenții asupra monumentului istoric, iar soluțiile tehnice și arhitecturale vor urmări integrarea corespunzătoare în incintă, păstrarea caracterului ansamblului și evitarea afectării percepției și valorilor arhitecturale ale clădirii istorice.

2.3.3. Deficiențe identificate și necesitatea intervenției

Analiza situației existente evidențiază faptul că infrastructura exterioară destinată activităților sportive nu mai răspunde în mod corespunzător cerințelor actuale privind siguranța, confortul și calitatea procesului educațional.

Principala deficiență este reprezentată de suprafața existentă de joc realizată din asfalt, material rigid, care nu prezintă caracteristicile specifice unei suprafețe sportive moderne și care nu asigură un nivel corespunzător de confort și protecție în timpul activităților fizice. Totodată, în zona destinată investiției sunt prezente suprafețe și platforme betonate degradate.

Se constată, de asemenea, lipsa unei amenajări sportive unitare și multifuncționale, adaptate practicării mai multor discipline în cadrul activităților școlare și extracurriculare.

Deficiențele principale identificate sunt:

- existența unei suprafețe de joc asfaltate, neadaptată cerințelor actuale pentru activități sportive;
- existența unor suprafețe și platforme betonate degradate;
- lipsa unei suprafețe sportive specializate, elastice și unitare;
- lipsa unei organizări funcționale corespunzătoare pentru practicarea mai multor discipline sportive;
- necesitatea asigurării marcajelor și dotărilor pentru baschet și volei;
- necesitatea modernizării echipamentelor sportive;
- necesitatea realizării unui sistem de iluminat al terenului, pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare de utilizare în perioadele cu iluminare naturală redusă;
- necesitatea sistematizării corespunzătoare a suprafeței și a gestionării apelor meteorice.

Prin investiția propusă se urmărește eliminarea acestor deficiențe și crearea unei infrastructuri sportive moderne, sigure și multifuncționale, adaptate necesităților unității de învățământ.

Se propune astfel realizarea unui teren de sport exterior multifuncțional, fără împrejmuire, cu dimensiunile de 30,00 × 15,00 m și suprafața de 450,00 mp, destinat practicării baschetului și voleiului.

Noua amenajare va completa funcțiunea educațională existentă, va îmbunătăți condițiile de desfășurare a activităților de educație fizică și sport și va fi realizată cu respectarea particularităților istorice și patrimoniale ale amplasamentului.

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

2.4.1. Analiza cererii de bunuri și servicii

Cererea care justifică realizarea investiției este reprezentată de necesitatea asigurării unei infrastructuri sportive adecvate pentru desfășurarea activităților de educație fizică, sport și a activităților educaționale cu caracter nonformal în cadrul Școlii Gimnaziale „Ștefan Cicio Pop”.

Principalii utilizatori ai infrastructurii sunt elevii unității de învățământ, pentru care activitățile sportive fac parte atât din programul educațional curent, cât și din activitățile extracurriculare. Cererea are astfel un caracter constant, repetitiv și predictibil, fiind determinată de desfășurarea activităților școlare pe parcursul fiecărui an de învățământ.

Cererea pentru utilizarea infrastructurii sportive există deja și are un caracter permanent, fiind generată direct de activitatea curentă a unității de învățământ. Existența în incinta școlii a unei suprafețe asfaltate utilizate în prezent pentru activități sportive confirmă necesitatea reală a unui astfel de spațiu. Problema identificată nu este lipsa utilizatorilor sau lipsa cererii, ci faptul că infrastructura existentă nu răspunde corespunzător cerințelor actuale privind siguranța, confortul, funcționalitatea și diversitatea activităților sportive desfășurate.

Cererea pentru investiție rezultă, astfel, din următoarele categorii de utilizare:

- activități curriculare, respectiv desfășurarea orelor de educație fizică și sport prevăzute în programa școlară;
- activități extracurriculare și nonformale, organizate în completarea programului educațional;
- activități sportive organizate, precum antrenamente, jocuri, demonstrații și competiții școlare;
- activități recreative și de mișcare, care contribuie la dezvoltarea fizică, socializare și adoptarea unui stil de viață activ de către elevi;
- activități cu caracter incluziv, prin asigurarea unui spațiu adecvat participării elevilor la activități comune, indiferent de mediul social sau economic din care provin.

Cererea nu este dependentă de factori comerciali sau conjuncturali, ci este direct legată de funcționarea unității de învățământ și de necesitatea permanentă de a asigura elevilor condiții corespunzătoare pentru educație fizică, mișcare, activități sportive și recreative.

Necesitatea investiției este susținută și de obiectivele Fișei de intervenție nr. 4 – „Erasmus Arad Est”, orientată spre creșterea capacității unităților de învățământ de a desfășura activități de învățare nonformală și pe tot parcursul vieții. Pentru această intervenție, ghidul stabilește un grup țintă total minim de 70 de persoane, iar indicatorul RCO67 vizează o capacitate de 75 de persoane pentru infrastructura educațională nouă sau modernizată, incluzând în mod expres spațiile educaționale în aer liber și infrastructura sportivă conexă.

Prin urmare, investiția nu urmărește crearea unei cereri noi, ci răspunde unei cereri existente, constante și insuficient deservite de infrastructura actuală, prin îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară activitățile educaționale și sportive în cadrul unității de învățământ.

2.4.2. Prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii

Pe termen mediu și lung, cererea pentru utilizarea infrastructurii sportive se estimează că se va menține la un nivel constant și ridicat, având în vedere caracterul permanent al activităților educaționale desfășurate în cadrul unității de învățământ.

Cererea nu este determinată de factori comerciali, ci de existența și funcționarea continuă a unității școlare, de desfășurarea anuală a orelor de educație fizică și sport și de necesitatea organizării activităților extracurriculare, recreative și nonformale. În consecință, utilizarea infrastructurii va fi recurentă pe întreaga durată de funcționare a investiției.

Pe termen mediu, se estimează:

- menținerea utilizării regulate în cadrul orelor de educație fizică și sport;
- creșterea posibilităților de organizare a activităților sportive și extracurriculare;
- diversificarea activităților educaționale și nonformale desfășurate în aer liber;
- creșterea gradului de utilizare a infrastructurii ca urmare a îmbunătățirii condițiilor de siguranță, confort și funcționalitate;
- menținerea unei cereri constante din partea elevilor care vor frecventa succesiv unitatea de învățământ.

Pe termen lung, cererea este estimată a se menține, întrucât infrastructura sportivă reprezintă o componentă necesară a procesului educațional. Chiar în condițiile unor eventuale variații ale numărului de elevi de la un an școlar la altul, necesitatea existenței unui spațiu corespunzător pentru educație fizică, activități sportive și recreative rămâne constantă.

Totodată, realizarea unei infrastructuri adecvate poate favoriza extinderea și diversificarea activităților sportive și nonformale organizate de unitatea de învățământ, ceea ce poate conduce la o utilizare mai intensă decât în situația existentă.

Investiția este corelată și cu obiectivele Fișei de intervenție nr. 4 – „Erasmus Arad Est”, pentru care infrastructura sportivă conexasă infrastructurii școlare este inclusă în indicatorul de capacitate aferent infrastructurii educaționale noi sau modernizate.

În concluzie, pe termen mediu și lung nu se anticipează diminuarea necesității investiției, ci menținerea unei cereri constante și posibilitatea creșterii gradului de utilizare, ca urmare a îmbunătățirii calității infrastructurii și a diversificării activităților ce pot fi desfășurate în cadrul acesteia.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al investiției îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii educaționale și sportive prin amenajarea unui teren de sport multifuncțional în incinta unității de învățământ, în vederea asigurării unor condiții moderne, sigure și atractive pentru desfășurarea activităților fizice, sportive și recreative.

Prin realizarea investiției se urmărește modernizarea zonei utilizate în prezent pentru activități sportive, prin amenajarea unui teren de sport cu dimensiunile de 30,00 x 15,00 m și suprafața de 450,00 mp, destinat practicării baschetului și voleiului.

Obiectivele specifice preconizate sunt:

- asigurarea unei suprafețe de joc moderne și adecvate utilizării de către elevi;
- creșterea gradului de siguranță în timpul desfășurării activităților sportive și reducerea riscului de accidentare;
- îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea orelor de educație fizică și sport;
- diversificarea activităților sportive prin realizarea unui teren cu caracter multifuncțional;
- dotarea terenului cu echipamente și marcaje pentru practicarea organizată a mai multor discipline sportive;
- realizarea sistemului de iluminat exterior al terenului, alcătuit din 6 stâlpi de iluminat echipați cu proiectoare LED
- creșterea participării elevilor la activități sportive, recreative, extracurriculare și nonformale;
- promovarea unui stil de viață activ și sănătos în rândul copiilor și tinerilor;
- crearea unui mediu educațional mai atractiv, favorabil incluziunii și participării școlare;
- contribuția la prevenirea absenteismului și a părăsirii timpurii a școlii;
- facilitarea interacțiunii și participării comune a copiilor și tinerilor proveniți din medii sociale diferite;
- asigurarea unei infrastructuri sportive durabile, capabile să răspundă necesităților actuale și viitoare ale unității de învățământ.

Investiția contribuie la obiectivele privind dezvoltarea infrastructurii sportive conexe infrastructurii școlare, crearea unor condiții educaționale prietenoase și atractive și îmbunătățirea accesului copiilor la activități educaționale, sportive și recreative. Ghidul de finanțare include în mod expres infrastructura sportivă conexă în cadrul infrastructurii educaționale noi sau modernizate.

Prin utilizarea terenului în cadrul programului școlar, precum și pentru activități extracurriculare și nonformale, se urmărește creșterea participării elevilor la activități fizice desfășurate în mod regulat și îmbunătățirea calității mediului educațional.

Rezultatul final preconizat constă în realizarea unei infrastructuri sportive funcționale, sigure, durabile și accesibile, care să răspundă nevoilor actuale și viitoare ale elevilor și să contribuie la creșterea calității serviciilor educaționale oferite de unitatea de învățământ.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Pentru realizarea investiției „Construire teren de sport” au fost analizate două scenarii tehnico-economice, diferențiate prin tipul suprafeței de joc. Ambele variante urmăresc realizarea unui teren multifuncțional, adaptat desfășurării activităților sportive și orelor de educație fizică în condiții corespunzătoare de siguranță și confort.

SCENARIUL 1 – TEREN DE SPORT CU SUPRAFAȚĂ DIN GAZON SINTETIC

Scenariul presupune realizarea unui teren de sport cu suprafață din gazon sintetic, montată peste o placă suport din beton armat. Sistemul va fi alcătuit din covor de gazon sintetic pentru exterior, fixat conform tehnologiei producătorului și prevăzut, după caz, cu strat elastic și material de umplutură. Suprafața va fi prevăzută cu marcaje pentru activitățile sportive propuse.

SCENARIUL 2 – TEREN DE SPORT CU SUPRAFAȚĂ DIN TARTAN

Scenariul presupune realizarea unui teren de sport cu suprafață sintetică din tartan, aplicată prin turnare peste o placă suport din beton armat. Sistemul va avea o grosime totală de aproximativ 16 mm, alcătuit dintr-un strat elastic din granule SBR și un strat superior colorat din granule EPDM. Suprafața va fi prevăzută cu marcaje pentru activitățile sportive propuse.

3.1.Particularități ale amplasamentului

a. Descrierea amplasamentului

- amplasament: RO, jud. Arad, mun. Arad, str. Ciocârliei, nr. 27, cu nr. cad: 322710
- regim juridic: proprietate privată persoană juridică;
- regim economic: teren curți-construcții în intravilanul municipiului Arad;
- regim patrimonial: LMI AR-II-m-B-00495, datat 1906
- titlu de proprietate: MUNICIPIUL ARAD
- suprafață teren: 3.481 mp
- teren liber de sarcini, cu respectarea reglementărilor urbanistice și a condițiilor specifice zonei construite protejate și monumentului istoric, conform Certificatului de Urbanism nr. 621/28.04.2026, nr. CF 322710 Arad, PUZ aprobat prin H.C.L.M. nr. 201/2014.

b. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

i. Vecinătățile terenului:

- la N: domeniu public - strada Ciocârliei, nr.cad. 327710 Arad & imobil str. Ciocârliei, nr. 25/A;
- la V: domeniu public - strada Veronica Micle, nr.cad. 359021 Arad
- la S: domeniu public - strada Grigore Ureche, nr.cad. 358776 Arad & proprietate privată imobil str. Veronica Micle, nr. 12; imobil str. Grigore Ureche, nr. 6;

- la E: proprietate privată - imobil str. Grigore Alexandrescu, nr. 44-46-48-50; imobil str. Grigore Ureche, nr. 8;

ii. Accesuri existente și/sau cai de acces posibile:

Accesul la amplasament se realizează prin accesurile existente ale Școlii Gimnaziale „Ștefan Cicio Pop”, imobilul fiind situat în municipiul Arad, str. Ciocârliei nr. 27. Parcela este învecinată la nord cu strada Ciocârliei și la vest cu strada Veronica Micle, aceasta din urmă constituind domeniu public.

Terenul de sport propus este amplasat în interiorul incintei școlii, astfel încât nu este necesară realizarea unui acces carosabil distinct pentru exploatarea investiției. Accesul utilizatorilor la terenul de sport se va realiza exclusiv pietonal, din incinta proprietății, prin intermediul circulațiilor pietonale existente și al spațiilor amenajate aferente unității de învățământ.

Prin realizarea investiției nu se propun modificări semnificative ale sistemului existent de acces la incinta școlii și nu este necesară crearea unor noi căi de acces din domeniul public.

c. Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite

Terenul de sport propus va fi amplasat în zona sud-vestică a incintei Școlii Gimnaziale „Ștefan Cicio Pop”, având axa longitudinală orientată aproximativ pe direcția vest-est, în concordanță cu configurația amplasamentului și cu orientarea clădirii principale a școlii. Conform planului de situație, terenul va avea dimensiunile de 30,00 × 15,00 m.

Față de principalele elemente construite și limite ale amplasamentului, poziționarea este următoarea:

- la nord se află clădirea principală a Școlii Gimnaziale „Ștefan Cicio Pop”, cu regim de înălțime Sp+P+1E, terenul fiind amplasat la o distanță minimă de aproximativ 3,40 m față de aceasta;
- la vest se află limita proprietății către str. Veronica Micle, terenul fiind retras cu aproximativ 1,00 m față de aceasta;
- la sud se află proprietatea învecinată din str. Veronica Micle nr. 12, față de care se păstrează o retragere de aproximativ 1,00 m;
- la est se află zona interioară a incintei școlii, respectiv spații libere, circulații și construcția existentă destinată camerei tehnice, iar față de limita de proprietate se păstrează o distanță de aproximativ 12,71 m.

În imediata vecinătate a investiției se regăsesc alei betonate, platforme existente și zone verzi aferente incintei școlare.

În zona amplasamentului nu sunt identificate puncte de interes naturale majore care să condiționeze orientarea investiției. Poziționarea terenului este determinată în principal de

configurația parcelei, de clădirile existente și de necesitatea integrării funcționale în incinta unității de învățământ.

d. Surse de poluare existente în zonă

Amplasamentul este situat într-o zonă urbană construită a municipiului Arad, în incinta Școlii Gimnaziale „Ștefan Cicio Pop”, înconjurată predominant de construcții cu funcțiune rezidențială și de străzi locale, respectiv str. Ciocârliei, str. Veronica Micle, str. Grigore Ureche și str. Grigore Alexandrescu.

În zona imediată a amplasamentului nu au fost identificate surse majore de poluare industrială sau activități cu impact semnificativ asupra mediului.

Sursele de poluare existente sunt specifice mediului urban și au caracter redus, fiind reprezentate în principal de:

- traficul rutier desfășurat pe străzile din vecinătate, cu emisii de gaze de eșapament, pulberi și zgomot;
- activitățile curente desfășurate în cadrul unității de învățământ și al imobilelor rezidențiale învecinate;
- generarea de deșeuri menajere aferente funcțiunilor existente;
- surse temporare de praf și zgomot generate de lucrări de întreținere sau intervenții punctuale în zona urbană.

Prin urmare, nivelul de poluare existent poate fi considerat specific unei zone urbane rezidențiale și educaționale, fără existența unor surse majore care să condiționeze realizarea investiției.

e. Date climatice și particularități de relief

i. Particularități de relief

Amplasamentul este situat în zona de câmpie joasă a municipiului Arad, caracterizată printr-un relief predominant plan, cu diferențe reduse de nivel și fără pante naturale accentuate. Terenul prezintă o configurație relativ uniformă, specifică zonelor urbane dezvoltate în Câmpia Aradului, nefiind identificate forme de relief deosebite, taluzuri, ravene sau alte accidente naturale care să condiționeze realizarea investiției.

Relieful general favorabil permite realizarea terenului de sport fără lucrări ample de terasare sau intervenții majore asupra configurației naturale a amplasamentului. Sistemizarea verticală va urmări obținerea unei suprafețe plane și stabile, precum și realizarea pantelor necesare pentru colectarea și evacuarea controlată a apelor meteorice, astfel încât să fie prevenite acumulările de apă în zona amenajată.

Prin urmare, particularitățile de relief ale amplasamentului nu constituie o constrângere pentru realizarea obiectivului de investiții, terenul fiind adecvat funcțiunii propuse.

ii. Rețeaua hidrografică

Amplasamentul se află în imediata vecinătate a râului Mureș și este situat în bazinul hidrografic al acestuia, Mureșul reprezentând principalul curs de apă care structurează din punct de vedere hidrografic teritoriul municipiului Arad. Râul traversează municipiul pe direcția generală est-vest și a avut un rol important în formarea reliefului local, prin procesele succesive de transport și depunere a materialelor aluvionare, care au contribuit la constituirea câmpiei aluvionare și a depozitelor specifice zonei.

Rețeaua hidrografică aferentă bazinului Mureș în zona municipiului Arad este completată de canale de desecare, canale de colectare a apelor pluviale și canale de irigații, cu rol în preluarea și evacuarea apelor de suprafață și în regularizarea regimului hidric al terenurilor joase din Câmpia Aradului.

Din punct de vedere geomorfologic și hidrografic, amplasamentul se înscrie astfel într-o zonă de câmpie joasă, de acumulare fluvio-lacustră, asociată luncii și teraselor joase ale râului Mureș, caracterizată prin pante reduse și un relief aproape plan. Procesele hidrologice locale sunt influențate în principal de regimul precipitațiilor, de variațiile sezoniere ale umidității terenului și de nivelul apei freatice.

Din punct de vedere hidrogeologic, depozitele aluvionare cuaternare din zonă găzduiesc un acvifer freatic, al cărui nivel este influențat de precipitații, de regimul râului Mureș și de condițiile litologice locale. În cadrul investigațiilor geotehnice efectuate, apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea forajului executat, fiind posibile doar acumulări temporare de apă meteorică în perioadele cu precipitații abundente sau topirea zăpezilor.

iii. Clima și regimul precipitațiilor

Municipiul Arad se încadrează într-o zonă cu climat temperat-continental moderat, caracterizat prin influențe oceanice și mediteraneene. Aceste influențe determină ierni, în general, moderate, veri calde și o distribuție relativ echilibrată a precipitațiilor pe parcursul anului.

Principalii parametri climatici specifici zonei sunt:

- temperatura medie anuală: aproximativ +10,7°C;
- temperatura medie lunară minimă: aproximativ -1,2°C, în luna ianuarie;
- temperatura medie lunară maximă: aproximativ +21,5°C, în lunile iulie și august;
- temperatura minimă absolută: aproximativ -35,5°C;
- temperatura maximă absolută: aproximativ +42,5°C;
- cantitatea medie anuală de precipitații: aproximativ 600–700 mm.

Precipitațiile se manifestă sub formă de ploaie în cea mai mare parte a anului, cu valori mai ridicate, de regulă, în perioada de primăvară–început de vară. În perioadele cu precipitații abundente pot apărea acumulări temporare de apă pe suprafețele impermeabile. Din acest motiv, terenul de sport va fi realizat cu pante corespunzătoare către rigolele

perimetrale, prin care apele meteorice vor fi colectate și evacuate controlat, astfel încât să fie prevenite bălțirile și degradarea infrastructurii și a suprafeței sportive.

iv. Regimul vântului

Regimul eolian al Municipiului Arad este caracterizat prin predominanța circulației maselor de aer din sectorul vestic și sud-vestic. Principalele vânturi specifice zonei sunt Vântul de Vest și Austrul.

Vântul de Vest se manifestă, în general, dinspre nord-vest în perioada de vară și dinspre sud-vest în sezonul rece, transportând mase de aer relativ calde și umede. Austrul bate predominant dinspre sud-vest, având un caracter cald și uscat în perioada de vară și mai umed în sezonul rece.


Pentru amplasamentul analizat, valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului este:

$$q_B = 0,50 \text{ kPa.}$$

Această valoare va fi avută în vedere la dimensionarea și verificarea elementelor expuse acțiunii vântului, în special:

- stâlpilor și plaselor împrejmuirii perimetrale;
- plasei textile pentru reținerea mingilor;
- porții de acces;
- stâlpilor și corpurilor de iluminat;
- panourilor de baschet și celorlalte echipamente sportive.

Fundațiile, sistemele de ancorare, secțiunile elementelor și îmbinările vor fi stabilite la etapa de proiect tehnic, astfel încât să fie asigurate rezistența și stabilitatea acestora la acțiunile vântului. Plasele de protecție vor fi montate și tensionate corespunzător, iar sistemele de prindere vor permite verificarea și întreținerea periodică.



Pentru municipiul Arad, valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol este:

Valoarea corespunde unei perioade medii de revenire de 50 de ani și va fi utilizată la evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcției, conform prevederilor CR 1-1-3/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

Încărcarea efectivă din zăpadă pe acoperiș va fi determinată în funcție de valoarea caracteristică pe sol, forma și panta acoperișului, condițiile de expunere ale amplasamentului, caracteristicile termice ale învelitorii și clasa de importanță-expunere a construcției.

La proiectare se vor analiza atât distribuția uniformă, cât și eventualele aglomerări de zăpadă produse prin spulberare, în special în apropierea aticurilor, a obstacolelor, a diferențelor de nivel sau a instalațiilor amplasate pe acoperiș. Sistemul de evacuare a apelor meteorice și detaliile acoperișului vor fi concepute astfel încât să limiteze acumulările locale și blocarea prin îngheț a elementelor de scurgere.




Figura 3 1 Zonarea valorilor caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol s_k , kN/m^2 pentru altitudini $A \leq 1000$ m

f. Existența unor:

- Rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate

➤ Din analiza planului de situație și a documentației disponibile, în zona efectivă propusă pentru realizarea terenului de sport nu au fost identificate rețele edilitare care să necesite relocarea.

În incinta imobilului sunt evidențiate elemente ale rețelilor existente, precum cămine de vizitare aferente rețelilor de apă-canal, contor de gaze naturale, însă acestea sunt amplasate în afara suprafeței ocupate de terenul de sport propus.

Pe durata execuției, rețelele și instalațiile existente din incintă vor fi protejate împotriva deteriorării. Înaintea începerii lucrărilor se va verifica în teren poziția exactă a tuturor traseelor subterane și supraterane, pe baza avizelor de amplasament și a informațiilor furnizate de operatorii de utilități.

În cazul identificării unor trasee necartate în zona lucrărilor, soluțiile de protejare sau, după caz, de relocare vor fi stabilite prin proiectul tehnic, cu acordul deținătorilor de rețele. Pentru traseele electrice proiectate, documentația prevede efectuarea de sondaje pentru depistarea eventualelor rețele subterane neidentificate.

- Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție

➤ Amplasamentul investiției se află în cadrul Zonei Construite Protejate „Ansamblul Urban Arad”, cod LMI AR-II-a-B-00477. Conform documentației de actualizare a P.U.Z.C.P. „Zona Monumente Protejate Arad”, imobilul este încadrat în ZIR 2 – Zonă Istorică de Referință 2, respectiv în SIR 2.2 – Subzona Istorică de Referință 2.2.

Totodată, clădirea principală a Școlii Gimnaziale „Ștefan Cicio Pop” este monument istoric clasat, cod LMI AR-II-m-B-00495, datat 1906.

Prin investiția propusă nu se intervine asupra clădirii monument istoric, lucrările fiind limitate la amenajarea terenului de sport exterior și a dotărilor aferente. Având în vedere regimul de protecție al amplasamentului, intervențiile se vor realiza cu respectarea reglementărilor specifice zonei construite protejate și a condițiilor stabilite prin avizele autorităților competente în domeniul protejării patrimoniului cultural.


- Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

➤ Nu este cazul. Terenul pe care se propune realizarea investiției nu aparține unei instituții din sistemul de apărare, ordine publică sau siguranță națională, fiind în proprietatea Municipiului Arad.

g. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament


i. Date privind zonarea seismică

Conform Codului de proiectare seismică P100-1/2013, pentru municipiul Arad, valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare, având intervalul mediu de recurență $IMR = 225$ ani, este $a_g = 0,20g$.



Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a_g cu $IMR = 225$ ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani

Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns pentru amplasament este $T_c = 0,7s$. Aceste valori se vor avea în vedere la stabilirea acțiunii seismice de proiectare și la dimensionarea structurii de rezistență a construcției



Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), T_c a spectrului de răspuns

- ii. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

- Stratificația terenului de fundare din amplasament:

Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-a efectuat un foraj geotehnic F 1 cu diametrul de 5", până la adâncimea de -5,00 m de la suprafața terenului. Pe parcursul executării forajului s-au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea coloanei stratigrafice a acestuia.

FORAJUL F1

- ± 0,00 m...-0,40 m – Vegetal;
- 0,40 m...-0,90 m – Argilă maronie, prăfoasă, vârtoasă;
- 0,90 m...-1,20 m – Argilă gălbuie, prăfoasă, tare;
- 1,20 m...-1,90 m – Argilă maronie, prăfoasă, vârtoasă;
- 1,90 m...-2,40 m – Argilă gălbuie, prăfoasă, consistentă;
- 2,40 m...-5,00 m – Argilă gălbuie, prăfoasă, nisipoasă;
- 5,00 m...în jos – Stratul continuă.

Capacitatea portantă a terenului de fundare determinată conform NP 112-2014, pentru o fundație cu lățimea $B=1,00$ m și o cotă de fundare $D_f=-2,00$ m este:

$$P_{conv} = 270,00 \text{ kPa}$$

Pentru alte dimensiuni ale tălpii fundațiilor, precum și în cazul unor încărcări aplicate excentric, se va reface calculul valorilor capacităților portante ale terenului de fundare conform ANEXA D din normativul NP 112-2014.

- Nivelul maxim al apelor freatice

Apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea forajului efectuat. Sunt posibile și acumulări de apă meteorică în zona superioară a terenului de fundare în perioadele cu ploi abundente sau de topire a zăpezilor. Acest nivel de apă din suprafața terenului prezintă caracter temporar.

Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai în urma executării unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza unor observații asupra fluctuațiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp (în funcție de anotimpuri, cantitatea de precipitații, etc).

- iii. Date geologice generale

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Câmpia Aradului este situată între Munții Zarandului și albiile Ierului și Mureșului Mort, în continuarea Câmpiei Crișurilor la sud de linia localităților Pâncota, Caporal Alexa, Olari, Șimand și Sânmartin până în valea Mureșului între Păuliș și Pecica. Spre rama muntoasă are altitudini de aproape 120 m, iar în vest puțin peste 100 m. La poalele munților

Zarandului se distinge o fâșie de câmpie piemontană care nu ajunge până la Mureș și care trece treptat într-o fâșie ceva mai joasă (puțin peste 100 m) cu caractere de câmpie de divagare vizibilă la Curtici. Ca urmare a extinderii conului de dejectie al Mureșului, Câmpia Aradului este formată din pietrișuri, nisipuri și argile. La est de Arad apar loessuri și depozite loessoide, iar în împrejurimile localității Curtici, nisipuri eoliene cu relief de dune fixate.

Depozitele cuaternare, cele care constituie terenurile de fundare, sunt reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formațiuni:

- aluvionare - aluviuni vechi și noi ale râurilor care străbat regiunea și intră în constituția teraselor și luncilor acestora;
- gravitaționale - reprezentate prin alunecări de teren și deluvii de pantă, ce se dezvoltă în zona de "ramă" a depresiunii;
- cu geneză mixtă (eoliană, deluvial-proluvială) – reprezentate prin argile cu concrețiuni fero-manganoase și depozite de piemont.

- iv. Date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Conform Normativului NP 074/2022 – „Normativ privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare”, nivelul de risc geotehnic aferent infrastructurii construcției se stabilește pe baza factorilor de influență prezentați în tabelul următor:

Factori de influență	Caracteristici ale amplasamentului	Punctaj
Condiții de teren	Terenuri bune	2
Apa subterană	Fără epuizmente	1
Clasificarea construcției după categoria de importanță	Normală	3
Vecinătăți	Fără riscuri	1
TOTAL PUNCTAJ		8

La punctajul stabilit pe baza celor patru factori se adaugă două puncte corespunzătoare zonei seismice de calcul a amplasamentului, deoarece, pentru municipiul Arad, accelerația terenului pentru proiectare, pentru componenta orizontală a mișcării terenului, este $a_g = 0,20$ g. Rezultă un total de 9 (nouă) puncte, ceea ce încadrează lucrarea, din punctul de vedere al riscului geotehnic, în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 1”.

Terenul de fundare din amplasamentul cercetat este alcătuit din pachete de pământuri coezive, reprezentate prin argile nisipoase aflate predominant în stare de consistență vârtosă și cu plasticitate medie. Stratificația identificată prin forajul geotehnic este următoarea:

- v. Încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

- Riscul seismic:

Amplasamentul este situat într-o zonă caracterizată printr-un risc seismic moderat spre redus. Conform reglementărilor tehnice aplicabile, pentru proiectarea construcției se vor considera următorii parametri seismici:

- accelerația de proiectare a terenului: $a_s = 0,20 \text{ g}$;
- perioada de control a spectrului de răspuns: $T^c = 0,70 \text{ s}$.

Structura de rezistență și elementele nestructurale vor fi proiectate și verificate la acțiunea seismică, în funcție de clasa de importanță-expunere, sistemul structural adoptat și condițiile geotehnice ale amplasamentului, cu respectarea prevederilor normativului P100/2013 în vigoare.

- Riscul de alunecări de teren:

Amplasamentul este situat în zona de câmpie a municipiului Arad, pe un teren cu relief aproximativ plan. Acesta nu este afectat de fenomene fizico-mecanice de instabilitate, alunecări de teren sau alte procese geomorfologice active care să îi pericliteze stabilitatea.

Condițiile concrete de fundare și eventualele măsuri constructive necesare vor fi stabilite pe baza studiului geotehnic și vor fi respectate în etapele ulterioare de proiectare.

- Riscul de inundații:

Amplasamentul nu este traversat de cursuri de apă și nu se află în imediata vecinătate a râului Mureș. Din documentațiile analizate nu rezultă încadrarea terenului într-o zonă cu risc semnificativ de inundații sau existența unor condiționări directe generate de acest tip de hazard.

Riscul acumulărilor temporare de apă provenită din precipitații va fi limitat prin sistematizarea verticală a terenului, realizarea pantelor corespunzătoare și colectarea și evacuarea controlată a apelor meteorice.

- vi. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Amplasamentul obiectivului de investiții este situat în bazinul hidrografic al râului Mureș, în imediata vecinătate a acestuia. Râul Mureș reprezintă principalul curs de apă care structurează din punct de vedere hidrografic teritoriul municipiului Arad și traversează municipiul, în general, pe direcția est-vest.

Din punct de vedere al apelor subterane, municipiul Arad este amplasat într-o zonă caracterizată prin dezvoltarea unor importante formațiuni acvifere asociate depozitelor aluvionare ale Mureșului. Corpurile de apă subterană aflate în interdependență cu apele de suprafață ale râului Mureș sunt ROMU20 – Conul Mureșului, Pleistocen Superior–Holocen, respectiv ROMU22 – Conul Mureșului, Pleistocen Inferior–Holocen. Corpul ROMU20 este dezvoltat într-un acvifer de mică adâncime, alimentarea acestuia realizându-se în principal din precipitații atmosferice și din apele de suprafață.

Documentațiile tehnice și studiile elaborate pentru zona municipiului Arad indică existența mai multor orizonturi acvifere. Pânza freatică este cantonată, în general, în depozite de pietrișuri și nisipuri cu granulație variabilă și prezintă un nivel variabil, influențat de regimul precipitațiilor și de nivelul râului Mureș. Pentru teritoriul municipiului sunt semnalate, în funcție de zonă și condițiile locale, adâncimi ale primului orizont freatic de aproximativ 2,00–10,00 m, nivelul hidrostatic putând urca în perioadele cu umiditate ridicată.

Având în vedere proximitatea amplasamentului față de râul Mureș, variațiile nivelului acestuia pot influența regimul local al apelor subterane. În perioadele cu niveluri ridicate ale Mureșului, relația hidrolică dintre cursul de apă și acviferul freatic poate determina creșterea nivelului hidrostatic. Din acest motiv, caracteristicile hidrogeologice locale vor fi corelate cu rezultatele studiului geotehnic aferent obiectivului de investiții, acesta având prioritate pentru stabilirea nivelului efectiv al apei subterane pe amplasament.

Din punct de vedere al apelor de suprafață, râul Mureș prezintă un regim hidrologic complex, cu variații sezoniere ale debitelor. Datele utilizate în studiile de fundamentare ale PUG Arad indică o scurgere mai ridicată în perioada de primăvară, în special în lunile aprilie–mai, pe fondul aportului nival și pluvial.

Municipiul Arad beneficiază de lucrări hidrotehnice și de apărare împotriva inundațiilor aferente râului Mureș. Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad administrează pe raza sa de activitate lucrări de îndiguire, regularizare, apărare și consolidare a cursului Mureșului și realizează monitorizarea hidrologică inclusiv prin stația hidrometrică Arad.

În ceea ce privește investiția propusă, realizarea terenului de sport nu presupune captări de apă de suprafață sau subterană și nici evacuări tehnologice în emisar. Apele meteorice provenite de pe suprafața amenajată vor fi gestionate prin soluții corespunzătoare de sistematizare verticală și evacuare, astfel încât să fie evitate acumulările locale de apă și afectarea terenurilor sau construcțiilor învecinate.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

3.2.1. SCENARIUL 1 – Teren de sport cu suprafață din gazon sintetic

Scenariul presupune realizarea unui teren de sport cu suprafață din gazon sintetic, montată peste o placă suport din beton armat. Sistemul va fi alcătuit din covor de gazon sintetic pentru

exterior, fixat conform tehnologiei producătorului și prevăzut, după caz, cu strat elastic și material de umplutură. Suprafața va fi prevăzută cu marcaje pentru activitățile sportive propuse.

a. Caracteristici tehnice și funcționale

i. Conformare generală

Se propune amenajarea unui teren de sport exterior multifuncțional, fără împrejmuire proprie, amplasat în interiorul incintei Școlii „Ștefan Cicio Pop”, în zona liberă de construcții, cu respectarea retragerilor față de limitele de proprietate și față de clădirile existente.

Terenul de sport va asigura condițiile necesare desfășurării activităților de educație fizică și sport, fiind configurat pentru practicarea baschetului și voleiului. Amenajarea se realizează la nivelul terenului și, prin natura intervenției, nu prezintă regim de înălțime.

Principalii indicatori tehnici și dimensionali sunt:

- Dimensiuni de gabarit în plan: 30,00 × 15,00 m;
- Suprafață amenajată la sol: 450,00 mp;
- Regim de înălțime: fără regim de înălțime;
- Împrejmuire proprie: nu se propune;
- Cota CTS: -0,15 m, respectiv 108,60 m N.M.N.;
- Cota CTN: -0,15 m, respectiv 108,60 m N.M.N.;
- Cota ±0,00: +108,75 N.M.N (finit teren)

ii. Descrierea funcțională

În cadrul Scenariului 1 se propune amenajarea unui teren de sport exterior multifuncțional, cu dimensiunile de 30,00 × 15,00 m și suprafața de 450,00 mp, destinat practicării baschetului și voleiului. Suprafața de joc va fi finisată cu gazon sintetic pentru utilizare sportivă în exterior și va fi prevăzută cu marcaje distincte pentru cele două discipline.

Terenul va fi realizat fără împrejmuire, organizarea funcțională fiind asigurată prin dispunerea corespunzătoare a echipamentelor sportive și a circulațiilor din incinta unității de învățământ.

Dotarea terenului va cuprinde:

- 2 panouri de baschet, montate pe structuri metalice de susținere;
- 2 stâlpi pentru volei și un fileu;

Echipamentele vor fi destinate utilizării în exterior, vor avea protecție anticorozivă și vor fi montate astfel încât să asigure stabilitatea și siguranța utilizatorilor. Amplasarea acestora va permite utilizarea alternativă a terenului pentru baschet și volei, fără apariția unor obstacole în suprafața de joc.

Iluminatul exterior al terenului va fi asigurat prin intermediul a 6 stâlpi metalici echipați cu proiectoare LED. Stâlpii vor fi amplasați în exteriorul suprafeței de joc, pe fundații proprii, iar instalația de alimentare cu energie electrică va fi realizată îngropat. Orientarea proiectoarelor se va stabili astfel încât să se asigure iluminarea uniformă a terenului, limitarea zonelor de umbră și reducerea dispersiei fluxului luminos către clădirea școlii și proprietățile învecinate.

Investiția va include și lucrări de reorganizare a amenajărilor exterioare existente, constând în:

- desfacerea platformelor betonate degradate din zona de intervenție;
- evacuarea materialelor rezultate din desfaceri;
- pregătirea și nivelarea terenului;
- realizarea sistematizării verticale și a pantelor necesare evacuării apelor meteorice;
- amenajarea ca spații verzi a suprafețelor eliberate care nu sunt ocupate de terenul de sport sau de circulațiile aferente;
- completarea cu pământ vegetal și înierbarea suprafețelor amenajate.

Accesul la teren se va realiza exclusiv pietonal, din interiorul incintei unității de învățământ, prin intermediul circulațiilor existente. Se va asigura un traseu pietonal continuu și fără trepte, de la accesul în incinta școlii până la terenul de sport, cu o lățime liberă de minimum 1,20 m și cu respectarea prevederilor NP 051-2012.

La nivelul traseului pietonal vor fi eliminate pragurile, obstacolele și orice alte elemente care ar putea îngreuna sau împiedica deplasarea utilizatorilor. Suprafața traseului va fi uniformă, stabilă, antiderapantă și fără denivelări periculoase. Pentru facilitarea orientării și utilizării în condiții de siguranță, traseul și zona de acces la teren vor fi prevăzute cu marcaje contrastante cromatic și indicatoare cu pictograme ușor de înțeles.

Deoarece terenul de sport se propune fără împrejmuire, accesul la suprafața de joc se va realiza prin minimum o zonă de trecere accesibilă, cu o lățime liberă de cel puțin 0,90 m, fără praguri, borduri sau alte obstacole la nivelul circulației.

Nu se propune realizarea unui acces nou din domeniul public și nu se intervine asupra accesurilor existente la proprietate. Circulațiile existente vor fi utilizate și, după caz, adaptate punctual pentru asigurarea continuității traseului și îndeplinirea cerințelor de accesibilitate.

Respectarea cerințelor de accesibilitate va fi inclusă în verificările efectuate la recepția lucrărilor. Se va verifica integral, în proporție de 100%, traseul pietonal dintre accesul în incinta unității de învățământ și terenul de sport, precum și zona accesibilă de intrare pe suprafața de joc, urmărindu-se continuitatea traseului, lățimile libere de trecere, eliminarea pragurilor și obstacolelor, caracteristicile suprafețelor și existența elementelor de orientare și semnalizare.

iii. Bilanț suprafețe utile

În urma realizării investiției, configurația generală a amplasamentului se menține, intervențiile fiind concentrate la nivelul amenajărilor exterioare din incinta școlii. Terenul de sport propus va ocupa o suprafață de 450,00 mp, corespunzătoare dimensiunilor de 30,00 × 15,00 m, fără a genera suprafață construită suplimentară și fără a modifica indicatorii urbanistici POT și CUT.

Totodată, prin desființarea platformelor betonate degradate și reamenajarea suprafețelor eliberate ca spații verzi, se urmărește îmbunătățirea calității amenajării exterioare și integrarea corespunzătoare a terenului de sport în incinta existentă.

BILANȚ SUPRAFETE UTILE		
Nr. crt.	Denumirea suprafeței	Suprafața (mp)
1	Suprafața totală a imobilului	3.481,00 mp
2	Suprafața construită existentă la sol	723,00 mp
3	Suprafața construită desfășurată existentă	1.527,60 mp
4	Suprafața utilă/amenajată a terenului de sport	450,00 mp
5	Suprafața liberă rămasă în afara amprentei clădirilor și a terenului de sport propus	2.308,00 mp

iv. Izolații

Pentru această investiție nu sunt necesare lucrări de termoizolație. În alcătuirea infrastructurii terenului se va prevedea, după caz, un strat de separație și protecție din folie PVC/PE sau geotextil, amplasat între stratul granular compactat și stratul suport, conform soluției tehnice adoptate.

Evacuarea apelor pluviale va fi asigurată prin realizarea pantelor corespunzătoare ale suprafeței și prin sistemul de drenaj prevăzut pentru teren.

v. Finisaje

Suprafața terenului de sport va fi finisată cu gazon sintetic pentru uz sportiv exterior, adecvat practicării baschetului și voleiului. Gazonul sintetic va fi montat pe o placă suport din beton armat C25/30, cu grosimea de 10 cm, executată plan, continuu și cu pantele necesare evacuării apelor meteorice.

Marcajele specifice pentru baschet și volei vor fi realizate în culori distincte, din materiale compatibile cu suprafața sintetică, rezistente la uzură, radiații ultraviolete și acțiunea factorilor atmosferici.

Elementele metalice aparente aferente echipamentelor sportive și stâlpilor de iluminat vor fi protejate anticoroziv și finisate cu produse destinate exploatării în exterior.

Racordurile dintre suprafața terenului, circulațiile existente și zonele verzi vor fi realizate fără denivelări sau muchii periculoase. Suprafețele eliberate în urma desființării platformelor betonate degradate vor fi amenajate prin nivelare, completare cu pământ vegetal și înierbare.

b. Sistem constructiv

Terenul de sport va fi realizat pe amplasamentul suprafeței asfaltate existente. Pentru executarea noii amenajări se va proceda la decopertarea și îndepărtarea stratului de uzură asfaltic, după care stratul suport existent va fi verificat din punct de vedere al stabilității, nivelat, compactat și adus la cotele prevăzute prin proiect.

Realizarea infrastructurii terenului de sport va cuprinde următoarele lucrări:

- decopertarea și îndepărtarea stratului de uzură al suprafeței asfaltate existente;
- verificarea, nivelarea și compactarea stratului suport;
- realizarea completărilor necesare din piatră spartă, așternută și compactată în straturi succesive;
- montarea unei folii separatoare din PVC/PE;
- executarea unei plăci suport din beton armat, clasa C25/30, cu grosimea de 10 cm, armată cu plasă sudată;
- realizarea pantelor necesare pentru colectarea și evacuarea controlată a apelor meteorice.

Peste placa din beton armat se va monta suprafața de joc din gazon sintetic pentru utilizare sportivă în exterior. Pe suprafața de joc se vor realiza marcajele distincte aferente practicării baschetului și voleiului.

Terenul de sport se va realiza fără împrejmuire. Nu se prevăd garduri, plase de protecție, stâlpi de împrejmuire sau porți de acces aferente terenului.

Iluminatul exterior va fi asigurat prin intermediul a 6 stâlpi metalici echipați cu proiectoare LED. Stâlpii vor fi amplasați în exteriorul suprafeței de joc și vor fi fixați pe fundații proprii din beton armat, dimensionate în funcție de caracteristicile geometrice ale stâlpilor, acțiunea vântului și condițiile geotehnice ale amplasamentului.

Elementele metalice ale stâlpilor vor fi protejate anticoroziv și vor fi prevăzute cu sisteme de ancorare și fixare corespunzătoare exploatării în exterior. Alimentarea electrică a sistemului de iluminat se va realiza prin cabluri pozate îngropat, protejate în tuburi de protecție, cu respectarea cerințelor tehnice și de siguranță aplicabile.

c. Echipamente și dotări

Pentru asigurarea funcționalității terenului de sport se vor prevedea echipamente specifice practicării baschetului și voleiului, precum și echipamentele aferente sistemului de iluminat exterior.

Dotarea sportivă va cuprinde:

- 2 panouri de baschet, montate pe structuri metalice de susținere;
- 2 stâlpi pentru volei și 1 fileu

Echipamentele sportive vor fi destinate utilizării în exterior, vor avea rezistență corespunzătoare la solicitări mecanice și la acțiunea factorilor atmosferici și vor beneficia de protecție anticorozivă. Montajul acestora se va realiza astfel încât să fie asigurate stabilitatea, siguranța utilizatorilor și utilizarea alternativă a terenului pentru baschet și volei.

Sistemul de iluminat exterior va cuprinde:

- 6 stâlpi metalici de iluminat;
- proiectoare cu tehnologie LED, montate la partea superioară a stâlpilor;

Toate echipamentele și dotările vor fi conforme cu cerințele tehnice și de siguranță aplicabile, vor fi însoțite de documente de conformitate și vor fi montate potrivit instrucțiunilor producătorilor.



2 panouri de baschet, montate pe structuri metalice de susținere;



2 stâlpi pentru volei și 1 fileu

d. Instalații

i. Instalații electrice

Instalațiile electrice proiectate vor asigura alimentarea și comanda sistemului de iluminat exterior al terenului de sport, alcătuit din 6 stâlpi metalici echipați cu proiectoare LED.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din firida de branșament existentă. În situația în care puterea electrică disponibilă nu este suficientă pentru alimentarea noilor consumatori, beneficiarul va solicita distribuitorului local de energie electrică sporul de putere necesar.

De la firida de branșament se va alimenta tabloul electric de distribuție TD, printr-un cablu de tip CYAbY-F $3 \times 6 \text{ mm}^2$, pozat îngropat și protejat în tub. Caracteristicile energetice prevăzute la nivelul tabloului sunt:

- putere instalată: $P_i = 1,50 \text{ kW}$;
- putere calculată: $P_c = 1,50 \text{ kW}$;
- curent calculat: $I_c = 5,00 \text{ A}$;
- tensiune de alimentare: $230 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$.

Tabloul electric TD va fi realizat sub forma unui dulap metalic închis, din material incombustibil sau cu întârziere la propagarea flăcării, având grad de protecție de minimum IP54. Acesta va fi echipat cu aparatajul necesar pentru distribuția, comanda și protecția circuitelor electrice aferente iluminatului exterior.

Circuitele de alimentare a stâlpilor de iluminat vor fi executate cu cabluri de tip CYAbY-F $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$, pozate îngropat în sol. Alimentarea de la cutia de conexiuni a fiecărui stâlp până la proiector se va realiza cu cablu de tip CYY-F $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$.

Cablurile electrice pozate în pământ vor fi montate în șanțuri, între straturi de nisip, și vor fi prevăzute cu bandă sau plăci avertizoare. În zonele în care este necesară o protecție mecanică suplimentară, inclusiv la subtraversarea circulațiilor, cablurile vor fi introduse în tuburi de protecție corespunzătoare. Traseele vor fi stabilite cu respectarea distanțelor de siguranță față de rețelele edilitare, fundații, arbori și căile de circulație.

Iluminatul exterior va fi realizat cu proiectoare:

- echipate cu surse LED $1 \times 245 \text{ W}$;
- montate pe stâlpi metalici cu înălțimea de 6,00 m;
- prevăzute cu cutii de conexiuni complet echipate;
- având grad de protecție de minimum IP67.

Comanda iluminatului se va realiza prin intermediul a două întrerupătoare simple, de 10 A/250 V, cu montaj aparent și grad de protecție IP65.

Protecția circuitelor de iluminat va fi asigurată prin întrerupătoare automate bipolare, prevăzute cu:

- protecție magnetotermică împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor;
- protecție diferențială de 30 mA;
- conectare la conductorul de protecție și la instalația de legare la pământ.

Instalația de protecție va fi realizată în sistem TN-S. Pentru obiectiv este prevăzută o priză de pământ înglobată în fundație, realizată din bandă din oțel zincat OL-Zn $25 \times 4 \text{ mm}$, racordată prin piesă de separație. Toate elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune, inclusiv stâlpii și carcasele echipamentelor electrice, vor fi conectate la conductorul de protecție.

Traseele cablurilor electrice se vor realiza îngropat, cu respectarea distanțelor de siguranță față de celelalte rețele edilitare. Înaintea executării săpăturilor se vor realiza sondaje pentru identificarea eventualelor rețele subterane neidentificate. Cablurile vor fi pozate în șanțuri, între straturi de nisip, cu elemente avertizoare și, după caz, cu protecție mecanică suplimentară. În zonele de subtraversare sau în cele în care există risc de deteriorare mecanică, cablurile vor fi protejate prin tuburi corespunzătoare.

Soluțiile adoptate urmăresc asigurarea unui sistem de iluminat exterior sigur, eficient energetic și adecvat utilizării terenului de sport în perioadele cu iluminare naturală insuficientă.

ii. Instalații pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale

Pentru preluarea și evacuarea apelor pluviale de pe suprafața terenului de sport se va realiza o instalație de canalizare pluvială, dimensionată astfel încât să asigure colectarea eficientă a apelor meteorice și evacuarea acestora în condiții de siguranță.

Colectarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul unor rigole de drenaj amplasate perimetral, de-a lungul marginilor terenului de sport. Rigolele vor fi prevăzute la capete cu elemente de racord, prin intermediul cărora apele colectate vor fi preluate și dirijate către sistemul de canalizare pluvială.

Evacuarea apelor colectate din rigole se va realiza prin conducte subterane din PVC-KG Ø125 mm, destinate canalizării exterioare. Conductele vor fi montate cu pante corespunzătoare pentru asigurarea curgerii gravitaționale și vor fi racordate la rețeaua de canalizare existentă în zonă.

Traseele conductelor, cotele și pantele de montaj vor fi stabilite astfel încât să se asigure evacuarea continuă a apelor meteorice, fără formarea de contrapante sau zone în care apa să poată stagna.

După montarea conductelor, instalația va fi verificată din punct de vedere al etanșeității, precum și al respectării cotelor și pantelor de montaj, înainte de executarea umpluturilor și aducerea terenului la starea finală.

Prin soluția adoptată se urmărește asigurarea unei evacuări controlate a apelor pluviale, prevenirea acumulărilor de apă pe suprafața de joc și protejarea structurii terenului de sport și a zonelor adiacente.

În funcție de condițiile existente în amplasament și de dezvoltarea rețelelor din zonă, soluția finală de evacuare va putea fi realizată prin racordarea la rețeaua stradală de canalizare pluvială și/sau prin adoptarea unor măsuri de stocare ori drenare a apelor pluviale.

e. Avantajele/dezavantajele Scenariului 1

- Avantaje:
 - asigură o suprafață de joc uniformă, continuă și cu un grad superior de confort față de suprafața asfaltată existentă;
 - reduce solicitările asupra articulațiilor și riscul de accidentare în cazul căderilor;
 - permite practicarea baschetului și voleiului pe aceeași suprafață, prin realizarea unor marcaje distincte;
 - prezintă rezistență bună la uzură și la utilizare repetată în cadrul activităților școlare;
 - poate fi utilizat în condiții meteorologice variate, având un timp relativ redus de uscare după precipitații;
 - necesită lucrări de întreținere mai reduse comparativ cu gazonul natural, fără udare, tundere sau fertilizare;
 - prezintă un aspect estetic uniform și contribuie la îmbunătățirea calității amenajărilor exterioare;
 - montarea pe placa suport din beton armat asigură stabilitatea, planeitatea și durabilitatea stratului de joc;

- permite înlocuirea ulterioară a stratului sintetic fără refacerea integrală a infrastructurii terenului.
- Dezavantaje:
 - comportarea mingii la ricoșeu și rulare este mai puțin favorabilă pentru baschet și volei comparativ cu o suprafață sportivă elastică continuă;
 - fibrele sintetice pot influența viteza și precizia deplasării mingii;
 - suprafața poate atinge temperaturi ridicate în perioadele de vară, în condiții de expunere directă la soare;
 - necesită operațiuni periodice de curățare, periere și verificare a îmbinărilor și marcajelor;
 - în zonele intens utilizate poate apărea tasarea, uzura sau degradarea prematură a fibrelor;
 - deteriorările locale pot necesita intervenții specializate pentru refacerea continuității suprafeței;
 - eficiența evacuării apelor depinde de execuția corectă a pantelor plăcii suport și de menținerea liberă a sistemului de drenaj;
 - stratul sintetic are o durată de exploatare limitată și va necesita înlocuire periodică;
 - materialul sintetic poate suferi modificări de culoare și de elasticitate sub acțiunea radiațiilor ultraviolete și a variațiilor de temperatură.

3.2.2. SCENARIUL 2 - Teren de sport cu suprafață din tartan

Scenariul presupune realizarea unui teren de sport cu suprafață sintetică din tartan, aplicată prin turnare peste o placă suport din beton armat. Sistemul va avea o grosime totală de aproximativ 16 mm, alcătuit dintr-un strat elastic din granule SBR și un strat superior colorat din granule EPDM. Suprafața va fi prevăzută cu marcaje pentru activitățile sportive propuse.

a. Caracteristici tehnice și funcționale

i. Conformare generală

Se propune amenajarea unui teren de sport exterior multifuncțional, fără împrejmuire proprie, amplasat în interiorul incintei Școlii „Ștefan Cicio Pop”, în zona liberă de construcții, cu respectarea retragerilor față de limitele de proprietate și față de clădirile existente.

Terenul de sport va asigura condițiile necesare desfășurării activităților de educație fizică și sport, fiind configurat pentru practicarea baschetului și voleiului. Amenajarea se realizează la nivelul terenului și, prin natura intervenției, nu prezintă regim de înălțime.

Principalii indicatori tehnici și dimensionali sunt:

- Dimensiuni de gabarit în plan: 30,00 × 15,00 m;
- Suprafață amenajată la sol: 450,00 mp;
- Regim de înălțime: fără regim de înălțime;

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Împrejmuire proprie: | nu se propune; |
| - Cota CTS: | -0,15 m, respectiv 108,60 m N.M.N.; |
| - Cota CTN: | -0,15 m, respectiv 108,60 m N.M.N.; |
| - Cota ±0,00: | +108,75 N.M.N (finit teren) |

ii. Descrierea funcțională

În cadrul Scenariului 2 se propune amenajarea unui teren de sport exterior multifuncțional, cu dimensiunile de 30,00 × 15,00 m și suprafața totală de 450,00 mp, destinat practicării baschetului și voleiului.

Suprafața de joc se va realiza dintr-un sistem sportiv sintetic poliuretanic cauciucat, de tip tartan, destinat utilizării în exterior și adecvat practicării celor două discipline sportive. Aceasta va fi prevăzută cu marcaje distincte pentru baschet și volei.

Terenul va fi realizat fără împrejmuire, organizarea funcțională fiind asigurată prin dispunerea corespunzătoare a echipamentelor sportive și a circulațiilor din incinta unității de învățământ.

Dotarea terenului va cuprinde:

- 2 panouri de baschet, montate pe structuri metalice de susținere;
- 2 stâlpi pentru volei și un fileu;

Echipamentele vor fi destinate utilizării în exterior, vor avea protecție anticorozivă și vor fi montate astfel încât să asigure stabilitatea și siguranța utilizatorilor. Amplasarea acestora va permite utilizarea alternativă a terenului pentru baschet și volei, fără apariția unor obstacole în suprafața de joc.

Iluminatul exterior al terenului va fi asigurat prin intermediul a 6 stâlpi metalici echipați cu proiectoare LED. Stâlpii vor fi amplasați în exteriorul suprafeței de joc, pe fundații proprii, iar instalația de alimentare cu energie electrică va fi realizată îngropat. Orientarea proiectoarelor se va stabili astfel încât să se asigure iluminarea uniformă a terenului, limitarea zonelor de umbră și reducerea dispersiei fluxului luminos către clădirea școlii și proprietățile învecinate.

Investiția va include și lucrări de reorganizare a amenajărilor exterioare existente, constând în:

- desfacerea platformelor betonate degradate din zona de intervenție;
- evacuarea materialelor rezultate din desfaceri;
- pregătirea și nivelarea terenului;
- realizarea sistematizării verticale și a pantelor necesare evacuării apelor meteorice;
- amenajarea ca spații verzi a suprafețelor eliberate care nu sunt ocupate de terenul de sport sau de circulațiile aferente;
- completarea cu pământ vegetal și înierbarea suprafețelor amenajate.

Accesul la teren se va realiza exclusiv pietonal, din interiorul incintei unității de învățământ, prin intermediul circulațiilor existente. Se va asigura un traseu pietonal continuu și fără trepte, de la accesul în incinta școlii până la terenul de sport, cu o lățime liberă de minimum 1,20 m și cu respectarea prevederilor NP 051-2012.

La nivelul traseului pietonal vor fi eliminate pragurile, obstacolele și orice alte elemente care ar putea îngreuna sau împiedica deplasarea utilizatorilor. Suprafața traseului va fi uniformă, stabilă, antiderapantă și fără denivelări periculoase. Pentru facilitarea orientării și utilizării în condiții de siguranță, traseul și zona de acces la teren vor fi prevăzute cu marcaje contrastante cromatic și indicatoare cu pictograme ușor de înțeles.

Deoarece terenul de sport se propune fără împrejmuire, accesul la suprafața de joc se va realiza prin minimum o zonă de trecere accesibilă, cu o lățime liberă de cel puțin 0,90 m, fără praguri, borduri sau alte obstacole la nivelul circulației.

Nu se propune realizarea unui acces nou din domeniul public și nu se intervine asupra accesurilor existente la proprietate. Circulațiile existente vor fi utilizate și, după caz, adaptate punctual pentru asigurarea continuității traseului și îndeplinirea cerințelor de accesibilitate.

Respectarea cerințelor de accesibilitate va fi inclusă în verificările efectuate la recepția lucrărilor. Se va verifica integral, în proporție de 100%, traseul pietonal dintre accesul în incinta unității de învățământ și terenul de sport, precum și zona accesibilă de intrare pe suprafața de joc, urmărindu-se continuitatea traseului, lățimile libere de trecere, eliminarea pragurilor și obstacolelor, caracteristicile suprafețelor și existența elementelor de orientare și semnalizare.

iii. Bilanț suprafețe utile

În urma realizării investiției, configurația generală a amplasamentului se menține, intervențiile fiind concentrate la nivelul amenajărilor exterioare din incinta școlii. Terenul de sport propus va ocupa o suprafață de 450,00 mp, corespunzătoare dimensiunilor de 30,00 × 15,00 m, fără a genera suprafață construită suplimentară și fără a modifica indicatorii urbanistici POT și CUT.

Totodată, prin desființarea platformelor betonate degradate și reamenajarea suprafețelor eliberate ca spații verzi, se urmărește îmbunătățirea calității amenajării exterioare și integrarea corespunzătoare a terenului de sport în incinta existentă.

BILANȚ SUPRAFETE UTILE		
Nr. crt.	Denumirea suprafeței	Suprafața (mp)
1	Suprafața totală a imobilului	3.481,00 mp

2	Suprafața construită existentă la sol	723,00 mp
3	Suprafața construită desfășurată existentă	1.527,60 mp
4	Suprafața utilă/amenajată a terenului de sport	450,00 mp
5	Suprafața liberă rămasă în afara amprentei clădirilor și a terenului de sport propus	2.308,00 mp

iv. Izolații

Pentru această investiție nu sunt necesare lucrări de termoizolație. În alcătuirea infrastructurii terenului se va prevedea, după caz, un strat de separație și protecție din folie PVC/PE sau geotextil, amplasat între stratul granular compactat și stratul suport, conform soluției tehnice adoptate.

Evacuarea apelor pluviale va fi asigurată prin realizarea pantelor corespunzătoare ale suprafeței și prin sistemul de drenaj prevăzut pentru teren.

v. Finisaje

În cadrul Scenariului 2 se propune amenajarea unui teren de sport exterior multifuncțional, cu dimensiunile de 30,00 × 15,00 m și suprafața totală de 450,00 mp, destinat practicării baschetului și voleiului.

Suprafața de joc se va realiza dintr-un sistem sportiv sintetic poliuretanic cauciucat, de tip tartan, destinat utilizării în exterior și adecvat practicării celor două discipline sportive. Aceasta va fi prevăzută cu marcaje distincte pentru baschet și volei. Suprafața sportivă va fi aplicată prin turnare peste placa suport din beton armat C25/30, cu grosimea de 10 cm, pregătită în prealabil prin curățare, verificarea planeității, remedierea eventualelor imperfecțiuni și aplicarea stratului de amorsare compatibil cu sistemul poliuretanic.

Finisajul rezultat va fi continuu, flexibil, antiderapant și rezistent la uzură, solicitări mecanice repetate, precipitații, variații de temperatură și radiații ultraviolete. Suprafața va fi executată fără denivelări, desprinderi sau discontinuități care ar putea afecta siguranța utilizatorilor.

Marcajele specifice pentru baschet și volei vor fi realizate în culori distincte, cu produse compatibile cu sistemul poliuretanic, rezistente la uzură și la acțiunea factorilor atmosferici.

Elementele metalice aparente aferente echipamentelor sportive și stâlpilor de iluminat vor fi protejate anticoroziv și finisate cu produse adecvate exploatării în exterior.

Racordurile dintre suprafața terenului, circulațiile existente și spațiile verzi vor fi realizate fără diferențe de nivel sau muchii periculoase.

b. Sistem constructiv

Terenul de sport va fi amplasat parțial pe platforma asfaltată existentă și parțial pe o suprafață ocupată în prezent de spațiu verde. În funcție de situația existentă, lucrările de pregătire a infrastructurii se vor realiza diferențiat, astfel încât să se obțină un strat suport unitar, stabil și corespunzător din punct de vedere al capacității portante.

- În zona platformei asfaltate existente se vor realiza următoarele lucrări:
 - decopertarea și îndepărtarea stratului de uzură asfaltic;
 - verificarea stării și a capacității portante a straturilor existente;
 - îndepărtarea locală a materialelor degradate sau necorespunzătoare;
 - completarea, nivelarea și compactarea stratului suport cu piatră spartă, după caz;
 - aducerea suprafeței la cotele prevăzute prin proiect.
- În zona ocupată în prezent de spațiu verde se vor realiza straturi noi de fundare, prin:
 - decopertarea stratului vegetal;
 - nivelarea și compactarea terenului de fundare;
 - realizarea unui strat din piatră spartă compactată, cu grosimea de 20 cm;
 - verificarea gradului de compactare și aducerea stratului suport la cotele proiectate.

La limita dintre cele două zone se vor lua măsuri pentru asigurarea continuității structurii și pentru limitarea riscului de apariție a tasărilor diferențiate.

Peste stratul suport pregătit se va realiza, unitar, pe întreaga suprafață a terenului, următoarele straturi:

- folie separatoare din PVC/PE;
- placă suport din beton armat C25/30, cu grosimea de 10 cm, armată cu plasă sudată;
- sistem sportiv sintetic poliuretanic cauciucat, tip tartan, cu grosimea totală de 16 mm.

Placa din beton armat va fi executată cu respectarea cotelor, planeității și pantelor necesare colectării și evacuării controlate a apelor meteorice.

Sistemul sportiv tip tartan va fi aplicat prin turnare și va fi alcătuit din:

- strat elastic de bază, cu grosimea de 8 mm, realizat din granule reciclate SBR și liant poliuretanic;
- strat superior de uzură, cu grosimea de 8 mm, realizat din granule colorate EPDM și liant poliuretanic.

Pe suprafața de joc se vor realiza marcaje distincte, specifice practicării baschetului și voleiului.

Suprafața de spațiu verde ocupată prin realizarea terenului de sport va fi compensată prin desființarea platformelor asfaltate degradate existente în incintă și amenajarea suprafețelor astfel eliberate ca spații verzi. Lucrările vor cuprinde îndepărtarea straturilor existente, nivelarea terenului, completarea cu pământ vegetal și înierbarea suprafețelor amenajate.

Terenul de sport va fi realizat fără împrejmuire. Iluminatul exterior va fi asigurat prin intermediul a 6 stâlpi metalici echipați cu proiectoare LED, amplasați în exteriorul suprafeței de joc și fixați pe fundații proprii din beton armat. Alimentarea electrică se va realiza prin cabluri pozate îngropat și protejate în tuburi corespunzătoare.

c. Echipamente și dotări

Pentru asigurarea funcționalității terenului de sport se vor prevedea echipamente specifice practicării baschetului și voleiului, precum și echipamentele aferente sistemului de iluminat exterior.

Dotarea sportivă va cuprinde:

- 2 panouri de baschet, montate pe structuri metalice de susținere;
- 2 stâlpi pentru volei și 1 fileu

Echipamentele sportive vor fi destinate utilizării în exterior, vor avea rezistență corespunzătoare la solicitări mecanice și la acțiunea factorilor atmosferici și vor beneficia de protecție anticorozivă. Montajul acestora se va realiza astfel încât să fie asigurate stabilitatea, siguranța utilizatorilor și utilizarea alternativă a terenului pentru baschet și volei.

Sistemul de iluminat exterior va cuprinde:

- 6 stâlpi metalici de iluminat;
- proiectoare cu tehnologie LED, montate la partea superioară a stâlpilor;

Toate echipamentele și dotările vor fi conforme cu cerințele tehnice și de siguranță aplicabile, vor fi însoțite de documente de conformitate și vor fi montate potrivit instrucțiunilor producătorilor.



2 panouri de baschet, montate pe structuri metalice de susținere;



2 stâlpi pentru volei și 1 fileu

d. Instalații

i. Instalații electrice

Instalațiile electrice proiectate vor asigura alimentarea și comanda sistemului de iluminat exterior al terenului de sport, alcătuit din 6 stâlpi metalici echipați cu proiectoare LED.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din firida de bransament existentă. În situația în care puterea electrică disponibilă nu este suficientă pentru alimentarea noilor consumatori, beneficiarul va solicita distribuitorului local de energie electrică sporul de putere necesar.

De la firida de bransament se va alimenta tabloul electric de distribuție TD, printr-un cablu de tip CYAbY-F $3 \times 6 \text{ mm}^2$, pozat îngropat și protejat în tub. Caracteristicile energetice prevăzute la nivelul tabloului sunt:

- putere instalată: $P_i = 1,50 \text{ kW}$;
- putere calculată: $P_c = 1,50 \text{ kW}$;
- curent calculat: $I_c = 5,00 \text{ A}$;
- tensiune de alimentare: $230 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$.

Tabloul electric TD va fi realizat sub forma unui dulap metalic închis, din material incombustibil sau cu întârziere la propagarea flăcării, având grad de protecție de minimum

IP54. Acesta va fi echipat cu aparatajul necesar pentru distribuția, comanda și protecția circuitelor electrice aferente iluminatului exterior.

Circuitele de alimentare a stâlpilor de iluminat vor fi executate cu cabluri de tip CYAbY-F $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$, pozate îngropat în sol. Alimentarea de la cutia de conexiuni a fiecărui stâlp până la proiector se va realiza cu cablu de tip CYY-F $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$.

Cablurile electrice pozate în pământ vor fi montate în șanțuri, între straturi de nisip, și vor fi prevăzute cu bandă sau plăci avertizoare. În zonele în care este necesară o protecție mecanică suplimentară, inclusiv la subtraversarea circulațiilor, cablurile vor fi introduse în tuburi de protecție corespunzătoare. Traseele vor fi stabilite cu respectarea distanțelor de siguranță față de rețelele edilitare, fundații, arbori și căile de circulație.

Iluminatul exterior va fi realizat cu proiectoare:

- echipate cu surse LED $1 \times 245 \text{ W}$;
- montate pe stâlpi metalici cu înălțimea de 6,00 m;
- prevăzute cu cutii de conexiuni complet echipate;
- având grad de protecție de minimum IP67.

Comanda iluminatului se va realiza prin intermediul a două întrerupătoare simple, de 10 A/250 V, cu montaj aparent și grad de protecție IP65.

Protecția circuitelor de iluminat va fi asigurată prin întrerupătoare automate bipolare, prevăzute cu:

- protecție magnetotermică împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor;
- protecție diferențială de 30 mA;
- conectare la conductorul de protecție și la instalația de legare la pământ.

Instalația de protecție va fi realizată în sistem TN-S. Pentru obiectiv este prevăzută o priză de pământ înglobată în fundație, realizată din bandă din oțel zincat OL-Zn $25 \times 4 \text{ mm}$, racordată prin piesă de separație. Toate elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune, inclusiv stâlpii și carcasele echipamentelor electrice, vor fi conectate la conductorul de protecție.

Traseele cablurilor electrice se vor realiza îngropat, cu respectarea distanțelor de siguranță față de celelalte rețele edilitare. Înaintea executării săpăturilor se vor realiza sondaje pentru identificarea eventualelor rețele subterane neidentificate. Cablurile vor fi pozate în șanțuri, între straturi de nisip, cu elemente avertizoare și, după caz, cu protecție mecanică suplimentară. În zonele de subtraversare sau în cele în care există risc de deteriorare mecanică, cablurile vor fi protejate prin tuburi corespunzătoare.

Soluțiile adoptate urmăresc asigurarea unui sistem de iluminat exterior sigur, eficient energetic și adecvat utilizării terenului de sport în perioadele cu iluminare naturală insuficientă.

ii. Instalații pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale

Pentru preluarea și evacuarea apelor pluviale de pe suprafața terenului de sport se va realiza o instalație de canalizare pluvială, dimensionată astfel încât să asigure colectarea eficientă a apelor meteorice și evacuarea acestora în condiții de siguranță.

Colectarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul unor rigole de drenaj amplasate perimetral, de-a lungul marginilor terenului de sport. Rigolele vor fi prevăzute la capete cu elemente de racord, prin intermediul cărora apele colectate vor fi preluate și dirijate către sistemul de canalizare pluvială.

Evacuarea apelor colectate din rigole se va realiza prin conducte subterane din PVC-KG Ø125 mm, destinate canalizării exterioare. Conductele vor fi montate cu pante corespunzătoare pentru asigurarea curgerii gravitaționale și vor fi racordate la rețeaua de canalizare existentă în zonă.

Traseele conductelor, cotele și pantele de montaj vor fi stabilite astfel încât să se asigure evacuarea continuă a apelor meteorice, fără formarea de contrapante sau zone în care apa să poată stagna.

După montarea conductelor, instalația va fi verificată din punct de vedere al etanșeității, precum și al respectării cotelor și pantelor de montaj, înainte de executarea umpluturilor și aducerea terenului la starea finală.

Prin soluția adoptată se urmărește asigurarea unei evacuări controlate a apelor pluviale, prevenirea acumulărilor de apă pe suprafața de joc și protejarea structurii terenului de sport și a zonelor adiacente.

e. Avantajele/dezavantajele Scenariului 2

• Avantaje:

- asigură o suprafață de joc continuă, elastică și antiderapantă, adecvată practicării baschetului și voleiului;
- oferă un comportament mai bun al mingii la ricoșeu și deplasare decât suprafața din gazon sintetic;
- contribuie la reducerea șocurilor transmise articulațiilor și la diminuarea riscului de accidentare în cazul căderilor;
- permite realizarea unor marcaje clare și durabile pentru baschet și volei, în culori distincte;
- prezintă rezistență bună la uzură, solicitări mecanice repetate și utilizare intensivă;
- sistemul turnat formează o suprafață uniformă, fără rosturi sau discontinuități;
- stratul superior din granule EPDM prezintă rezistență la precipitații, variații de temperatură și radiații ultraviolete;
- necesită lucrări de întreținere curentă reduse, constând în principal în curățarea periodică și verificarea locală a suprafeței;

- aplicarea peste placa suport din beton armat asigură planeitatea și stabilitatea necesare exploatării;
- permite înlocuirea sau refacerea stratului sportiv fără reconstruirea integrală a infrastructurii terenului;
- prezintă un aspect estetic uniform și contribuie la creșterea calității amenajărilor exterioare ale unității de învățământ.
- Dezavantaje:
 - implică un cost inițial mai ridicat comparativ cu unele soluții de finisare sportivă mai simple;
 - necesită un strat suport foarte bine executat, cu planeitate, stabilitate și pante corespunzătoare;
 - eventualele fisuri sau tasări ale plăcii din beton se pot transmite în timp către suprafața sportivă;
 - aplicarea sistemului trebuie realizată de personal specializat și în condiții meteorologice corespunzătoare;
 - execuția este sensibilă la umiditate, temperatură și pregătirea necorespunzătoare a stratului suport;
 - suprafața poate atinge temperaturi ridicate în perioadele de vară, în condiții de expunere directă la soare;
 - depunerile de praf, nisip, frunze sau substanțe alunecoase pot reduce temporar aderența suprafeței;
 - reparațiile locale trebuie realizate cu materiale compatibile, existând posibilitatea apariției unor diferențe de culoare sau textură;
 - evacuarea apelor meteorice depinde de realizarea corectă a pantelor plăcii suport și de funcționarea sistemului de rigole;
 - după expirarea duratei normale de exploatare, stratul sportiv va necesita refacere sau înlocuire.

3.2.3. Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

În cadrul studiului de fezabilitate au fost analizate două scenarii de realizare a suprafeței de joc:

- Scenariul 1 – teren de sport cu suprafață din gazon sintetic;
- Scenariul 2 – teren de sport cu suprafață din tartan.

Ambele scenarii prevăd amenajarea unui teren de sport exterior multifuncțional, destinat practicării baschetului și voleiului, realizat fără împrejmuire și prevăzut cu sistem de iluminat exterior alcătuit din 6 stâlpi metalici echipați cu proiectoare LED.

Terenul va fi amplasat parțial pe platforma asfaltată existentă și parțial pe o suprafață ocupată în prezent de spațiu verde. Pregătirea infrastructurii se va realiza diferențiat, în funcție de situația existentă:

- în zona platformei asfaltate se va îndepărta stratul de uzură, se vor verifica straturile existente și se vor executa completări, nivelări și compactări locale, după caz;
- în zona ocupată de spațiu verde se va îndepărta stratul vegetal și se vor realiza straturi noi de fundare, inclusiv un strat din piatră spartă compactată cu grosimea de 20 cm;
- pe întreaga suprafață se va monta o folie separatoare din PVC și se va executa o placă suport din beton armat C25/30, cu grosimea de 10 cm, armată cu plasă sudată.

Suprafața de spațiu verde ocupată prin realizarea terenului va fi compensată prin desființarea platformelor asfaltate degradate existente în incintă și amenajarea suprafețelor eliberate ca spații verzi, prin nivelare, completare cu pământ vegetal și înierbare.

În urma analizei comparative, se recomandă adoptarea Scenariului 2 – suprafață de joc din tartan.

Alegerea Scenariului 2 este justificată prin următoarele considerente:

- suprafața tip tartan este mai adecvată practicării baschetului și voleiului, asigurând un comportament mai corespunzător al mingii la ricoșeu și deplasare;
- permite realizarea clară și durabilă a marcajelor specifice celor două discipline sportive;
- prezintă rezistență ridicată la uzură, solicitări mecanice repetate, precipitații, variații de temperatură și radiații ultraviolete;
- permite utilizarea intensivă în cadrul activităților școlare, extracurriculare și recreative;
- necesită lucrări reduse de întreținere curentă;
- se integrează corespunzător în amenajarea exterioară a unității de învățământ și oferă un aspect unitar și modern;
- prezintă o durată estimată de exploatare de aproximativ 10–15 ani, în condițiile unei execuții și întrețineri corespunzătoare.

3.3. Costurile estimative ale investiției

Costurile necesare realizării prezentului obiectiv de investiții au fost estimate pe baza soluțiilor tehnice propuse în cadrul Studiului de Fezabilitate, a cantităților de lucrări estimate și a prețurilor unitare avute în vedere la data elaborării documentației.

Estimarea valorii investiției s-a realizat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul obiectiv de investiții face parte dintr-un proiect care cuprinde cinci obiective de investiții distincte, reprezentate de amenajarea unor terenuri de sport în cadrul unor unități de învățământ din Municipiul Arad. Pentru fiecare dintre cele cinci obiective a fost întocmit un Deviz general pe obiectiv, valorile acestora fiind reunite într-un Deviz general centralizator, aferent întregului proiect.

Valoarea estimată aferentă prezentului obiectiv cuprinde cheltuielile necesare pentru pregătirea și amenajarea amplasamentului, realizarea infrastructurii și a suprafeței sportive,

Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

dotările și echipamentele sportive, instalațiile electrice și de iluminat, sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale, precum și celelalte categorii de lucrări și cheltuieli necesare realizării, recepționării și punerii în funcțiune a investiției.

Devizul general centralizator aferent celor cinci obiective de investiții este anexat prezentei documentații, iar Devizul general aferent prezentului obiectiv de investiții este prezentat în continuare.

3.3.1. Scenariul 1 - teren de sport cu suprafață din gazon sintetic

DEVIZ GENERAL - OBIECTIV nr. 4 – Scenariul 1 SF construire teren de sport - Școala "Ștefan Cicio Pop" Arad				
Beneficiar	Municipiul Arad			
Proiectant	LEONARD PROIECT SRL			
Adresa	Școala gimnazială "Ștefan Cicio Pop", jud. Arad, mun. Arad, str. Ciocârliei, nr. 27			
Cadrul legal	H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv H.G. nr. 1116/2023			
Curs	1 euro = 4,9758 lei			
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA (lei)	TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)
CAPITOLUL 1 – Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	15.000,00	3.150,00	18.150,00
1.2.1	Amenajarea terenului	15.000,00	3.150,00	18.150,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		15.000,00	3.150,00	18.150,00
CAPITOLUL 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Asigurarea utilităților	7.000,00	1.470,00	8.470,00
2.1.1	Extindere rețea interioară de alimentare cu energie electrică până la obiectiv	3.000,00	630,00	3.630,00
2.1.2	Extindere rețea interioară de canalizare pluvială până la obiectiv	4.000,00	840,00	4.840,00

Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
 Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

TOTAL CAPITOLUL 2		7.000,00	1.470,00	8.470,00
CAPITOLUL 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	5.550,00	1.165,50	6.715,50
3.1.1	Studii de teren	5.550,00	1.165,50	6.715,50
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor; audit pentru siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	23.805,37	4.999,13	28.804,50
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	11.805,37	2.479,13	14.284,50
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2.000,00	420,00	2.420,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	500,00	105,00	605,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	9.500,00	1.995,00	11.495,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	3.000,00	630,00	3.630,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	2.000,00	420,00	2.420,00
3.7.2	Auditul financiar	1.000,00	210,00	1.210,00
3.8	Asistență tehnică	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	3.000,00	630,00	3.630,00
3.8.1.2	Participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control	2.000,00	420,00	2.420,00

CUI: RO39628117 | Nr. Reg. Com: J2018001151025

Adresa: jud. Arad, loc. Sanleani, nr. 148A

Email: office@leonardproiect.ro

Telefon: +40 757 417 904



Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

3.8.2	Dirigenție de șantier	4.000,00	840,00	4.840,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate	1.000,00	210,00	1.210,00
TOTAL CAPITOLUL 3		42.355,37	8.894,63	51.250,00
CAPITOLUL 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	204.000,00	42.840,00	246.840,00
4.1.1	Amenajare suprafață de joc	49.000,00	10.290,00	59.290,00
4.1.2	Rezistență	125.000,00	26.250,00	151.250,00
4.1.3	Instalații	30.000,00	6.300,00	36.300,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje și echipamente care nu necesită montaj; echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	12.500,00	2.625,00	15.125,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		216.500,00	45.465,00	261.965,00
CAPITOLUL 5 – Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	4.000,00	840,00	4.840,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	4.000,00	840,00	4.840,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2.530,00	0,00	2.530,00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1.150,00	0,00	1.150,00
5.2.3	Cota ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului și urbanism	230,00	0,00	230,00

Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC	1.150,00	0,00	1.150,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute – 2% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)	4.870,96	1.022,90	5.893,86
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	12.585,82	2.643,02	15.228,84
TOTAL CAPITOLUL 5		23.986,78	4.505,92	28.492,70
CAPITOLUL 6 – Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 – Cheltuieli aferente marjei de buget și rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget - 2.5% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	7.121,38	1.495,49	8.616,87
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	6.701,48	1.407,31	8.108,79
TOTAL CAPITOLUL 7		13.822,86	2.902,80	16.725,66
TOTAL GENERAL		318.665,01	66.388,35	385.053,36
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		230.000,00	48.300,00	278.300,00

3.3.2. Scenariul 2 - teren de sport cu suprafață din tartan

DEVIZ GENERAL - OBIECTIV nr. 4 – Scenariul 2 SF construire teren de sport - Școala "Ștefan Cicio Pop" Arad	
Beneficiar	Municipiul Arad
Proiectant	LEONARD PROIECT SRL
Adresa	Școala gimnazială "Ștefan Cicio Pop", jud. Arad, mun. Arad, str. Ciocârliei, nr. 27

Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
 Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

Cadrul legal	H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv H.G. nr. 1116/2023			
Curs	1 euro = 4,9758 lei			
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA (lei)	TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)
CAPITOLUL 1 – Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	15.000,00	3.150,00	18.150,00
1.2.1	Amenajarea terenului	15.000,00	3.150,00	18.150,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		15.000,00	3.150,00	18.150,00
CAPITOLUL 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Asigurarea utilităților	7.000,00	1.470,00	8.470,00
2.1.1	Extindere rețea interioară de alimentare cu energie electrică până la obiectiv	3.000,00	630,00	3.630,00
2.1.2	Extindere rețea interioară de canalizare pluvială până la obiectiv	4.000,00	840,00	4.840,00
TOTAL CAPITOLUL 2		7.000,00	1.470,00	8.470,00
CAPITOLUL 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	5.550,00	1.165,50	6.715,50
3.1.1	Studii de teren	5.550,00	1.165,50	6.715,50
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00

Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
 Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor; audit pentru siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	23.805,37	4.999,13	28.804,50
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	11.805,37	2.479,13	14.284,50
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2.000,00	420,00	2.420,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	500,00	105,00	605,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	9.500,00	1.995,00	11.495,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	3.000,00	630,00	3.630,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	2.000,00	420,00	2.420,00
3.7.2	Auditul financiar	1.000,00	210,00	1.210,00
3.8	Asistență tehnică	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	3.000,00	630,00	3.630,00
3.8.1.2	Participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control	2.000,00	420,00	2.420,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	4.000,00	840,00	4.840,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate	1.000,00	210,00	1.210,00
TOTAL CAPITOLUL 3		42.355,37	8.894,63	51.250,00
CAPITOLUL 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază				

Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
 Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

4.1	Construcții și instalații	279.000,00	58.590,00	337.590,00
4.1.1	Amenajare suprafață de joc	124.000,00	26.040,00	150.040,00
4.1.2	Rezistență	125.000,00	26.250,00	151.250,00
4.1.3	Instalații	30.000,00	6.300,00	36.300,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje și echipamente care nu necesită montaj; echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	12.500,00	2.625,00	15.125,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		291.500,00	61.215,00	352.715,00
CAPITOLUL 5 – Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	4.000,00	840,00	4.840,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	4.000,00	840,00	4.840,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3.355,00	0,00	3.355,00
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1.525,00	0,00	1.525,00
5.2.3	Cota ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului și urbanism	305,00	0,00	305,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC	1.525,00	0,00	1.525,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute – 2% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)	6.745,96	1.416,65	8.162,61

Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
 Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	12.585,82	2.643,02	15.228,84
TOTAL CAPITOLUL 5		26.686,78	4.899,67	31.586,45
CAPITOLUL 6 – Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 – Cheltuieli aferente marjei de buget și rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget - 2.5% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	8.996,38	1.889,24	10.885,62
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	8.701,48	1.827,31	10.528,79
TOTAL CAPITOLUL 7		17.697,86	3.716,55	21.414,41
TOTAL GENERAL		400.240,01	83.345,85	483.585,86
din care:				
C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		305.000,00	64.050,00	369.050,00

COMPARAȚIE SCENARII – TEREN DE SPORT „ȘTEFAN CICIO POP”

Indicator	Scenariul 1 – gazon sintetic	Scenariul 2 – tartan
Total general fără TVA (lei)	318.665,01 lei	400.240,01 lei
TVA total (lei)	66.388,35 lei	83.345,85 lei
Total general cu TVA (lei)	385.053,36 lei	483.585,86 lei
C+M fără TVA (lei)	230.000,00 lei	305.000,00 lei

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz

3.4.1. Studiu topografic

Pentru amplasamentul obiectivului de investiții a fost realizată ridicarea topografică a terenului aferent imobilului situat în municipiul Arad, Str. Ciocârliei nr. 27, identificat prin C.F. nr. 322710 Arad, nr. cadastral 322710, cu suprafața totală măsurată de 3.481,00 mp.

Studiul topografic a fost întocmit la scara 1:500 și evidențiază limitele imobilului, configurația și cotele de nivel ale terenului, construcțiile și amenajările existente, împrejuririle incintei, circulațiile pietonale și suprafețele amenajate, precum și elementele vizibile ale rețelelor edilitare existente.

În cadrul ridicării topografice sunt evidențiate clădirea Școlii Gimnaziale „Ștefan Cicio Pop”, construcția cu funcțiunea de cameră tehnică, terenul de sport asfaltat existent, platformele și aleile existente, zonele verzi, precum și elementele infrastructurii edilitare existente.

Documentația topografică a constituit suportul pentru stabilirea amplasării terenului de sport propus, a relației acestuia cu construcțiile existente și cu limitele de proprietate, precum și pentru stabilirea cotelor de amenajare, a soluției de sistematizare verticală și a poziționării lucrărilor exterioare propuse.

Studiul topografic este anexat prezentei documentații de Studiu de Fezabilitate.

3.4.2. Studiu geotehnic

În urma investigațiilor efectuate pe amplasament rezultă următoarele concluzii principale:

Amplasamentul se încadrează în Categoria geotehnică 2, conform prevederilor NP 074/2022, corespunzătoare unor condiții geotehnice de dificultate moderată.

Pentru caracterizarea terenului de fundare a fost executat un foraj geotehnic până la adâncimea de 5,00 m, fiind prelevate probe care au permis stabilirea succesiunii și caracteristicilor principale ale straturilor de teren.

Pentru realizarea infrastructurii se recomandă îndepărtarea locală a umpluturilor necorespunzătoare și înlocuirea acestora cu umpluturi controlate din material granular, respectiv balast sau piatră spartă, executate în straturi succesive și compactate mecanic.

Apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea forajului executat. Totuși, în perioadele cu precipitații abundente sau la topirea zăpezilor pot apărea acumulări temporare de apă meteorică în zona superioară a terenului, motiv pentru care se impune asigurarea unei colectări și evacuări corespunzătoare a apelor pluviale.

Condițiile geotehnice identificate permit realizarea investiției propuse, cu respectarea recomandărilor studiului privind pregătirea terenului de fundare, realizarea umpluturilor compactate și adoptarea soluțiilor de infrastructură corespunzătoare.

Studiul geotehnic este anexat prezentei documentații de Studiu de Fezabilitate

3.4.3. Studiu de trafic și studiu de circulație

Nu e cazul.

3.4.4. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere

Nu e cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Grafic orientativ de realizare a investiției – Construire teren de sport												
Nr.	Etapă / activitatea	Durata	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10
I. ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACUZIȚIE ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE												
1	Pregătirea și aprobarea documentației de atribuire	1 lună	■									
2	Publicarea procedurii și depunerea ofertelor	2 luni	■	■								
3	Evaluarea ofertelor și solicitarea clarificărilor	2 luni		■	■							
4	Comunicarea rezultatului și soluționarea eventualelor contestații	2 luni			■	■						
5	Semnarea contractului de proiectare și execuție	1 lună				■						
II. PROIECTAREA												
6	Verificarea datelor din teren și definitivarea soluției tehnice	1 lună					■	■				
7	Elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor – DTAC și obținerea avizelor	2 luni					■	■	■			
8	Elaborarea PTh + DDE, verificarea și însușirea documentației	2 luni						■	■			
III. EXECUȚIA LUCRĂRILOR												
9	Organizarea de șantier, trasarea și pregătirea amplasamentului	1 lună								■	■	■
10	Lucrări de terasamente, stratificația suport și sistemul de colectare a apelor pluviale	1 lună								■	■	■
11	Execuția fundațiilor izolate și a instalațiilor îngropate	2 luni								■	■	■
12	Execuția plăcii din beton armat și respectarea perioadei tehnologice de întărire	2 luni								■	■	■
13	Montarea înpreșmării, instalației de iluminat și a echipamentelor sportive	2 luni									■	■
14	Aplicarea suprafeței sportive și realizarea marcărilor	1 lună										■
15	Probe, recepția la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune	1 lună										■

4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO-ECONOMIC PROPUȘ

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Pentru analiza financiară au fost avute în vedere următoarele ipoteze de bază:

- Perioada de referință analizată este 2026–2040, respectiv o perioadă de 15 ani;
- Scenariile analizate sunt:
 - o Scenariul 1 – teren de sport cu suprafață din gazon sintetic;
 - o Scenariul 2 – teren de sport cu suprafață din tartan.
- Analiza financiară se realizează prin compararea celor două scenarii de investiție, din perspectiva costurilor inițiale de realizare, a costurilor de exploatare și întreținere și a sustenabilității financiare pe perioada de referință;
- Analiza este realizată în prețuri fixe, constante, aferente anului 2026;
- Anul de actualizare este 2026;
- Pentru actualizarea costurilor pe perioada de referință a fost avută în vedere o rată financiară de actualizare de 4% pe an;
- Costurile de investiție aferente fiecărui scenariu au fost estimate pe baza devizelor generale corespunzătoare celor două soluții tehnice și a principalelor categorii de lucrări necesare;
- În cadrul analizei se au în vedere, pentru fiecare scenariu, atât valoarea investiției inițiale, cât și cheltuielile necesare pentru exploatarea, întreținerea și menținerea în condiții corespunzătoare a suprafeței sportive pe întreaga perioadă analizată.
- În cadrul perioadei de referință de 15 ani s-a considerat 1 an aferent pregătirii și implementării investiției și 13 ani de operare efectivă, pentru care au fost estimate costurile de exploatare, întreținere și mentenanță

Investiția propusă are caracter public, educațional și sportiv și nu este destinată generării de venituri financiare directe sau obținerii de profit. Terenul de sport va deservi elevii unității de învățământ și va fi utilizat pentru desfășurarea orelor de educație fizică, a activităților sportive și a programelor extracurriculare.

Din acest motiv, analiza nu urmărește determinarea unei amortizări financiare, a unei perioade de recuperare a investiției sau a unor indicatori economici bazați pe venituri. Justificarea investiției este dată de beneficiile educaționale, sociale și funcționale produse prin îmbunătățirea infrastructurii sportive, crearea unor condiții sigure și adecvate pentru practicarea activităților fizice și încurajarea unui stil de viață activ și sănătos în rândul elevilor.

Necesitatea promovării investiției a fost analizată având în vedere următoarele aspecte:

- îmbunătățirea infrastructurii sportive a unității de învățământ;
- asigurarea unor condiții corespunzătoare pentru desfășurarea orelor de educație fizică;
- creșterea gradului de participare a elevilor la activități sportive;
- diversificarea activităților educaționale și extracurriculare;

- asigurarea unei suprafețe de joc sigure, uniforme și adaptate utilizării intensive;
- utilizarea eficientă a amplasamentului existent;
- încurajarea unui stil de viață activ și sănătos;

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Analiza vulnerabilităților are ca scop identificarea factorilor naturali și antropici care pot afecta realizarea și exploatarea terenului de sport, precum și stabilirea măsurilor necesare pentru reducerea probabilității de apariție și a efectelor acestora.

Având în vedere natura, dimensiunea și amplasarea obiectivului, investiția prezintă un nivel general redus spre moderat de vulnerabilitate. Prin respectarea cerințelor de proiectare, execuție, exploatare și întreținere, riscurile identificate pot fi menținute la un nivel acceptabil.

4.2.1. Riscuri antropice

- Execuția necorespunzătoare a lucrărilor

Nerespectarea soluțiilor tehnice, compactarea insuficientă a terenului, realizarea necorespunzătoare a plăcii din beton sau aplicarea finisajului sportiv în condiții meteorologice nefavorabile pot conduce la fisuri, tasări, denivelări și degradări premature.

Riscul va fi diminuat prin utilizarea unor executanți autorizați, verificarea calității materialelor, respectarea proiectului tehnic, urmărirea lucrărilor de către personal de specialitate și efectuarea controalelor în fazele determinante.

- Avarierea rețelelor edilitare existente

În timpul săpăturilor pentru fundații, instalații electrice și canalizare pluvială există riscul intersectării unor rețele subterane existente sau neidentificate.

Înainte de începerea lucrărilor se vor verifica traseele rețelelor, se vor executa sonde locale și se vor respecta condițiile stabilite prin avizele deținătorilor de utilități. În zonele în care există incertitudini, săpăturile vor fi executate manual.

- Accidente în timpul execuției și exploatării

Pe durata execuției pot apărea accidente cauzate de utilaje, săpături, manipularea materialelor sau lucrul la înălțime. În exploatare, riscurile sunt asociate căderilor, coliziunilor, utilizării necorespunzătoare a echipamentelor sau deteriorării suprafeței de joc.

Reducerea vulnerabilității se va realiza prin respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, delimitarea șantierului, verificarea echipamentelor sportive, menținerea suprafeței curate și plane și supravegherea activităților desfășurate de elevi.

- **Incendiu și defecțiuni electrice**

Riscul de incendiu este redus, având în vedere caracterul exterior al investiției și numărul limitat al instalațiilor electrice. Pot apărea însă defecțiuni la tabloul electric, cabluri sau corpurile de iluminat.

Instalația electrică va fi prevăzută cu protecții la scurtcircuit, suprasarcină și curenți de defect, iar echipamentele vor avea grade de protecție adecvate utilizării în exterior. Verificările și intervențiile vor fi efectuate exclusiv de personal autorizat.

- **Vandalism, utilizare necorespunzătoare și lipsa întreținerii**

Deteriorarea intenționată sau utilizarea necorespunzătoare poate afecta împrejmuirea, echipamentele sportive, corpurile de iluminat și suprafața de joc. Lipsa întreținerii poate conduce la agravarea degradărilor locale și la reducerea siguranței în exploatare.

Se recomandă controlarea accesului, supravegherea utilizării, efectuarea inspecțiilor periodice, remedierea rapidă a defecțiunilor și stabilirea unui program clar de întreținere

4.2.2. Riscuri naturale

- **Precipitații abundente și acumulări de apă.**

Ploile torențiale pot conduce la acumulări de apă pe suprafața de joc, infiltrarea apei în straturile suport, tasări locale și degradarea prematură a finisajului sportiv. Pentru limitarea acestor efecte se vor realiza pante corespunzătoare ale suprafeței amenajate, rigole perimetrale și un sistem de colectare și evacuare controlată a apelor meteorice. Terenul din jurul amenajării va fi sistematizat astfel încât apele să nu fie dirijate către suprafața de joc.

- **Îngheț-dezgheț și temperaturi scăzute**

Ciclurile repetate de îngheț-dezgheț pot afecta placa din beton armat, fundațiile și stratul elastic de tip tartan, în special în cazul existenței unor infiltrații sau a unor fisuri neprotejate.

Se vor utiliza materiale adecvate condițiilor de expunere, betoane corespunzătoare claselor de mediu, protecții hidrofuge și soluții constructive care să împiedice stagnarea apei. Eventualele degradări ale suprafeței vor fi remediate în timp util.

- **Temperaturi ridicate și radiații solare**

Creșterea frecvenței și intensității perioadelor caniculare poate determina încălzirea suprafeței de joc, reducerea confortului utilizatorilor și îmbătrânirea accelerată a materialelor expuse.

Finisajul sportiv, marcajele și echipamentele vor fi realizate din materiale rezistente la radiații ultraviolete și variații de temperatură. Utilizarea terenului în perioadele foarte călduroase va fi organizată astfel încât să se evite expunerea prelungită a elevilor la temperaturi extreme.

- **Vânt puternic și furtuni**

Acțiunea vântului poate afecta împrejmuirea, plasa superioară de protecție, corpurile de iluminat și echipamentele sportive. Riscul va fi limitat prin dimensionarea și ancorarea corespunzătoare a elementelor, verificarea periodică a sistemelor de prindere și înlocuirea elementelor deteriorate.

În condiții meteorologice severe, accesul utilizatorilor pe teren va fi restricționat până la încetarea fenomenelor și verificarea stării elementelor constructive.

- **Fenomene de instabilitate a terenului**

Amplasamentul este situat într-o zonă de câmpie, cu relief predominant plan, fără fenomene de alunecare sau alte procese naturale care să afecteze stabilitatea terenului. Vulnerabilitatea față de alunecări de teren este, prin urmare, redusă.

Riscurile locale de tasare vor fi limitate prin îndepărtarea straturilor vegetale, pregătirea corespunzătoare a terenului, realizarea straturilor suport compactate și verificarea calității acestora înaintea turnării plăcii din beton armat.

4.2.3. Vulnerabilități asociate schimbărilor climatice

Schimbările climatice pot determina creșterea frecvenței perioadelor cu temperaturi ridicate, a episoadelor de secetă, a ploilor torențiale și a furtunilor cu vânt puternic.

Pentru investiția analizată, cele mai importante efecte pot fi:

- supraîncălzirea suprafeței de joc;
- îmbătrânirea accelerată a materialelor expuse;
- creșterea volumului de apă care trebuie colectat într-un timp scurt;
- apariția infiltrațiilor și a degradărilor produse de alternanța perioadelor secetoase cu precipitații intense;
- solicitarea suplimentară a împrejmuirii și instalației de iluminat în timpul furtunilor.

Adaptarea investiției la aceste condiții se va realiza prin utilizarea unor materiale rezistente la variații termice și radiații ultraviolete, dimensionarea corespunzătoare a sistemului de evacuare a apelor meteorice, asigurarea stabilității elementelor expuse vântului și efectuarea periodică a lucrărilor de întreținere.

4.3. Situația utilităților și analiza de consum

Imobilul în cadrul căruia se propune realizarea terenului de sport este racordat la rețelele publice de energie electrică, alimentare cu apă, canalizare menajeră și gaze naturale. Realizarea

investiției nu presupune modificarea funcțiunii principale a unității de învățământ și nu generează necesitatea unor bransamente distincte pentru alimentarea cu apă, gaze naturale sau canalizare menajeră.

Având în vedere caracterul exterior al amenajării și funcțiunile propuse, necesarul de utilități este redus și este reprezentat, în principal, de energia electrică necesară iluminatului artificial al terenului și de sistemul destinat colectării și evacuării apelor meteorice.

4.3.1. Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică necesară funcționării terenului de sport se va realiza utilizând infrastructura electrică existentă. Pentru zona studiată, punctul de racord la rețeaua electrică îl constituie firida de bransament existentă. În situația în care puterea disponibilă nu este suficientă pentru alimentarea noilor consumatori proiectați, beneficiarul va solicita operatorului local de distribuție un spor de putere.

De la firida de bransament se va alimenta tabloul electric TD, amplasat conform planșei IE01, prin intermediul unui cablu de tip CYAbY-F $3 \times 6 \text{ mm}^2$, montat îngropat și protejat în tub de protecție. Din tabloul electric TD vor fi alimentați consumatorii nou proiectați aferenți terenului de sport.

Caracteristicile energetice prevăzute la nivelul tabloului electric TD sunt:

- putere instalată: $P_i = 1,50 \text{ kW}$;
- putere calculată: $P_c = 1,50 \text{ kW}$;
- curent de calcul: $I_c = 5,00 \text{ A}$;
- tensiunea de alimentare: $230 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$.

Măsurarea energiei electrice consumate se va realiza la nivelul firidei de bransament existente. Tabloul electric de distribuție va fi de tip dulap metalic închis, realizat din material incombustibil sau cu întârziere la propagarea flăcării, având gradul de protecție de minimum IP54.

Principalii consumatori de energie electrică aferenți investiției sunt corpurile de iluminat ale terenului de sport. Sistemul de iluminat exterior va fi alcătuit din 6 stâlpi metalici, fiecare echipat cu proiector LED.

Circuitele care alimentează stâlpii de iluminat se vor executa cu cabluri CYAbY-F $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$, pozate îngropat în sol, iar circuitele dintre cutiile de conexiuni ale stâlpilor și corpurile de iluminat se vor executa cu cabluri CYY-F $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Comanda iluminatului se va realiza prin intermediul a două întrerupătoare simple de $10 \text{ A}/250 \text{ V}$, cu montaj aparent și grad de protecție IP65.

Corpurile de iluminat vor fi echipate cu surse LED $1 \times 245 \text{ W}$ și vor fi montate pe stâlpi metalici cu înălțimea de $6,00 \text{ m}$, prevăzuți cu cutii de conexiuni complet echipate. Corpurile de iluminat vor avea gradul de protecție de minimum IP67, corespunzător utilizării în exterior.

Consumul de energie electrică va avea caracter discontinuu și va depinde de programul efectiv de utilizare a terenului de sport și de necesitatea folosirii iluminatului artificial.

Pentru estimarea consumului anual de energie electrică se consideră convențional un regim mediu de funcționare a instalației de iluminat de 2 ore/zi, timp de aproximativ 200 zile/an.

Raportat la puterea calculată de $P_c = 1,50 \text{ kW}$, rezultă:

- Consum zilnic estimat:
 $1,50 \text{ kW} \times 2 \text{ ore/zi} = 3,00 \text{ kWh/zi}$
- Consum anual estimat:
 $3,00 \text{ kWh/zi} \times 200 \text{ zile/an} = 600 \text{ kWh/an}$

Prin urmare, consumul anual estimativ de energie electrică aferent sistemului de iluminat al terenului de sport este de aproximativ 600 kWh/an.

Valoarea are caracter orientativ și poate varia în funcție de programul real de utilizare a terenului, perioada anului și condițiile de iluminare naturală. Utilizarea proiectoarelor cu tehnologie LED contribuie la limitarea consumului de energie electrică și a costurilor de exploatare.

4.3.2. Alimentare cu apă

Imobilul aferent Școlii Gimnaziale „Ștefan Cicio Pop” dispune în prezent de branșament la rețeaua publică de alimentare cu apă, aceasta făcând parte din infrastructura edilitară existentă a amplasamentului.

Prin realizarea terenului de sport nu se propune un nou branșament de alimentare cu apă și nu sunt prevăzuți consumatori noi de apă aferenți obiectivului. Terenul de sport reprezintă o amenajare exterioară, iar documentația de instalații nu prevede instalații sanitare de alimentare cu apă, puncte de consum, instalații de irigare sau alte echipamente care să necesite alimentare permanentă cu apă. Pentru terenul de sport sunt prevăzute instalația electrică aferentă iluminatului exterior și instalația pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale.

Necesitățile curente de apă ale utilizatorilor vor fi deservite prin instalațiile sanitare existente ale unității de învățământ, fără a fi necesară modificarea branșamentului existent ca urmare a realizării investiției.

În consecință, pentru obiectivul „Construire teren de sport – Școala Gimnazială „Ștefan Cicio Pop” nu rezultă un consum suplimentar permanent de apă potabilă și nu se stabilește un debit de calcul distinct pentru alimentarea cu apă a terenului de sport.

Din punct de vedere al analizei de consum:

- Consum suplimentar de apă aferent obiectivului: $0,00 \text{ m}^3/\text{zi}$, în condiții normale de exploatare.

Bransamentul și instalațiile existente de alimentare cu apă ale școlii se mențin nemodificate, investiția neimpunând realizarea unor lucrări suplimentare pentru asigurarea acestei utilități.

4.3.3. Canalizare pluvială

Pentru colectarea apelor meteorice de pe suprafața terenului de sport se vor prevedea rigole de drenaj amplasate perimetral. Apele colectate vor fi evacuate gravitațional prin conducte subterane din PVC-KG și racordate la rețeaua de canalizare existentă în zonă.

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

Sustenabilitatea investiției este analizată din perspectiva impactului social și educațional, a egalității de șanse, a necesarului de exploatare și întreținere, a efectelor asupra mediului și a respectării principiului DNSH.

4.4.1. Impactul social și cultural, egalitatea de șanse

Realizarea terenului de sport multifuncțional va avea un impact social și educațional pozitiv, prin îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară orele de educație fizică, activitățile sportive și programele extracurriculare organizate la nivelul unității de învățământ.

Investiția va crea un spațiu modern, sigur și adecvat practicării mai multor discipline sportive, baschet și volei. Prin diversificarea activităților disponibile, terenul va contribui la dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor, la formarea deprinderilor de cooperare și lucru în echipă, precum și la promovarea unui stil de viață activ și sănătos.

Din punct de vedere social și cultural, investiția va facilita organizarea unor competiții, activități educative, evenimente sportive și programe extracurriculare, contribuind la consolidarea relațiilor dintre elevi, cadre didactice, părinți și comunitatea locală. Utilizarea terenului în afara programului școlar, în condițiile stabilite de beneficiar, poate sprijini participarea copiilor și tinerilor la activități organizate și poate contribui la prevenirea excluziunii sociale.

Investiția respectă principiile egalității de șanse, nediscriminării și accesibilității. Participarea la activitățile desfășurate va fi asigurată fără diferențieri bazate pe sex, origine etnică, religie, situație socială, dizabilitate sau alte criterii. Activitățile sportive vor putea fi organizate atât pentru fete, cât și pentru băieți, individual sau în echipe, în funcție de specificul programelor educaționale.

Organizarea activităților va ține seama de vârsta, capacitatea fizică și nevoile utilizatorilor, astfel încât participarea să se desfășoare în condiții de siguranță, incluziune și tratament egal.

Prin urmare, obiectivul de investiții va genera efecte sociale și educaționale pozitive pe termen lung, fără a produce discriminare, segregare sau limitarea accesului anumitor categorii de utilizatori.

4.4.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

a. Faza de realizare

În perioada de execuție se estimează mobilizarea unei echipe formate, în medie, din aproximativ 8–10 persoane, numărul putând ajunge temporar la aproximativ 12 persoane, în funcție de natura lucrărilor desfășurate și de posibilitatea executării simultane a anumitor activități.

Forța de muncă implicată va cuprinde personal tehnic și de conducere a șantierului, muncitori pentru lucrările de terasamente, personal pentru lucrările de beton armat, instalatori, electricieni, montatori pentru împrejmuire și echipamente sportive, precum și personal specializat pentru aplicarea suprafeței sportive de tip tartan.

Numărul efectiv de persoane va varia pe parcursul execuției, în funcție de etapa tehnologică și de modul de organizare adoptat de executant. Investiția poate genera temporar și locuri de muncă indirecte pentru furnizorii de materiale, transportatori și prestatorii de servicii conexe.

b. Faza de operare

Prin realizarea terenului de sport nu se estimează crearea unor locuri de muncă permanente distincte. Exploatarea, supravegherea și întreținerea obiectivului vor fi asigurate prin personalul existent al beneficiarului și al unității de învățământ.

Lucrările periodice de întreținere, verificarea instalației electrice, remedierea eventualelor degradări și întreținerea echipamentelor sportive vor putea fi realizate, după caz, prin contractarea unor operatori economici specializați.

Prin urmare, investiția va genera locuri de muncă temporare în faza de realizare și va susține indirect prestarea unor servicii periodice în faza de operare.

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Investiția este amplasată în Municipiul Arad, într-o zonă urbană antropizată, în incinta unei unități de învățământ. Prin natura, dimensiunea și caracteristicile sale, obiectivul nu este susceptibil să genereze un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu.

- Impactul asupra aerului

În perioada de execuție pot apărea emisii temporare de praf și gaze de eșapament, generate de lucrările de terasamente, transportul materialelor și funcționarea utilajelor. Aceste efecte vor avea caracter local, temporar și reversibil.

Reducerea impactului se va realiza prin udarea suprafețelor generatoare de praf, acoperirea materialelor pulverulente în timpul transportului, utilizarea unor utilaje întreținute corespunzător și limitarea funcționării acestora la perioadele strict necesare.

În faza de exploatare, terenul de sport nu va constitui o sursă semnificativă de emisii în atmosferă.

- Impactul asupra solului

Lucrările vor afecta local stratul superior al terenului prin realizarea săpăturilor, a stratificației suport, a plăcii din beton armat și a fundațiilor pentru stâlpi.

Solul va fi protejat prin executarea controlată a lucrărilor, prevenirea scurgerilor accidentale de combustibili sau uleiuri și depozitarea materialelor numai în zone organizate. Pământul vegetal rezultat va fi gestionat separat și reutilizat, în măsura posibilului, pentru refacerea sau amenajarea zonelor adiacente.

În perioada de exploatare, placa din beton și sistemul de evacuare a apelor pluviale vor limita infiltrarea necontrolată a apei și afectarea terenului de fundare.

- Impactul asupra apelor

Investiția nu presupune consum permanent de apă și nu generează ape uzate menajere sau tehnologice.

Apele meteorice vor fi colectate prin rigole amplasate perimetral și evacuate controlat, astfel încât să fie evitate stagnările, eroziunea și infiltrarea necontrolată în teren.

În perioada de execuție se vor lua măsuri pentru prevenirea contaminării solului și a apelor cu materiale de construcții, combustibili, uleiuri sau alte substanțe cu potențial poluant.

- Impactul acustic

În perioada de execuție se vor produce temporar zgomot și vibrații generate de utilaje, transport și lucrările de montaj. Activitățile vor fi desfășurate în intervale orare adecvate, iar utilajele utilizate vor respecta cerințele aplicabile privind nivelul de zgomot.

În faza de exploatare, activitățile sportive pot genera zgomote specifice, însă acestea vor avea caracter periodic și vor fi asociate funcțiunii educaționale existente. Programul de utilizare va fi organizat astfel încât să fie limitat disconfortul asupra vecinătăților.

- Gestionarea deșeurilor

Deșeurile rezultate în perioada de execuție vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spații organizate și predate operatorilor autorizați. Materialele recuperabile sau reciclabile vor fi valorificate, iar eliminarea deșeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În faza de operare se vor genera cantități reduse de deșeuri, provenite în principal din activitățile de curățare, întreținere și eventualele reparații locale.

- Impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate

Amplasamentul se află într-o zonă urbană antropizată și nu presupune intervenții asupra unor habitate naturale, păduri, cursuri de apă, zone umede sau terenuri cu valoare ecologică ridicată.

Investiția nu afectează situri Natura 2000, arii naturale protejate sau zone cu regim special de conservare. Nu au fost identificate specii ori habitate protejate care să poată fi afectate prin realizarea obiectivului.

În consecință, impactul asupra biodiversității și asupra siturilor protejate este apreciat ca fiind nesemnificativ.

4.4.4. Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Obiectivul de investiții este amplasat în Municipiul Arad, într-o zonă urbană cu funcțiuni educaționale și rezidențiale. Realizarea terenului de sport completează funcțiunea existentă a unității de învățământ, fără modificarea destinației generale a amplasamentului.

Din punct de vedere natural, terenul este situat într-o zonă de câmpie, cu relief relativ plan și diferențe reduse de nivel. Soluția propusă necesită lucrări locale de nivelare, sistematizare verticală și pregătire a terenului, fără modificarea semnificativă a configurației generale a amplasamentului.

Investiția nu presupune intervenții asupra unor elemente naturale cu valoare deosebită și nu produce modificări importante asupra peisajului. Amenajarea va avea o scară redusă și se va integra în incinta existentă.

Din punct de vedere antropic, terenul de sport va fi realizat într-un mediu urban caracterizat prin prezența clădirilor de învățământ, a locuințelor, căilor de circulație și rețelelor edilitare. Funcțiunea propusă este compatibilă cu caracterul zonei și nu generează modificări majore asupra structurii urbane.

Nu sunt propuse modificări semnificative ale circulației existente, iar accesul către terenul de sport se va realiza din interiorul proprietății.

Prin dimensiunea, conformarea și materialele propuse, amenajarea va avea un impact vizual redus și va contribui la îmbunătățirea aspectului incintei. Împrejmuirea și plasa superioară de protecție vor limita ieșirea mingilor în afara terenului și vor reduce riscul afectării construcțiilor și proprietăților învecinate.

În ansamblu, impactul obiectivului asupra contextului natural și antropic este pozitiv, prin valorificarea unei suprafețe disponibile, îmbunătățirea infrastructurii educaționale și creșterea calității spațiilor destinate activităților sportive.

4.4.5. Respectarea principiului „Do No Significant Harm” – DNSH

Pentru obiectivul de investiții „Construire teren de sport – județul Arad, municipiul Arad, str. Ciocârliei nr. 27, Școala “Ștefan Cicio Pop” a fost elaborată analiza privind

respectarea principiului „Do No Significant Harm” – DNSH, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852 și cu criteriile tehnice aplicabile.

Analiza a avut în vedere cele șase obiective de mediu prevăzute de Taxonomia Uniunii Europene:

- atenuarea schimbărilor climatice;
- adaptarea la schimbările climatice;
- utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine;
- tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora;
- prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului;
- protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

În urma evaluării s-a constatat că realizarea și exploatarea investiției nu produc prejudicii semnificative asupra niciuna dintre cele șase obiective de mediu analizate.

Impacturile potențiale aferente etapei de execuție au caracter local, temporar și controlabil și sunt asociate, în principal, emisiilor de praf și noxe, zgomotului și vibrațiilor, generării de deșeuri și riscului producerii unor scurgeri accidentale. Diminuarea acestora se va realiza prin organizarea corespunzătoare a șantierului, utilizarea unor echipamente eficiente, limitarea dispersiei prafului, colectarea selectivă a deșeurilor și predarea acestora către operatori autorizați, precum și prin prevenirea poluărilor accidentale.

Investiția nu presupune procese generatoare de ape uzate industriale și nu produce un impact semnificativ asupra resurselor de apă. Apele pluviale vor fi colectate și evacuate controlat prin sisteme corespunzător dimensionate, pentru prevenirea bălților, eroziunii solului și scurgerilor necontrolate.

În etapa de exploatare, consumul energetic este redus și este asociat în principal instalației de iluminat exterior, realizată cu corpuri LED eficiente energetic. Funcționarea iluminatului va fi limitată la intervalele necesare, astfel încât să fie redus consumul de energie și să fie prevenită poluarea luminoasă.

Amplasamentul nu se află în interiorul unei arii naturale protejate și nu afectează habitate naturale, specii protejate sau coridoare ecologice. Vegetația existentă va fi protejată pe durata lucrărilor, iar eventualele suprafețe afectate accidental vor fi refăcute.

În concluzie, măsurile tehnice și organizatorice stabilite asigură prevenirea poluării, utilizarea responsabilă a resurselor, gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și protejarea factorilor de mediu pe întreaga durată de viață a investiției. Proiectul respectă principiul DNSH, neproducând prejudicii semnificative asupra obiectivelor de mediu analizate, iar măsurile identificate vor fi integrate în documentațiile tehnice, în organizarea execuției și în activitățile ulterioare de exploatare și întreținere.

Analiza detaliată privind respectarea principiului DNSH constituie anexă la prezentul studiu de fezabilitate.

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Cererea care fundamentează realizarea și dimensionarea obiectivului de investiții este determinată de necesitatea asigurării unei infrastructuri educaționale și sportive corespunzătoare pentru desfășurarea activităților de educație fizică, sportive, extracurriculare și de învățare nonformală. Investiția se încadrează în Fișa de intervenție nr. 4 – „Erasmus Arad Est”, componenta FEDR, prin care sunt sprijinite construirea, amenajarea, extinderea, reabilitarea, accesibilizarea și dotarea spațiilor indoor și outdoor cu caracter educațional.

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, în cadrul Acțiunii 1.1 din Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 sunt eligibile investițiile pentru modernizarea și construirea infrastructurii preșcolare și școlare, fiind menționate expres spațiile educaționale în aer liber și infrastructura sportivă conexasă infrastructurii școlare. Infrastructura realizată trebuie să deservească total sau parțial copii care locuiesc pe teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Cererea are un caracter constant, repetitiv și predictibil, fiind asociată funcționării unei unități de învățământ și desfășurării periodice a activităților educaționale și sportive. Principalii utilizatori ai infrastructurii vor fi elevii, terenul urmând să permită desfășurarea succesivă a orelor de educație fizică, a activităților sportive și a programelor extracurriculare și nonformale. În conformitate cu Ghidul, pentru Fișa de intervenție nr. 4 grupul țintă eligibil este reprezentat de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani la intrarea în operațiune și părinții acestora.

Necesitatea infrastructurii propuse rezultă din posibilitatea utilizării acesteia pentru mai multe categorii de activități:

- ore de educație fizică și sport;
- activități sportive extracurriculare și nonformale;
- activități de pregătire, joc și mișcare;
- activități organizate pentru baschet și volei;
- activități educaționale în aer liber asociate procesului de învățământ.

Dimensionarea obiectivului la 30,00 × 15,00 m, respectiv o suprafață amenajată de 450,00 mp, a fost stabilită prin raportare la funcțiunile propuse, caracterul multifuncțional al terenului, necesitatea amplasării echipamentelor sportive și realizării marcajelor pentru disciplinele prevăzute, precum și la configurația și suprafața disponibilă în cadrul incintei. Soluția permite utilizarea succesivă a aceleiași infrastructuri de către diferite clase și grupe de elevi și asigură desfășurarea mai multor tipuri de activități pe aceeași suprafață, evitând realizarea unor amenajări distincte pentru fiecare disciplină sportivă.

Caracterul multifuncțional reprezintă astfel un element esențial al dimensionării: aceeași suprafață de 450,00 mp va deservei două discipline sportive – baschet și volei –, precum și activități generale de educație fizică. Dimensionarea nu este realizată pentru utilizarea simultană de către întregul grup țintă, ci pentru utilizarea succesivă și organizată, conform programului unității de învățământ.

Grupul-țintă total al proiectului integrat aferent Fișei de intervenție nr. 4 – „Erasmus Arad Est” este format din minimum 70 de persoane eligibile unice, reprezentate de copii cu vârstă cuprinsă între 0 și 18 ani la intrarea în operațiune și, după caz, de părinții acestora, care au domiciliul, reședința sau locuiesc pe teritoriul SDL GAL Arad Est și se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, conform condițiilor prevăzute de Ghidul solicitantului. Persoanele vor fi identificate pe baza documentelor justificative și a evidențelor prevăzute de metodologia proiectului.

Grupul-țintă este asumat centralizat pentru ansamblul celor cinci terenuri de sport și nu se multiplică pentru fiecare amplasament. Persoanele vor fi înregistrate și raportate o singură dată la nivelul proiectului integrat, cu evitarea dublei numărări. Dintre acestea, minimum 3 elevi unici proveniți din comunități marginalizate urbane vor utiliza anual infrastructura educațională sprijinită, contribuind la realizarea indicatorului 6S6.

La nivelul proiectului sunt asumate următoarele ținte: RCO67 – capacitatea infrastructurii educaționale noi sau modernizate, inclusiv spațiile educaționale în aer liber și infrastructura sportivă conexă, de 75 de persoane; RCO74 – populația vizată, de 70 de persoane; RCR71 – numărul anual de utilizatori ai infrastructurii educaționale noi sau modernizate, de 70 de persoane/an; și 6S6 – minimum 3 persoane/an provenite din comunități marginalizate urbane. Indicatorii vor fi monitorizați și raportați centralizat la nivelul proiectului integrat, fără multiplicarea valorilor sau dublarea persoanelor între cele cinci amplasamente.

Prin urmare, dimensionarea terenului de sport este justificată atât de cererea educațională și sportivă aferentă utilizatorilor, cât și de cerințele și obiectivele Fișei de intervenție nr. 4. Suprafața și dotările propuse asigură o capacitate funcțională adecvată, permit utilizarea intensivă și succesivă a infrastructurii și răspund obiectivului programului de creștere a accesului copiilor la infrastructură educațională modernă, inclusiv la spații educaționale și sportive în aer liber.

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Obiectivul de investiții are caracter public, educațional și social, fără caracter comercial și fără scopul obținerii de profit. Terenul de sport va fi utilizat pentru desfășurarea orelor de educație fizică, a activităților sportive, extracurriculare și nonformale organizate în cadrul unității de învățământ.

Prin exploatarea investiției nu se estimează obținerea unor venituri directe din taxe, tarife, chirii sau alte activități comerciale. În consecință, analiza financiară urmărește în principal capacitatea beneficiarului de a asigura finanțarea investiției și acoperirea costurilor de funcționare și întreținere pe întreaga durată de exploatare.

Fluxurile financiare asociate investiției sunt reprezentate în principal de:

- cheltuielile inițiale pentru realizarea obiectivului;
- cheltuielile cu energia electrică necesară iluminatului artificial;

- cheltuielile pentru curățarea și întreținerea suprafeței sportive;
 - verificarea și întreținerea echipamentelor sportive și a stâlpilor de iluminat
 - întreținerea instalației electrice și a sistemului de colectare a apelor pluviale;
 - eventualele reparații și înlocuiri ale elementelor degradate pe durata de exploatare.
- Fluxul financiar cumulat

Întrucât investiția nu generează venituri financiare directe, iar pe durata de exploatare sunt înregistrate exclusiv cheltuieli de funcționare și întreținere, fluxul financiar cumulat va avea valori negative pe perioada de analiză.

Această situație este specifică investițiilor publice de infrastructură educațională și nu reprezintă un indicator al lipsei de oportunitate a proiectului, beneficiile urmărite fiind în principal de natură socială, educațională și funcțională.

- Valoarea actualizată netă financiară – VANF

În condițiile în care fluxurile financiare sunt constituite din valoarea investiției și din costurile ulterioare de exploatare, fără venituri proprii care să compenseze aceste cheltuieli, valoarea actualizată netă financiară va fi negativă – $VANF < 0$.

O valoare negativă a VANF este justificată de caracterul necomercial al proiectului și demonstrează faptul că investiția nu poate fi recuperată exclusiv din fluxurile financiare generate de exploatarea obiectivului.

- Rata internă de rentabilitate financiară – RIRF

Întrucât investiția nu generează fluxuri pozitive de numerar care să permită recuperarea capitalului investit, rata internă de rentabilitate financiară nu poate fi determinată în mod relevant. În lipsa unei schimbări de semn a fluxurilor financiare, indicatorul RIRF nu constituie un criteriu relevant pentru aprecierea oportunității investiției.

Prin urmare, indicatorii clasici de rentabilitate financiară utilizați pentru investițiile generatoare de venit nu sunt concludenți pentru prezentul obiectiv.

- Sustenabilitatea financiară

Sustenabilitatea financiară a investiției va fi asigurată de Municipiul Arad, prin prevederea în bugetele anuale a resurselor necesare exploatarei, întreținerii și efectuării reparațiilor necesare pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului, de minimum 5 ani.

Costurile de funcționare sunt reduse și previzibile, principalul consum fiind reprezentat de energia electrică necesară iluminatului artificial al terenului de sport. Investiția nu presupune consumuri permanente suplimentare de gaze naturale sau energie termică, iar utilizarea terenului nu necesită crearea unor posturi suplimentare pentru operarea acestuia.

Cheltuielile curente vor consta în principal în:

- consumul de energie electrică;
- curățarea suprafeței de joc și a rigolelor;
- întreținerea suprafeței sportive de tip tartan;
- verificarea și întreținerea porților, panourilor de baschet și a stâlpilor multifuncționali;
- verificarea împrejmuirii și a instalației de iluminat;
- efectuarea reparațiilor locale atunci când acestea devin necesare.

Pentru obiectivul de investiții analizat este estimat un cost de operare și mentenanță de 8.000 lei/an, respectiv 4.000 lei pentru primele 6 luni de funcționare și 40.000 lei pentru perioada de durabilitate de 5 ani.

La nivelul proiectului integrat, care cuprinde cele cinci terenuri de sport, necesarul financiar anual pentru operare și mentenanță este estimat la 40.000 lei/an, iar valoarea totală aferentă perioadei de durabilitate de 5 ani este de 200.000 lei. Resursele necesare vor fi asigurate din bugetul local, în baza angajamentului beneficiarului, a hotărârii Consiliului Local și a planului anual de mentenanță anexat documentației.

Prin urmare, deși investiția nu este rentabilă financiar în sens comercial, aceasta este sustenabilă din punct de vedere financiar, având costuri de exploatare reduse și previzibile, care pot fi suportate de beneficiar pe întreaga perioadă de funcționare și durabilitate.

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Având în vedere caracterul public și social al investiției, precum și faptul că obiectivul propus nu este destinat generării de venituri directe, evaluarea economică se realizează prin intermediul unei analize cost-eficacitate. Aceasta urmărește raportul dintre costurile necesare realizării și exploatării investiției și beneficiile obținute prin îmbunătățirea infrastructurii sportive și a condițiilor pentru desfășurarea activităților educaționale și sportive.

ESTIMAREA COSTURILOR ANUALE DE OPERARE, ÎNTREȚINERE ȘI MENTENANȚĂ

Nr. crt.	Categoria de cost	Baza estimării	Cost anual estimat (lei/an)	Pondere
1	Energie electrică pentru iluminat exterior	600 kWh/an × 1,50 lei/kWh	900,00	20,00%
2	Curățare și întreținere curentă suprafață tartan	Estimare anuală	1.000,00	22,22%

Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
 Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

3	Împrejmuire – nu se aplică (teren fără împrejmuire)	Nu se aplică	-	0,00%
4	Verificări și mentenanță instalație electrică / proiectoare	Estimare anuală	600,00	13,33%
5	Curățare și verificare sistem de evacuare a apelor pluviale	Estimare anuală	600,00	13,33%
6	Reparații locale, refaceri marcaje și consumabile	Estimare anuală	700,00	15,56%
7	Rezervă pentru intervenții neprevăzute	Estimare anuală	700,00	15,56%
TOTAL COST ANUAL DE OPERARE, ÎNTREȚINERE ȘI MENTENANȚĂ			4.500,00	100,00%
Echivalent mediu lunar			375,00	

ANALIZA COST-EFICACITATE		
IPOTEZE DE CALCUL		
Perioada de analiză	15	ani
Rata de actualizare	4,00%	%/an
Cost anual de operare și întreținere	4.500,00	lei/an
Perioada de implementare	1	an
Perioada de operare	14	ani
Valoare reziduală	70,00%	% din investiție
Rezultat fizic – suprafață sportivă amenajată	450,00	mp
Scenariul 1 – gazon sintetic		
Costuri de investiție	385.053,36	
Costuri de operare și întreținere	63.000,00	
Valoarea reziduală	269.537,35	
Costuri totale	448.053,36	
VNA a costurilor totale	281.094,66	
Rezultat obținut (suprafață sportivă amenajată)	450,00	
VNA costuri/rezultat	624,65	
Scenariul 2 – tartan		
Costuri de investiție	483.585,86	

Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
 Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

Costuri de operare și întreținere	63.000,00
Valoarea reziduală	338.510,10
Costuri totale	546.585,86
VNA a costurilor totale	341.329,04
Rezultat obținut (suprafață sportivă amenajată)	450,00
VNA costuri/rezultat	758,51

CONCLUZIE

Pentru aceeași suprafață sportivă amenajată de 450,00 mp, Scenariul 1 – gazon sintetic prezintă costul actualizat unitar cel mai redus. VNA costuri/rezultat este de 624,25 lei/mp, față de 758,51 lei/mp pentru Scenariul 2 – tartan. Diferența este de 134,26 lei/mp.
 Din punct de vedere strict al cost-eficacității, Scenariul 1 este mai avantajos.
 Alegerea Scenariului 2 poate fi susținută prin analiza multicriterială, având în vedere caracterul multifuncțional și avantajele tehnice ale suprafeței din tartan. Analiza utilizează o perioadă de 15 ani, o rată de actualizare de 4%, 14 ani de operare după o perioadă de implementare de 1 an, cost anual de operare și întreținere de 4.500 lei/an, respectiv 63.000 lei/an pe perioada de operare, și o valoare reziduală de 70% din costul investiției.

4.8. Analiza de senzitivitate

Conform HG 907/2016, analiza de senzitivitate nu se realizează pentru proiecte de investiții sub pragul pentru care documentația tehnico-economică se aproba prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice.

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de riscuri urmărește identificarea principalelor situații care pot influența pregătirea, realizarea și exploatarea obiectivului de investiții, precum și stabilirea măsurilor necesare pentru prevenirea sau diminuarea efectelor acestora.

Riscurile au fost analizate din punct de vedere tehnic, financiar, administrativ, organizatoric, de mediu și de exploatare, în raport cu probabilitatea de apariție și impactul posibil asupra costurilor, duratei de realizare, calității lucrărilor și funcționării investiției. Principalele riscuri identificate și măsurile propuse sunt prezentate în tabelul următor.

ANALIZA RISCURILOR ȘI MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE				
Categoria riscului	Tipul riscului	Riscul identificat	Nivelul riscului	Măsuri de prevenire/diminuare
Riscuri tehnice	Riscuri interne	Diferențe între condițiile reale din amplasament și datele avute în vedere la elaborarea documentației tehnice	scăzut	Verificarea amplasamentului și corelarea documentației tehnice cu situația reală din teren înaintea începerii execuției.

		Dimensionarea necorespunzătoare a infrastructurii terenului sau a sistemului de evacuare a apelor pluviale	scăzut	Elaborarea soluțiilor pe baza studiilor de teren, verificarea proiectului de către specialiști atestați și corelarea specialităților.
		Modificarea soluțiilor tehnice în timpul execuției	scăzut	Asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și aprobarea modificărilor înaintea punerii acestora în operă.
		Alegerea unor materiale sau produse necorespunzătoare utilizării intensive la exterior	scăzut	Prevederea prin proiect a unor materiale agrementate, rezistente la uzură, radiații UV, umiditate și variații de temperatură.
	Riscuri externe	Executarea necorespunzătoare a infrastructurii, suprafeței din tartan, împrejuririi sau dotărilor	scăzut	Selectarea unui executant specializat, verificarea calității lucrărilor și respectarea tehnologiilor de execuție.
		Nerespectarea clauzelor contractuale de către executant sau subcontractanți	scăzut	Stabilirea unor obligații contractuale clare, constituirea garanției de bună execuție și aplicarea penalităților prevăzute în contract.
		Întârzieri în aprovizionarea cu materiale și echipamente	scăzut	Planificarea din timp a comenzilor și urmărirea graficului de aprovizionare și execuție.
Riscuri de mediu	Riscuri externe	Condiții meteorologice nefavorabile în perioada executării lucrărilor	scăzut	Corelarea graficului de execuție cu perioadele favorabile și respectarea condițiilor de aplicare a suprafeței din tartan.
		Precipitații abundente și acumularea apelor pe suprafața terenului	scăzut	Realizarea pantelor corespunzătoare și a sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale.
		Degradări produse de ciclurile de îngheț-dezghet și de variațiile de temperatură	scăzut	Executarea corectă a infrastructurii și utilizarea unor materiale rezistente la condițiile climatice specifice amplasamentului.
		Îmbătrânirea sau decolorarea suprafeței sportive ca urmare a expunerii la temperaturi ridicate și radiații UV	scăzut	Utilizarea unui sistem pentru exterior, rezistent la radiații UV, și efectuarea lucrărilor periodice de verificare și întreținere.

Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

		Solicitarea împrumutului, plaselor și stâlpilor de iluminat ca urmare a vântului puternic	scăzut	Dimensionarea și fixarea corespunzătoare a elementelor și verificarea periodică a acestora.
Riscuri financiare și economice	Riscuri interne	Apariția unor cheltuieli neprevăzute sau subestimarea valorii lucrărilor	scăzut	Fundamentarea realistă a devizului general și prevederea cheltuielilor diverse și neprevăzute, precum și a marjei de buget, în condițiile legii.
		Depășirea valorii aprobate a investiției	scăzut	Urmărirea permanentă a cheltuielilor și încadrarea lucrărilor în indicatorii tehnico-economici aprobați.
		Dificultăți ale beneficiarului în asigurarea costurilor de exploatare și întreținere	scăzut	Prevederea anuală în bugetul beneficiarului a fondurilor necesare întreținerii și reparațiilor.
	Riscuri externe	Creșterea inflației	mediu	Actualizarea valorilor înaintea lansării procedurii de achiziție și utilizarea sumelor prevăzute pentru ajustarea prețurilor, după caz.
		Creșterea prețurilor materialelor, energiei și echipamentelor	mediu	Actualizarea estimărilor în raport cu prețurile pieței și asigurarea resurselor financiare necesare de către beneficiar.
		Creșterea costurilor forței de muncă	scăzut	Stabilirea bugetului în raport cu nivelul prețurilor existente pe piață la data realizării investiției.
Riscuri administrative și de achiziție	Riscuri interne	Întârzieri în întocmirea și corelarea documentațiilor necesare obținerii avizelor și autorizațiilor	scăzut	Stabilirea unui calendar de avizare și verificarea completitudinii documentațiilor înaintea depunerii.
		Stabilirea unor cerințe tehnice incomplete sau necorelate în documentația de achiziție	scăzut	Elaborarea unor cerințe tehnice clare, complete și corelate cu proiectul și cu legislația aplicabilă.
	Riscuri externe	Prelungirea procedurii de achiziție publică	mediu	Planificarea realistă a procedurii și alocarea unui interval suficient pentru evaluarea ofertelor și soluționarea eventualelor contestații.
		Lipsa ofertanților specializați sau depunerea unor oferte neconforme	scăzut	Stabilirea unor condiții proporționale și nediscriminatorii și

Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

				consultarea prealabilă a pieței.
Riscuri organizatorice	Riscuri interne	Organizarea deficitară a transmiterii informațiilor între beneficiar, proiectant și executant	scăzut	Stabilirea responsabilităților, a circuitului documentelor și a modalității de comunicare între părțile implicate.
		Neasumarea sarcinilor și responsabilităților în cadrul echipei de proiect	scăzut	Numirea unei echipe de proiect și definirea clară a atribuțiilor fiecărui membru.
Riscuri de exploatare și siguranță	Riscuri interne	Lipsa verificărilor și a lucrărilor periodice de întreținere	scăzut	Stabilirea și respectarea unui program de verificare, curățare, întreținere și reparații.
		Utilizarea necorespunzătoare sau suprasolicitarea suprafeței sportive	scăzut	Stabilirea regulilor de utilizare, supravegherea activităților și limitarea accesului vehiculelor sau utilajelor pe teren.
	Riscuri externe	Deteriorarea accidentală sau intenționată a suprafeței, împrejurimii și dotărilor	scăzut	Controlarea accesului, verificarea periodică a elementelor și remedierea rapidă a degradărilor.
		Producerea unor accidente ca urmare a defectării sau fixării necorespunzătoare a dotărilor sportive	scăzut	Montarea dotărilor conform instrucțiunilor producătorului, verificarea stabilității și efectuarea reviziilor periodice.
		Acces neautorizat și acte de vandalism	scăzut	Delimitarea terenului prin împrejurire, asigurarea porții de acces și supravegherea incintei.

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

5.1.Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

În vederea selectării soluției optime pentru realizarea obiectivului de investiții, au fost analizate comparativ cele două scenarii propuse:

- Scenariul 1 – teren de sport cu suprafață din gazon sintetic;
- Scenariul 2 – teren de sport cu suprafață din tartan.

Comparația a fost efectuată pe baza principalelor criterii tehnice, economice și financiare, precum și din perspectiva durabilității, costurilor de exploatare și întreținere, impactului social

și riscurilor asociate realizării și utilizării investiției. Rezultatele analizei comparative sunt prezentate în tabelul următor.

COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE					
Nr. crt.	Domeniul analizat	Criteriul de comparație	Scenariul 1 – gazon sintetic	Scenariul 2 – tartan	Evaluare comparativă
1	Tehnic	Compatibilitatea cu disciplinele sportive	Soluție adecvată în principal pentru minifotbal și minihandbal; utilizarea pentru baschet și volei este posibilă, dar mai puțin favorabilă.	Soluție adecvată pentru minifotbal, minihandbal, baschet și volei, asigurând condiții uniforme pentru toate activitățile propuse.	Scenariul 2
2	Tehnic	Calitatea, uniformitatea și siguranța suprafeței de joc	Suprafață elastică, însă comportarea poate fi influențată de tasarea fibrelor, deplasarea materialului de umplutură și uzura locală.	Suprafață continuă, uniformă, stabilă și antiderapantă, cu marcaje clare și comportare constantă în exploatare.	Scenariul 2
3	Tehnic	Infrastructura și evacuarea apelor pluviale	Necesită un strat suport bine nivelat și un sistem de drenaj menținut permanent în stare de funcționare.	Se aplică pe placa din beton armat, cu pante controlate și colectarea apelor prin rigole perimetrale.	Scenariul 2
4	Tehnic	Comportarea în timp și întreținerea	Necesită periere, curățare, completarea materialului de umplutură și verificarea îmbinărilor.	Necesită în principal curățare și verificări periodice, iar degradările punctuale pot fi remediate local.	Scenariul 2
5	Economic	Costul inițial al investiției	Costul inițial poate fi mai redus, în funcție de tipul gazonului, stratificația suport și echipamentele incluse.	Costul inițial poate fi mai ridicat ca urmare a realizării suportului rigid și a sistemului elastic multistrat.	Scenariul 1
6	Economic	Costurile pe durata de viață și eficiența utilizării	Necesită intervenții specifice de întreținere și poate impune înlocuirea integrală a covorului la uzură avansată.	Are costuri reduse de întreținere și permite desfășurarea unui număr mai mare de discipline pe aceeași suprafață.	Scenariul 2

Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

7	Financiar	Cheltuielile anuale de exploatare și întreținere	Cheltuieli moderate pentru curățare, periere, completarea materialului de umplutură și verificarea îmbinărilor.	Cheltuieli reduse și previzibile, concentrate asupra curățării, verificărilor și reparațiilor locale.	Scenariul 2
8	Financiar	Sustenabilitatea financiară	Sustenabilă prin bugetul beneficiarului, cu necesitatea unor alocări periodice pentru întreținerea specifică și eventualele completări.	Sustenabilă prin bugetul beneficiarului, datorită costurilor reduse și previzibile de exploatare.	Scenariul 2
9	Sustenabilitate	Durabilitatea și menținerea funcțiunii pe termen lung	Menținerea performanțelor depinde de efectuarea întreținerii specifice și de starea fibrelor, îmbinărilor și materialului de umplutură.	Soluție robustă și ușor de întreținut, care permite menținerea funcțiunii prin verificări și reparații locale.	Scenariul 2
10	Sustenabilitate	Impactul social și utilizarea eficientă a amplasamentului	Asigură accesul la activități sportive, cu o utilizare mai favorabilă sporturilor practicate pe gazon.	Permite o gamă mai largă de activități sportive și utilizarea succesivă de către mai multe grupe de beneficiari.	Scenariul 2
11	Riscuri	Riscuri tehnice în perioada de execuție	Riscuri privind planeitatea suportului, realizarea îmbinărilor, fixarea covorului și funcționarea drenajului.	Riscuri privind fisurarea sau umiditatea suportului și aplicarea necorespunzătoare a straturilor elastice.	Comparabil
12	Riscuri	Riscuri în exploatare și vulnerabilitatea climatică	Tasarea fibrelor, deplasarea materialului de umplutură, desprinderea îmbinărilor, radiațiile UV și colmatarea drenajului.	Fisurarea sau desprinderea locală și decolorarea stratului; riscurile sunt diminuate prin suport și drenaj corect executate.	Scenariul 2

SINTEZA EVALUĂRII COMPARATIVE

CONCLUZIE

Criterii favorabile Scenariului 1	1	În urma analizei comparative, Scenariul 2 – suprafață sportivă de tip tartan – este recomandat, deoarece asigură caracterul multifuncțional al terenului, o utilizare mai eficientă, costuri reduse și previzibile de întreținere, durabilitate și un raport favorabil între costuri și beneficiile educaționale și sociale obținute.
Criterii favorabile Scenariului 2	10	
Criterii comparabile	1	

5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

În cadrul Studiului de Fezabilitate au fost analizate următoarele două scenarii:

- Scenariul 1 – teren de sport cu suprafață din gazon sintetic;
- Scenariul 2 – teren de sport cu suprafață din tartan.

În urma analizei comparative tehnice, funcționale, economice, de mediu și sociale, se recomandă implementarea Scenariului 2 – realizarea terenului de sport cu suprafață din tartan.

Soluția este adaptată destinației efective a investiției, respectiv practicării baschetului și voleiului, discipline care necesită o suprafață fermă, uniformă și stabilă, cu comportare previzibilă a mingii și condiții corespunzătoare pentru deplasările rapide, schimbările de direcție, sărituri și aterizări. Din acest punct de vedere, suprafața tip tartan prezintă o adecvare funcțională superioară gazonului sintetic prevăzut în Scenariul 1.

Sistemul propus, cu grosimea totală de 16 mm, alcătuit din strat suport de 8 mm din granule SBR reciclate și strat superior de 8 mm din granule EPDM colorate, asigură elasticitate controlată, aderență, absorbția parțială a șocurilor și reducerea riscului de alunecare și accidentare. Marcajele permanente pentru baschet și volei permit utilizarea organizată și eficientă a suprafeței de joc.

Scenariul 2 facilitează utilizarea intensivă a terenului, estimată prin indicatorul RCR71 la minimum 70 de utilizatori anual, contribuind la realizarea unei capacități a infrastructurii de 75 de persoane – indicator RCO67 – și la accesul persoanelor provenite din comunități marginalizate, minimum 3 persoane anual – indicator 6S6.

Din punctul de vedere al dezvoltării durabile și al respectării principiului DNSH, soluția include utilizarea granulelor SBR reciclate, iluminat cu proiectoare LED, cu un consum anual estimat la 600 kWh, colectarea controlată a apelor pluviale prin rigole perimetrale și realizarea unei suprafețe rezistente la precipitații, radiații UV și variații de temperatură. Ocuparea parțială a spațiului verde este compensată prin desființarea unor platforme asfaltate degradate și amenajarea cu spațiu verde a suprafețelor astfel eliberate.

Deși Scenariul 2 presupune un cost inițial superior Scenariului 1, diferența este justificată prin adecvarea directă la activitățile sportive prevăzute, siguranța utilizatorilor, calitatea condițiilor de joc, accesibilitatea funcțională, durabilitatea estimată la aproximativ 10–15 ani și contribuția la realizarea indicatorilor proiectului. Alegerea nu este fundamentată exclusiv pe costul minim, ci pe cel mai bun raport între cost, calitate, funcționalitate, siguranță, durabilitate și impact social.”

Cuantificarea diferenței financiare:

Element	Scenariul 1 – gazon sintetic	Scenariul 2 – tartan
Valoare fără TVA	318.665,01 lei	400.240,01 lei

Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
 Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

TVA	66.388,35 lei	83.345,85 lei
Valoare cu TVA	385.053,36 lei	483.585,86 lei
VNA total costuri	281.094,66 lei	341.329,04 lei
VNA pe unitatea de suprafață	624,65 lei/m ²	758,51 lei/m ²

Diferența de investiție este de 98.532,50 lei cu TVA, echivalentă cu:

- 25,59% față de valoarea Scenariului 1;
- 218,96 lei/m² de teren amenajat;
- 1.313,77 lei pentru fiecare persoană din capacitatea infrastructurii de 75 de persoane;
- aproximativ 100,54 lei/utilizator/an, raportat la 70 de utilizatori anual și 14 ani de operare.

Matrice multicriterială recomandată

Criteriu	Pondere	Scenariul 1	Scenariul 2
Adecvarea pentru baschet și volei	25%	10	25
Siguranța și comportarea suprafeței	20%	12	20
Durabilitate și utilizare intensivă	15%	9	15
Întreținere și disponibilitate	10%	6	8
Accesibilitate și incluziune	10%	6	8
DNSH și adaptare climatică	5%	3	4
Cost și eficiență economică	15%	15	9
Punctaj total	100%	61 puncte	89 puncte

5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

5.3.1. Obținerea și amenajarea terenului

Terenul necesar realizării investiției este asigurat în cadrul incintei Școlii Gimnaziale „Ștefan Cicio Pop”, situată în municipiul Arad, str. Ciocârliei nr. 27, imobil identificat prin C.F. nr. 322710, nr. cadastral 322710, aflat în proprietatea Municipiului Arad. În consecință, realizarea obiectivului nu presupune achiziționarea de terenuri suplimentare, exproprieri sau alte operațiuni de dobândire a terenului.

Terenul de sport propus, cu dimensiunile de $30,00 \times 15,00$ m și suprafața de 450,00 mp, va fi amplasat parțial pe o platformă asfaltată existentă și parțial pe o suprafață ocupată în prezent de spațiu verde.

Amenajarea terenului va cuprinde lucrări diferențiate în funcție de situația existentă:

- în zona platformei asfaltate se va îndepărta stratul de uzură, se vor verifica straturile suport existente, iar zonele degradate sau necorespunzătoare vor fi îndepărtate și completate cu material granular, urmate de nivelare și compactare;
- în zona ocupată de spațiu verde se va realiza decopertarea stratului vegetal, excavarea până la cota necesară, nivelarea și compactarea terenului de fundare, precum și executarea unui strat de fundație din piatră spartă compactată;
- se va asigura continuitatea și uniformitatea stratificației în zona de tranziție dintre cele două suprafețe, în vederea limitării tasărilor diferențiate;
- se vor realiza lucrările necesare de sistematizare verticală și de asigurare a pantelor pentru colectarea controlată a apelor pluviale.

Peste infrastructura astfel pregătită se va executa placa suport din beton armat C25/30, cu grosimea de 10 cm, peste care va fi realizată suprafața sportivă din tartan, conform Scenariului 2 recomandat.

Suprafața de spațiu verde afectată prin realizarea terenului de sport va fi compensată prin desființarea platformelor asfaltate degradate existente în incintă și amenajarea suprafețelor astfel eliberate ca spații verzi, prin nivelare, completare cu pământ vegetal și înierbare.

Prin lucrările propuse se urmărește utilizarea eficientă a terenului disponibil în incinta existentă, fără extinderea proprietății și fără afectarea directă a clădirii școlii.

5.3.2. Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Amplasamentul dispune de bransamente existente la rețelele de energie electrică, alimentare cu apă, canalizare menajeră și gaze naturale. Având în vedere caracterul obiectivului — teren de sport în aer liber — utilitățile necesare funcționării sunt reprezentate în principal de energia electrică pentru iluminatul nocturn și de sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale.

a. Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza din rețeaua electrică existentă. Pentru zona studiată, punctul de racord la rețelele electrice exterioare îl constituie

firida de bransament existentă, care face parte integrantă din instalația de alimentare cu energie electrică. În situația în care puterea electrică disponibilă nu este suficientă pentru alimentarea noilor consumatori proiectați, beneficiarul va solicita distribuitorului local de energie electrică un spor de putere.

De la firida de bransament se va alimenta tabloul electric TD, amplasat conform planșei IE01, prin intermediul unui cablu tip CYAbY-F $3 \times 6 \text{ mm}^2$, montat îngropat și protejat în tub de protecție. Din tabloul electric TD vor fi alimentați consumatorii nou proiectați aferenți terenului de sport.

Caracteristicile energetice la nivelul tabloului electric TD sunt următoarele:

- putere instalată: $P_i = 1,50 \text{ kW}$;
- putere calculată: $P_c = 1,50 \text{ kW}$;
- curent de calcul: $I_c = 5,00 \text{ A}$;
- tensiunea de alimentare: $230 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$.

Măsurarea energiei electrice consumate se va realiza la nivelul firidei de bransament. Tabloul electric de distribuție va fi de tip dulap metalic închis, realizat din material incombustibil sau cu întârziere la propagarea flăcării și va avea un grad de protecție de minimum IP54.

Pentru iluminarea terenului de sport, circuitele de alimentare ale stâlpilor de iluminat se vor executa cu cabluri CYAbY-F $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$, pozate îngropat în sol. Circuitele dintre cutiile de conexiuni ale stâlpilor și corpurile de iluminat se vor realiza cu cabluri CYY-F $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Comanda iluminatului se va realiza prin intermediul a două întrerupătoare simple de $10 \text{ A}/250 \text{ V}$, cu montaj aparent și grad de protecție IP65.

Corpurile de iluminat proiectate vor fi echipate cu surse LED $1 \times 245 \text{ W}$ și vor fi montate pe 6 stâlpi metalici cu înălțimea de $6,00 \text{ m}$, prevăzuți cu cutii de conexiuni complet echipate. Corpurile de iluminat vor avea un grad de protecție de minimum IP67, corespunzător montajului și exploatării în exterior.

Protecția circuitelor se va realiza prin întrerupătoare automate bipolare, prevăzute cu protecție magnetotermică și protecție diferențială de 30 mA , montate în tabloul de distribuție. Cablurile, tuburile de protecție, corpurile de iluminat și aparatajul utilizat vor fi de tip omologat și vor respecta cerințele tehnice și normative aplicabile.

Instalațiile de protecție vor fi realizate în sistem TN-S, prin legarea la pământ a instalațiilor și tablourilor electrice prin intermediul conductorului de protecție. Pentru obiectiv este prevăzută o priză de pământ realizată cu bandă OL-Zn $25 \times 4 \text{ mm}$, racordarea la aceasta realizându-se prin intermediul unei piese de separație. Elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune vor fi legate la conductorul de protecție PE.

Traseele cablurilor electrice vor fi stabilite cu respectarea distanțelor de siguranță față de celelalte rețele edilitare. Înaintea executării săpăturilor se vor realiza sondaje pentru identificarea eventualelor rețele subterane neidentificate, iar în zonele cu posibilitate de intersectare a acestora săpăturile se vor executa manual. Cablurile montate în pământ vor

fi pozate în șanțuri, între straturi de nisip, cu prevederea elementelor avertizoare și, acolo unde este necesar, a protecției mecanice suplimentare. În zonele de subtraversare sau în cele în care este necesară o protecție mecanică sporită, cablurile vor fi instalate în tuburi de protecție.

b. Colectarea și evacuarea apelor pluviale

Colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe suprafața terenului de sport se va realiza prin intermediul unei instalații de canalizare pluvială, dimensionată astfel încât să permită preluarea eficientă a apelor meteorice și evacuarea acestora în condiții de siguranță.

Apele pluviale vor fi colectate prin rigole de drenaj amplasate perimetral, de-a lungul marginilor terenului de sport. La capetele rigolelor vor fi prevăzute elemente de racord prin intermediul cărora apele colectate vor fi preluate și dirijate către rețeaua de canalizare.

Evacuarea apelor colectate se va realiza prin conducte subterane PVC-KG Ø125 mm, destinate canalizării exterioare, montate cu pante corespunzătoare pentru asigurarea curgerii gravitaționale. Conductele se vor racorda la rețeaua de canalizare existentă în zonă.

După montarea conductelor se vor verifica etanșeitățile instalației, precum și respectarea cotelor și pantelor de montaj, anterior realizării umpluturilor și aducerii terenului la starea finală. Prin soluția propusă se asigură evacuarea controlată a apelor pluviale, evitarea acumulărilor de apă pe suprafața de joc și protejarea structurii terenului de sport și a zonelor adiacente.

c. Alte utilități

Funcționarea terenului de sport nu necesită consum permanent de apă, alimentare cu gaze naturale, energie termică sau instalații de canalizare menajeră. Apa va putea fi utilizată ocazional, din instalațiile existente ale unității de învățământ, numai pentru curățarea și întreținerea suprafeței sportive.

Prin soluțiile propuse se asigură utilitățile strict necesare funcționării obiectivului, fără realizarea unor bransamente suplimentare majore, sub rezerva verificării capacității instalației electrice existente.

5.3.3. Soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

În urma analizării scenariilor tehnico-economice, pentru realizarea obiectivului de investiții a fost selectat Scenariul 2 – teren de sport cu suprafață din tartan.

Soluția propusă constă în amenajarea unui teren de sport multifuncțional în aer liber, cu dimensiunile de 30,00 × 15,00 m și suprafața amenajată de 450,00 mp, amplasat în incinta Școlii „Ștefan Cicio Pop”, parțial pe platforma asfaltată existentă și parțial pe suprafața ocupată în prezent de spațiu verde.

Investiția de bază va cuprinde pregătirea și adaptarea terenului existent, realizarea straturilor de fundare, execuția plăcii suport din beton armat, aplicarea suprafeței sportive din tartan, montarea echipamentelor sportive, realizarea instalației de iluminat exterior și amenajarea sistemului pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale.

a. Soluția funcțional-arhitecturală

În cadrul Scenariului 2 se propune amenajarea unui teren de sport exterior multifuncțional, cu dimensiunile de 30,00 × 15,00 m și suprafața totală de 450,00 mp, destinat practicării baschetului și voleiului.

Terenul va fi realizat fără împrejmuire, organizarea funcțională fiind asigurată prin dispunerea corespunzătoare a echipamentelor sportive și a circulațiilor din incinta unității de învățământ.

Dotarea terenului va cuprinde:

- 2 panouri de baschet, montate pe structuri metalice de susținere;
- 2 stâlpi pentru volei și un fileu;

Echipamentele vor fi destinate utilizării în exterior, vor avea protecție anticorozivă și vor fi montate astfel încât să asigure stabilitatea și siguranța utilizatorilor. Amplasarea acestora va permite utilizarea alternativă a terenului pentru baschet și volei, fără apariția unor obstacole în suprafața de joc.

Iluminatul exterior al terenului va fi asigurat prin intermediul a 6 stâlpi metalici echipați cu proiectoare LED. Stâlpii vor fi amplasați în exteriorul suprafeței de joc, pe fundații proprii, iar instalația de alimentare cu energie electrică va fi realizată îngropat. Orientarea proiectoarelor se va stabili astfel încât să se asigure iluminarea uniformă a terenului, limitarea zonelor de umbră și reducerea dispersiei fluxului luminos către clădirea școlii și proprietățile învecinate.

Investiția va include și lucrări de reorganizare a amenajărilor exterioare existente, constând în:

- desfacerea platformelor betonate degradate din zona de intervenție;
- evacuarea materialelor rezultate din desfaceri;
- pregătirea și nivelarea terenului;
- realizarea sistematizării verticale și a pantelor necesare evacuării apelor meteorice;
- amenajarea ca spații verzi a suprafețelor eliberate care nu sunt ocupate de terenul de sport sau de circulațiile aferente;
- completarea cu pământ vegetal și înierbarea suprafețelor amenajate.

Accesul la teren se va realiza exclusiv pietonal, din interiorul incintei unității de învățământ, prin intermediul circulațiilor existente. Se va asigura un traseu pietonal continuu și fără trepte, de la accesul în incinta școlii până la terenul de sport, cu o lățime liberă de minimum 1,20 m și cu respectarea prevederilor NP 051-2012.

La nivelul traseului pietonal vor fi eliminate pragurile, obstacolele și orice alte elemente care ar putea îngreuna sau împiedica deplasarea utilizatorilor. Suprafața traseului va fi uniformă, stabilă, antiderapantă și fără denivelări periculoase. Pentru facilitarea orientării și utilizării în condiții de siguranță, traseul și zona de acces la teren vor fi prevăzute cu marcaje contrastante cromatic și indicatoare cu pictograme ușor de înțeles.

Deoarece terenul de sport se propune fără împrejmuire, accesul la suprafața de joc se va realiza prin minimum o zonă de trecere accesibilă, cu o lățime liberă de cel puțin 0,90 m, fără praguri, borduri sau alte obstacole la nivelul circulației.

Nu se propune realizarea unui acces nou din domeniul public și nu se intervine asupra accesurilor existente la proprietate. Circulațiile existente vor fi utilizate și, după caz, adaptate punctual pentru asigurarea continuității traseului și îndeplinirea cerințelor de accesibilitate.

Respectarea cerințelor de accesibilitate va fi inclusă în verificările efectuate la recepția lucrărilor. Se va verifica integral, în proporție de 100%, traseul pietonal dintre accesul în incinta unității de învățământ și terenul de sport, precum și zona accesibilă de intrare pe suprafața de joc, urmărindu-se continuitatea traseului, lățimile libere de trecere, eliminarea pragurilor și obstacolelor, caracteristicile suprafețelor și existența elementelor de orientare și semnalizare.

b. Soluția constructivă

Terenul de sport va fi amplasat parțial pe platforma asfaltată existentă și parțial pe o suprafață ocupată în prezent de spațiu verde, motiv pentru care pregătirea infrastructurii se va realiza diferențiat, astfel încât să se obțină un strat suport unitar, stabil și cu o capacitate portantă corespunzătoare.

- În zona platformei asfaltate existente se vor realiza:
 - decopertarea și îndepărtarea stratului de uzură asfaltic;
 - verificarea stării și capacității portante a straturilor existente;
 - îndepărtarea locală a materialelor degradate sau necorespunzătoare;
 - completarea cu piatră spartă, după caz;
 - nivelarea, compactarea și aducerea stratului suport la cotele proiectate.
- În zona ocupată în prezent de spațiu verde se vor realiza:
 - decopertarea stratului vegetal;
 - excavarea și pregătirea terenului până la cotele necesare;
 - nivelarea și compactarea terenului de fundare;
 - realizarea unui strat din piatră spartă compactată, cu grosimea de 20 cm;
 - verificarea gradului de compactare și aducerea stratului suport la cotele prevăzute prin proiect.

La limita dintre cele două zone se vor lua măsuri pentru asigurarea continuității structurii și limitarea riscului de apariție a tasărilor diferențiate.

- Peste stratul suport pregătit se va realiza, unitar, pe întreaga suprafață:
 - folie separatoare din PVC/PE;
 - placă suport din beton armat C25/30, cu grosimea de 10 cm, armată cu plasă sudată;
 - sistem sportiv sintetic poliuretanic cauciucat, tip tartan, cu grosimea totală de 16 mm.

Placa din beton armat va fi executată cu respectarea condițiilor de planeitate și a pantelor necesare pentru colectarea și evacuarea controlată a apelor meteorice.

c. Soluția tehnologică de execuție

Executarea lucrărilor se va realiza etapizat, în corelare cu situația existentă a amplasamentului și cu soluția constructivă adoptată.

În prima etapă se vor executa lucrările de desfacere și pregătire a amplasamentului, respectiv îndepărtarea stratului asfaltic și a zonelor degradate, decopertarea stratului vegetal, evacuarea materialelor rezultate și realizarea săpăturilor necesare.

Ulterior se vor executa lucrările de pregătire a terenului de fundare, nivelare și compactare, precum și straturile din material granular. Se va acorda o atenție deosebită zonei de tranziție dintre infrastructura existentă și cea nou realizată, astfel încât stratul suport final să prezinte caracteristici uniforme.

După verificarea cotelor și a gradului de compactare se va monta stratul separator din PVC/PE și se va executa placa din beton armat C25/30, cu grosimea de 10 cm. Suprafața plăcii va fi realizată cu planeitatea și pantele necesare funcționării corespunzătoare a sistemului sportiv și evacuării apelor pluviale.

După atingerea caracteristicilor necesare ale betonului, placa suport va fi curățată, verificată din punct de vedere al planeității, iar eventualele imperfecțiuni vor fi remediate. Se va aplica amorsa compatibilă cu sistemul poliuretanic, după care se va executa suprafața sportivă prin turnare, alcătuită din:

- strat elastic de bază de 8 mm, din granule reciclate SBR și liant poliuretanic;
- strat superior de uzură de 8 mm, din granule colorate EPDM și liant poliuretanic.

Aplicarea sistemului sportiv se va realiza de personal specializat, în condiții de temperatură și umiditate corespunzătoare cerințelor tehnologice ale materialelor utilizate. După întărirea suprafeței se vor realiza marcasele pentru baschet și volei.

În paralel sau în succesiunea stabilită prin organizarea execuției se vor realiza fundațiile stâlpilor de iluminat, instalațiile electrice îngropate, rigolele și conductele de canalizare pluvială, precum și lucrările de refacere și amenajare a spațiilor verzi.

d. Echipamentele și dotările sportive

Pentru asigurarea funcționalității terenului se vor prevedea echipamente specifice practicării baschetului și voleiului.

Dotarea sportivă va cuprinde:

- 2 panouri de baschet, montate pe structuri metalice de susținere;
- 2 stâlpi pentru volei și 1 fileu pentru volei.

Echipamentele vor fi destinate utilizării în exterior și vor prezenta rezistență corespunzătoare la solicitări mecanice, precipitații, variații de temperatură și ceilalți factori atmosferici. Elementele metalice vor beneficia de protecție anticorozivă corespunzătoare.

Montajul se va realiza astfel încât să fie asigurate stabilitatea echipamentelor și siguranța utilizatorilor, iar dispunerea acestora va permite utilizarea alternativă a suprafeței pentru cele două discipline sportive.

Echipamentele vor fi însoțite de documentele de conformitate necesare și vor fi montate cu respectarea instrucțiunilor producătorilor și a cerințelor de siguranță aplicabile.

e. Instalațiile electrice

Instalațiile electrice proiectate vor asigura alimentarea, comanda și protecția sistemului de iluminat exterior al terenului de sport, format din 6 stâlpi metalici echipați cu proiectoare LED.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din firida de bransament existentă. De la aceasta se va alimenta tabloul electric TD printr-un cablu CYAbY-F $3 \times 6 \text{ mm}^2$, montat îngropat și protejat în tub.

Caracteristicile energetice aferente tabloului TD sunt:

- putere instalată: $P_i = 1,50 \text{ kW}$;
- putere calculată: $P_c = 1,50 \text{ kW}$;
- curent calculat: $I_c = 5,00 \text{ A}$;
- tensiune de alimentare: $230 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$.

Circuitele de alimentare a stâlpilor vor fi realizate cu cabluri CYAbY-F $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$, pozate îngropat, iar între cutia de conexiuni a fiecărui stâlp și proiector se vor utiliza cabluri CYY-F $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$.

Proiectoarele vor fi echipate cu surse LED $1 \times 245 \text{ W}$, montate pe stâlpi metalici cu înălțimea de 6,00 m, având grad de protecție de minimum IP67. Comanda iluminatului se va realiza prin două întrerupătoare simple de $10 \text{ A}/250 \text{ V}$, cu grad de protecție IP65.

Protecția circuitelor va fi realizată prin întrerupătoare automate bipolare cu protecție magnetotermică și diferențială de 30 mA . Instalația de protecție va fi realizată în sistem TN-S, iar elementele metalice susceptibile de a ajunge accidental sub tensiune vor fi conectate la conductorul de protecție PE și la instalația de legare la pământ.

Cablurile electrice vor fi pozate îngropat, cu respectarea distanțelor de siguranță față de celelalte rețele edilitare și cu protecție mecanică suplimentară în zonele în care aceasta este necesară.

f. Colectarea și evacuarea apelor pluviale

Pentru preluarea și evacuarea apelor meteorice de pe suprafața terenului de sport se va realiza o instalație de canalizare pluvială care să asigure evacuarea controlată a apelor și să prevină formarea acumulărilor pe suprafața de joc.

Colectarea se va realiza prin rigole de drenaj amplasate perimetral, de-a lungul marginilor terenului. Acestea vor fi corelate cu pantele suprafeței de joc și vor fi prevăzute cu elementele de racord necesare preluării apelor colectate.

Evacuarea din rigole se va realiza prin conducte subterane PVC-KG Ø125 mm, montate cu pante corespunzătoare pentru asigurarea curgerii gravitaționale și racordate la rețeaua de canalizare existentă în zonă.

Traseele, cotele și pantele conductelor vor fi stabilite astfel încât să fie evitate contrapantele și zonele de stagnare. Înainte de executarea umpluturilor se vor verifica etanșeitatea instalației și respectarea cotelor și pantelor de montaj.

Soluția contribuie atât la menținerea suprafeței sportive în condiții corespunzătoare de exploatare, cât și la protejarea plăcii suport, a infrastructurii terenului și a amenajărilor adiacente.

g. Nivelul calitativ, tehnic și de performanță

Soluțiile tehnice propuse au fost stabilite astfel încât obiectivul să asigure un nivel corespunzător de siguranță, funcționalitate, durabilitate și confort în exploatare, raportat la destinația de infrastructură sportivă aferentă unei unități de învățământ.

Suprafața sportivă tip tartan va fi continuă, elastică și antiderapantă, adecvată practicării baschetului și voleiului. Sistemul turnat va asigura o suprafață uniformă, fără rosturi sau discontinuități, cu marcaje clare și durabile pentru disciplinele sportive prevăzute.

Stratul superior din granule EPDM va asigura rezistența suprafeței la uzură, solicitări mecanice repetate, precipitații, variații de temperatură și radiații ultraviolete, iar stratul elastic inferior va contribui la reducerea șocurilor transmise utilizatorilor.

Placa suport din beton armat și infrastructura din materiale granulare compactate vor asigura stabilitatea, planeitatea și capacitatea portantă necesare exploatării terenului. Execuția va urmări limitarea tasărilor diferențiate, în special în zona de tranziție dintre platforma existentă și infrastructura nouă.

Echipamentele sportive și elementele metalice aferente iluminatului vor fi adecvate utilizării în exterior, protejate anticoroziv și montate astfel încât să asigure stabilitatea și siguranța în exploatare.

Instalația de iluminat cu tehnologie LED va asigura utilizarea terenului în condiții de iluminare naturală insuficientă, cu un consum energetic redus, iar sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale va contribui la menținerea suprafeței de joc în condiții corespunzătoare și la protejarea structurii constructive.

Din punct de vedere al exploatarei, soluția adoptată necesită lucrări de întreținere curentă reduse și previzibile, constând în principal în curățarea periodică a suprafeței, verificarea marcajelor și a echipamentelor, întreținerea instalației de iluminat și menținerea în stare de funcționare a rigolelor și conductelor de evacuare.

Prin ansamblul soluțiilor adoptate, investiția răspunde nivelului calitativ, tehnic și de performanță urmărit prin indicatorii tehnico-economici propuși, asigurând realizarea unei infrastructuri sportive durabile, sigure și adecvate utilizării intensive în cadrul activităților școlare, extracurriculare și nonformale.

5.3.4. Probe tehnologice și teste

Având în vedere natura obiectivului de investiții, respectiv amenajarea unui teren de sport exterior, nu sunt necesare probe tehnologice specifice unor procese tehnologice sau instalații complexe.

Investiția nu presupune existența unui flux tehnologic, a unor utilaje sau echipamente tehnologice care să necesite probe de funcționare înainte de punerea în exploatare.

Verificarea conformității lucrărilor se va realiza în cadrul controlului calității în construcții și al recepției lucrărilor, prin verificările, măsurătorile și încercările specifice prevăzute în proiect și în reglementările tehnice aplicabile, inclusiv pentru straturile de fundare și compactare, placa din beton armat, suprafața sportivă, instalația electrică și sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

- a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

INDICATORI MAXIMALI AI INVESTIȚIEI			
Scenariul 2 – teren de sport cu suprafață din tartan – scenariul recomandat			
Indicator	Fără TVA (lei)	TVA (lei)	Cu TVA (lei)
Valoarea totală a investiției	400.240,01	83.345,85	483.585,86
din care C+M	305.000,00	64.050,00	369.050,00

Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

- b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANȚĂ			
Scenariul 2 – teren de sport cu suprafață din tartan – scenariul recomandat			
Nr. crt.	Indicator	U.M.	Valoare / cerință minimă
1	Suprafață sportivă amenajată cu tartan	mp	450,00
2	Dimensiuni teren de sport	m	30,00 x 15,00
3	Împrejmuire perimetrală	m	nu
4	Dotări sportive	set	baschet / volei
5	Instalație de iluminat exterior	sistem	6 proiectoare LED
6	Sistem de colectare a apelor pluviale	sistem	rigole perimetrare
7	Nivel calitativ al suprafeței de joc	cerință	suprafață continuă, uniformă, elastică, antiderapantă și rezistentă la utilizarea în exterior

- c) Indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT ȘI DE REZULTAT/OPERARE				
Scenariul 2 – teren de sport cu suprafață din tartan – scenariul recomandat				
Nr. crt.	Categoria indicatorului	Indicator	U.M.	Valoare / țintă
1	Financiar	Valoarea totală a investiției, cu TVA	lei	483.585,86
2	Financiar	Cost investiție / utilizator anual, cu TVA	lei/utilizator	6.908,36
3	Financiar	Cost actualizat / utilizator-an, cu TVA	lei/utilizator-an	348,30
4	Socioeconomic	Grup țintă minim deservit RCO74 nivel de raportare – proiect integrat/centralizat	persoane	70
5	Rezultat / operare	Număr anual de utilizatori – RCR71	persoane/an	70
6	Impact	Utilizatori anuali din comunități marginalizate – 6S6	persoane/an	3

7	Rezultat / capacitate	Capacitatea infrastructurii educaționale – RCO67	persoane	75
---	-----------------------	--	----------	----

Valorile RCO67 = 75 persoane, RCO74 = 70 persoane, RCR71 = 70 persoane/an și 6S6 = 3 persoane/an reprezintă țintele agregate asumate la nivelul proiectului integrat aferent Fișei de intervenție nr. 4 – „Erasmus Arad Est”, care cuprinde cele cinci terenuri de sport. Aceste valori nu se multiplică în funcție de numărul obiectivelor de investiții.

Contribuția tehnică specifică obiectivului aferent unității de învățământ este reprezentată de amenajarea terenului de sport multifuncțional, destinat utilizării succesive pentru minifotbal, minihandbal, baschet, volei și activități educaționale în aer liber.

Raportarea persoanelor aferente indicatorilor RCO74, RCR71 și 6S6 se va realiza centralizat, la nivelul proiectului integrat, cu evitarea dublei numărări a aceluiași utilizatori.

d) Durata de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Conform graficului de realizare a investiției, durata estimată pentru execuția propriu-zisă a lucrărilor este de 3 luni calendaristice. În această perioadă vor fi realizate lucrările de pregătire și organizare a amplasamentului, lucrările de infrastructură și amenajare a terenului, montarea dotărilor și echipamentelor specifice, precum și lucrările de finisare, verificare și recepție la terminarea lucrărilor.

Anterior începerii execuției sunt prevăzute două etape pregătitoare. Prima etapă constă în organizarea și derularea procedurii de achiziție publică, evaluarea ofertelor și semnarea contractului de proiectare și execuție, pentru care este estimată o durată de 4 luni calendaristice. Cea de-a doua etapă este reprezentată de elaborarea documentațiilor tehnice de proiectare, verificarea acestora și obținerea avizelor și acordurilor necesare începerii lucrărilor, având o durată estimată de 3 luni calendaristice.

Prin urmare, durata totală estimată pentru realizarea obiectivului de investiții este de 10 luni calendaristice, din care 7 luni sunt aferente activităților de achiziție și proiectare, iar 3 luni sunt destinate execuției efective a lucrărilor. Duratele sunt orientative și pot fi ajustate în funcție de derularea procedurii de achiziție, obținerea avizelor, condițiile meteorologice și situațiile constatate în amplasament pe parcursul execuției.

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Proiectarea și realizarea obiectivului se vor efectua cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a reglementărilor tehnice aplicabile funcțiunii educaționale și sportive, dintre care se menționează:

Principalele acte normative și reglementări tehnice aplicabile sunt:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- NP 010-2022 – Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee;
- NP 066-02 – Normativ privind proiectarea terenurilor sportive și stadioanelor din punctul de vedere al cerințelor Legii nr. 10/1995;
- NP 051-2012 – Normativ privind adaptarea clădirilor civile și a spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap;
- I 7-2011, cu modificările și completările ulterioare – Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;
- SR EN 12193 – Lumină și iluminat. Iluminatul instalațiilor sportive;
- P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare – Cod de proiectare seismică;
- CR 1-1-3/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;
- CR 1-1-4/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;
- SR EN 1992-1-1, împreună cu anexa națională – Proiectarea structurilor din beton;
- SR EN 206 – Beton. Specificație, performanță, producție și conformitate;
- NE 012, în forma aplicabilă – Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat;
- H.G. nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare – Regulamentul privind recepția construcțiilor;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin lege.

Conformarea cu cerințele fundamentale aplicabile se va asigura după cum urmează:

- Rezistență mecanică și stabilitate: prin realizarea terenului pe o infrastructură compactată și pe o placă din beton armat, precum și prin dimensionarea fundațiilor, stâlpilor împrejmuirii, stâlpilor de iluminat și sistemelor de ancorare pentru acțiunile aplicabile.
- Securitate la incendiu: prin utilizarea unor echipamente electrice adecvate montajului exterior, protejarea circuitelor împotriva scurtcircuitelor și suprasarcinilor și menținerea liberă a acceselor și circulațiilor din incintă.
- Igienă, sănătate și mediu înconjurător: prin utilizarea unor materiale adecvate funcțiunii sportive, realizarea unei suprafețe ușor de curățat, colectarea și evacuarea controlată a apelor pluviale și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate în timpul execuției.

- Siguranță și accesibilitate în exploatare: prin realizarea unei suprafețe uniforme, elastice și antiderapante, montarea stabilă a echipamentelor sportive, protejarea elementelor de fixare, executarea împrejmuirii și a plaselor pentru reținerea mingilor, precum și asigurarea unui acces pietonal fără obstacole nejustificate.
- Protecție împotriva zgomotului: prin fixarea corespunzătoare a echipamentelor și a împrejmuirii, întreținerea elementelor metalice și utilizarea terenului conform programului stabilit de unitatea de învățământ.
- Economie de energie și izolare termică: cerința privind izolarea termică nu este aplicabilă unei amenajări sportive exterioare, fără spații închise sau încălzite. Reducerea consumului de energie se va realiza prin utilizarea corpurilor de iluminat cu surse LED și prin funcționarea iluminatului numai atunci când este necesar.
- Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale: prin utilizarea unor materiale durabile, posibilitatea reparării locale a suprafeței sportive, protejarea elementelor metalice împotriva coroziunii, valorificarea sau reutilizarea materialelor rezultate și limitarea consumurilor în perioada de exploatare.

În etapa de proiect tehnic, conformarea va fi detaliată prin calcule, planșe, caiete de sarcini, specificații tehnice și programul de control al calității, iar documentația va fi verificată pentru cerințele aplicabile de către verificatori de proiecte atestați.

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Finanțarea obiectivului de investiții „Construire teren de sport – Școala Gimnazială “Ștefan Cicio Pop” se propune a fi asigurată în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 – PIDS, Prioritatea P01 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Arad Est, în cadrul Fișei de intervenție nr. 4 – „Erasmus Arad Est”.

Componenta aferentă realizării infrastructurii sportive are caracter de investiție FEDR – hard, Fișa de intervenție nr. 4 prevăzând finanțarea construirii, amenajării, extinderii, reabilitării, accesibilizării și dotării spațiilor indoor și outdoor cu caracter educațional.

Totodată, Ghidul Solicitantului include în mod expres, în cadrul Acțiunii 1.1 PIDS, modernizarea și construirea infrastructurii preșcolare/școlare, inclusiv amenajarea spațiilor educaționale în aer liber și realizarea infrastructurii sportive conexe infrastructurii școlare, categorie în care se încadrează obiectivul propus.

Pentru beneficiarul public, structura finanțării cheltuielilor eligibile este:

- 95% – fonduri externe nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR;

- 3% – cofinanțare națională publică, asigurată de la bugetul de stat;
- 2% – contribuție proprie a beneficiarului, asigurată din bugetul local al Municipiului Arad.

Cheltuielile neeligibile, precum și eventualele cheltuieli care depășesc valoarea eligibilă aprobată prin contractul de finanțare vor fi suportate de către Municipiul Arad din bugetul local și/sau din alte surse legal constituite, în condițiile legislației în vigoare.

La această etapă nu se prevede utilizarea creditelor bancare, a creditelor externe garantate sau contractate de stat ori a altor forme de împrumut pentru finanțarea obiectivului.

6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificatul de Urbanism nr. 621 din 28.04.2026 – în Anexă

6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

C.F. nr. 322710 Arad – în Anexă

6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Pentru obiectivul de investiții a fost emisă Clasarea notificării nr. 8853/15.05.2026 de către ANMAP – Direcția Județeană de Mediu Arad, prin care s-a stabilit că proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Documentul este anexat prezentei documentații

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Conform Certificatului de Urbanism – în Anexă

6.5. Studiu topografic

Studiu topografic – în Anexă

6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Conform Certificatului de Urbanism – în Anexă

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Primăria Municipiului Arad

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Implementarea obiectivului de investiții se va realiza etapizat, pe o perioadă totală estimată de 10 luni calendaristice, începând cu activitățile necesare organizării procedurii de achiziție publică și finalizându-se cu recepția la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a terenului de sport.

Principalele etape de implementare sunt următoarele:

- Etapa I – Organizarea procedurii de achiziție și semnarea contractului de proiectare și execuție, cu o durată estimată de 4 luni, corespunzătoare lunilor 1–4 din graficul de implementare. Această etapă va cuprinde pregătirea și aprobarea documentației de atribuire, publicarea procedurii de achiziție și depunerea ofertelor, evaluarea ofertelor și solicitarea eventualelor clarificări, comunicarea rezultatului procedurii, soluționarea eventualelor contestații, precum și semnarea contractului de proiectare și execuție. Activitățile aferente procedurii de achiziție se vor desfășura succesiv și, după caz, parțial în paralel. Pregătirea și aprobarea documentației de atribuire se vor realiza în luna 1, publicarea procedurii și depunerea ofertelor în lunile 1–2, evaluarea ofertelor și solicitarea clarificărilor în lunile 2–3, iar comunicarea rezultatului și soluționarea eventualelor contestații în lunile 3–4. Semnarea contractului de proiectare și execuție este prevăzută pentru luna 4.
- Etapa II – Proiectarea, cu o durată estimată de 3 luni, corespunzătoare lunilor 5–7 din graficul de implementare. Etapa va cuprinde verificarea datelor și a condițiilor existente în amplasament, definitivarea soluției tehnice, elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor – DTAC și obținerea avizelor și acordurilor necesare, precum și elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție – PTh și DDE. Verificarea datelor din teren și definitivarea soluției tehnice se vor realiza în luna 5. Elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor și obținerea avizelor se vor desfășura în lunile 5–6, iar elaborarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție, verificarea tehnică și însușirea documentației se vor realiza în lunile 6–7. Documentația tehnică va fi verificată de către specialiști atestați și va fi analizată și însușită de către beneficiar înaintea începerii execuției lucrărilor.
- Etapa III – Execuția lucrărilor, cu o durată estimată de 3 luni, corespunzătoare lunilor 8–10 din graficul de implementare. Etapa va cuprinde organizarea de șantier, trasarea și pregătirea amplasamentului, realizarea lucrărilor de terasamente și a stratificației suport, executarea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale, realizarea

fundațiilor izolate și a instalațiilor îngropate, precum și executarea plăcii din beton armat, cu respectarea perioadei tehnologice necesare întăririi betonului. În continuare se vor realiza montarea împrejmuirii, a instalației de iluminat și a echipamentelor sportive, aplicarea suprafeței sportive și executarea marcajelor specifice. Etapa se va încheia prin efectuarea probelor și verificărilor, recepția la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții. Organizarea de șantier, trasarea, pregătirea amplasamentului, lucrările de terasamente, stratificația suport și sistemul de colectare a apelor pluviale se vor realiza în luna 8. Fundațiile izolate, instalațiile îngropate și placa din beton armat se vor executa în lunile 8–9. Montarea împrejmuirii, a instalației de iluminat și a echipamentelor sportive se va desfășura în lunile 9–10, iar aplicarea suprafeței sportive, realizarea marcajelor, efectuarea probelor, recepția și punerea în funcțiune sunt prevăzute pentru luna 10.

Durata efectivă de execuție a lucrărilor este de 3 luni calendaristice, corespunzătoare lunilor 8–10 din graficul de implementare. Activitățile de execuție vor fi organizate astfel încât anumite categorii de lucrări să se poată desfășura parțial în paralel, cu respectarea succesiunii tehnologice și a condițiilor de calitate stabilite prin documentația tehnică.

În ceea ce privește eșalonarea investiției pe ani, în ipoteza începerii implementării la începutul unui an calendaristic, toate activitățile aferente achiziției, proiectării și execuției lucrărilor se vor realiza în cadrul aceluiași an. În lunile 1–4 se vor desfășura procedura de achiziție și contractarea proiectării și execuției, în lunile 5–7 se vor realiza activitățile de proiectare, iar în lunile 8–10 se vor executa lucrările, se vor efectua probele și verificările și se va realiza recepția și punerea în funcțiune a terenului de sport.

Eșalonarea financiară efectivă va fi corelată cu graficul de implementare, cu prevederile contractului de finanțare, cu contractul de proiectare și execuție, cu termenele de plată stabilite și cu situațiile de lucrări întocmite, verificate și aprobate pe parcursul implementării.

Resursele necesare implementării sunt reprezentate de resursele financiare stabilite prin Devizul general al investiției, personalul de proiectare și verificare tehnică, personalul de execuție și supraveghere, dirigințele de șantier, utilajele și echipamentele de construcții, materialele necesare realizării lucrărilor, instalațiile, împrejmuirea, corpurile de iluminat, dotările și echipamentele sportive, precum și resursele administrative necesare managementului, monitorizării, raportării și urmăririi investiției până la recepția și punerea în funcțiune a obiectivului.

Grafic orientativ de realizare a investiției – Construire teren de sport												
Nr.	Etapă / activitatea	Durată	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10
I. ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE ȘI SEMNAREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE												
1	Pregătirea și aprobarea documentației de atribuire	4 luni	■	■	■	■						
2	Publicarea procedurii și depunerea ofertelor	1 lună	■									
3	Evaluarea ofertelor și solicitarea clarificărilor	2 luni	■	■								
4	Comunicarea rezultatului și soluționarea eventualelor contestații	2 luni		■	■	■						
5	Semnarea contractului de proiectare și execuție	2 luni										
II. PROIECTAREA												
6	Verificarea datelor din teren și definitivarea soluției tehnice	1 lună										
7	Elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor – DTAC și obținerea avizelor	2 luni										
8	Elaborarea PTh + DDE, verificarea și însușirea documentației	2 luni										
III. EXECUȚIA LUCRĂRILOR												
9	Organizarea de șantier, trasarea și pregătirea amplasamentului	3 luni										
10	Lucrări de terasamente, stratificația suport și sistemul de colectare a apelor pluviale	1 lună										
11	Execuția fundațiilor izolate și a instalațiilor îngropate	1 lună										
12	Execuția plăcii din beton armat și respectarea perioadei tehnologice de întărire	2 luni										
13	Montarea înprejmurii, instalației de iluminat și a echipamentelor sportive	2 luni										
14	Aplicarea suprafeței sportive și realizarea marcajelor	2 luni										
15	Probe, recepția la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune	1 lună										

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

După finalizarea lucrărilor și recepția obiectivului, terenul de sport va fi dat în exploatare și va fi utilizat în principal pentru desfășurarea orelor de educație fizică, a activităților sportive extracurriculare și a activităților recreative organizate în cadrul unității de învățământ.

Exploatarea obiectivului va fi asigurată de Municipiul Arad, prin unitatea de învățământ în cadrul căreia este amplasat terenul de sport, cu respectarea destinației investiției și a condițiilor de utilizare stabilite prin documentația tehnică.

Strategia de exploatare și întreținere va cuprinde următoarele activități principale:

- utilizarea terenului conform programului stabilit de unitatea de învățământ și supravegherea utilizatorilor;
- curățarea periodică și menținerea în stare corespunzătoare a suprafeței sportive;
- verificarea periodică a marcajelor și realizarea, după caz, a refacerilor locale;
- verificarea împrejmuirii, porții de acces și a elementelor de fixare, precum și efectuarea reparațiilor punctuale necesare;
- verificarea și întreținerea instalației electrice și a sistemului de iluminat exterior;
- curățarea și verificarea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice;
- verificarea periodică a echipamentelor sportive și remedierea eventualelor deficiențe;
- efectuarea intervențiilor de întreținere preventivă și a reparațiilor locale necesare menținerii obiectivului în condiții de siguranță.

Întreținerea va avea în principal caracter preventiv și curent, urmărindu-se identificarea și remedierea rapidă a eventualelor degradări, astfel încât să fie evitate intervențiile majore și întreruperea utilizării terenului.

Resursele necesare exploatarei și întreținerii sunt reprezentate de personalul unității de învățământ și al beneficiarului, personal specializat pentru intervențiile tehnice, materiale și consumabile pentru întreținerea curentă, precum și resurse financiare pentru plata utilităților și realizarea lucrărilor periodice de mentenanță.

Prin aplicarea acestei strategii se urmărește menținerea terenului de sport în condiții corespunzătoare de siguranță, funcționalitate și calitate pe întreaga durată de exploatare a investiției.

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Pentru implementarea și exploatarea în condiții corespunzătoare a obiectivului de investiții se recomandă stabilirea clară a responsabilităților între Municipiul Arad, în calitate de beneficiar al investiției, și unitatea de învățământ în incinta căreia este amplasat terenul de sport.

Pe perioada implementării, Municipiul Arad va asigura coordonarea administrativă și financiară a proiectului, derularea procedurilor de achiziție, urmărirea contractelor, verificarea documentelor de plată și monitorizarea respectării termenelor și a indicatorilor asumați.

Pentru activitățile tehnice vor fi implicați proiectanți de specialitate, verificatori atestați, diriginți de șantier, executanți autorizați și, după caz, alți specialiști necesari pentru verificarea calității lucrărilor și respectarea documentației tehnice aprobate.

După finalizarea și recepția investiției, administrarea și exploatarea curentă a terenului de sport vor fi asigurate de unitatea de învățământ. Școala va organiza programul de utilizare a terenului, va asigura supravegherea activităților desfășurate, va urmări starea tehnică a amenajării și va semnala necesitatea efectuării lucrărilor de întreținere sau reparație.

Pentru menținerea capacității instituționale pe întreaga durată de funcționare se recomandă:

- desemnarea persoanelor responsabile cu administrarea și exploatarea terenului;
- organizarea și monitorizarea programului de utilizare;
- realizarea verificărilor periodice ale suprafeței sportive, împrejmuirii, instalațiilor și echipamentelor;
- asigurarea lucrărilor de întreținere și mentenanță necesare;
- păstrarea documentației tehnice și a evidenței intervențiilor efectuate;
- asigurarea resurselor necesare menținerii obiectivului în stare corespunzătoare de funcționare.

Prin administrarea directă de către unitatea de învățământ se asigură utilizarea eficientă a infrastructurii sportive, supravegherea permanentă a stării acestora și menținerea funcțiunii pentru care investiția a fost realizată.

Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

DEVIZ GENERAL - OBIECTIV nr. 4 SF construire teren de sport - Școala "Ștefan Cicio Pop" Arad				
Beneficiar	Municipiul Arad			
Proiectant	LEONARD PROIECT SRL			
Adresa	Școala gimnazială "Ștefan Cicio Pop", jud. Arad, mun. Arad, str. Ciocârliei, nr. 27			
Cadrul legal	H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv H.G. nr. 1116/2023			
Curs	1 euro = 4,9758 lei			
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA (lei)	TVA (lei)	Valoare cu TVA (lei)
CAPITOLUL 1 – Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	15.000,00	3.150,00	18.150,00
1.2.1	Amenajarea terenului	15.000,00	3.150,00	18.150,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		15.000,00	3.150,00	18.150,00
CAPITOLUL 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Asigurarea utilităților	7.000,00	1.470,00	8.470,00
2.1.1	Extindere rețea interioară de alimentare cu energie electrică până la obiectiv	3.000,00	630,00	3.630,00
2.1.2	Extindere rețea interioară de canalizare pluvială până la obiectiv	4.000,00	840,00	4.840,00
TOTAL CAPITOLUL 2		7.000,00	1.470,00	8.470,00
CAPITOLUL 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	5.550,00	1.165,50	6.715,50

3.1.1	Studii de teren	5.550,00	1.165,50	6.715,50
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor; audit pentru siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	23.805,37	4.999,13	28.804,50
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	11.805,37	2.479,13	14.284,50
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2.000,00	420,00	2.420,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	500,00	105,00	605,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	9.500,00	1.995,00	11.495,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	3.000,00	630,00	3.630,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	2.000,00	420,00	2.420,00
3.7.2	Auditul financiar	1.000,00	210,00	1.210,00
3.8	Asistență tehnică	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	3.000,00	630,00	3.630,00
3.8.1.2	Participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control	2.000,00	420,00	2.420,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	4.000,00	840,00	4.840,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate	1.000,00	210,00	1.210,00
TOTAL CAPITOLUL 3		42.355,37	8.894,63	51.250,00
CAPITOLUL 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	279.000,00	58.590,00	337.590,00

Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

4.1.1	Amenajare suprafață de joc	124.000,00	26.040,00	150.040,00
4.1.2	Rezistență	125.000,00	26.250,00	151.250,00
4.1.3	Instalații	30.000,00	6.300,00	36.300,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje și echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje și echipamente care nu necesită montaj; echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	12.500,00	2.625,00	15.125,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		291.500,00	61.215,00	352.715,00
CAPITOLUL 5 – Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	4.000,00	840,00	4.840,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	4.000,00	840,00	4.840,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3.355,00	0,00	3.355,00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1.525,00	0,00	1.525,00
5.2.3	Cota ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului și urbanism	305,00	0,00	305,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC	1.525,00	0,00	1.525,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute – 2% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)	6.745,96	1.416,65	8.162,61
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	12.585,82	2.643,02	15.228,84
TOTAL CAPITOLUL 5		26.686,78	4.899,67	31.586,45
CAPITOLUL 6 – Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00

CUI: RO39628117 | Nr. Reg. Com: J2018001151025

Adresa: jud. Arad, loc. Sanleani, nr. 148A

Email: office@leonardproiect.ro

Telefon: +40 757 417 904



Proiect nr: 221/2026

ELABORARE S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Școala "Ștefan Cicio Pop", str. Ciocârliei, nr. 27

6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 – Cheltuieli aferente marjei de buget și rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget - 2.5% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	8.996,38	1.889,24	10.885,62
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	8.701,48	1.827,31	10.528,79
TOTAL CAPITOLUL 7		17.697,86	3.716,55	21.414,41
TOTAL GENERAL		400.240,01	83.345,85	483.585,86
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		305.000,00	64.050,00	369.050,00

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 31605 din 06.04.2026



CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 621 din 28 APR. 2026

În scopul :

ELABORARE STUDIU SF: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Lucrări de construire: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Ca urmare a cererii adresate de MUNICIPIUL ARAD pers. juridica cu sediul în județul ARAD, municipiul ARAD, satul , sectorul , cod poștal , B-dul. REVOLUTIEI , nr. 75, bloc , sc. , etaj , ap. , telefon , e-mail ioana.barbatel@primariaarad.ro, înregistrată la nr. 31605 din 06.04.2026

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul ARAD, municipiul ARAD, satul , sectorul , cod poștal , Str. CIOCARLIEI , nr. 27, bloc , sc. , etaj , ap. sau identificat prin CF 322710 Arad

TOP: 1584/a.

În temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. / faza PUZ, aprobată cu hotărârea Consiliului Local ARAD nr. 201/ 2014 .

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Imobil situat în intravilanul municipiului Arad, intabulare Drept de PROPRIETATE - domeniul public - dobândit prin lege, cota actuala 1/1 - MUNICIPIUL ARAD.

Conform C.F. pe imobil este intabulat drept de ADMINISTRARE în favoarea SCOLII GIMNAZIALE „ STEFAN CICIO POP ” asupra terenului și a construcției.

Pe teren este edificată Scoala Gimnaziala „ STEFAN CICIO POP ” ;

Imobil inclus în ansamblul urban al municipiului Arad conform anexei la Ordinul nr. 2314/2004 modif. prin Ordinul nr. 2828 / 2015 al Ministrului Culturii și Cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice .

2. REGIMUL ECONOMIC

Destinație conform PUZ - MONUMENTE PROTEJATE : subzona rezidentiala cu funcțiuni complementare

Categoria de folosință: curți construcții.

Folosința actuala: SCOALA GIMNAZIALA.

Zona de impozitare - conform HCLM Arad nr. 370/2015 cu modificările și completările ulterioare

Se vor achita taxele și impozitele conform HCLM Arad nr. 822/2025.

Se solicită: „ SF+DTAC -Construire teren de sport ”

3. REGIMUL TEHNIC

Imobil situat în Z.I.R. nr.1, S.I.R. nr.48, subunitate funcțională ISI I 58 - construcție cu regim mic de înălțime P+1, monument istoric cod LMI : AR - II-m-B-00495 imobil construcție categoria I ce nu se poate modifica -conform PUZ aprobat prin H.C.L.M. nr.201/2014.

Echipare cu utilități : apa, canalizare, energie electrică, gaz, telefonie.

Suprafața terenului conform C.F. 322710 Arad = 3.481 mp

POTmax=75% teren amenajat (curte recreație și amenajări sportive, zonă verde, grădină de flori) din terenul total

Se solicită: ELABORARE STUDIU SF+DTAC: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Se va elabora un Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiție: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Documentația tehnică faza Studiu de Fezabilitate se va întocmi în conformitate cu HGR nr. 907/2016.

Elaborarea Studiului de Fezabilitate și a documentației pentru obținerea autorizației de construire se va face de SPECIALISTI ATESTATI de către Ministerul Culturii și Cultelor, cu respectarea exigentelor specifice domeniului monumentelor istorice.

Se va prezenta planul de situație pe suport topografic întocmit în conformitate cu Legea nr.50/1991 rep., Anexa nr.1, Conținutul Cadru (vecinătăți, distanțele față de proprietățile învecinate), vizat de către O.C.P.I. Arad.

Pentru S.F. se vor obține următoarele avize: Apa canal, Rețele Electrice, Delgaz Grid, DSP, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național Cultural al jud. Arad, Agenția de protecție a mediului.

Documentația tehnică se va întocmi în conformitate cu prevederile Legii nr. 50 /1991 rep., Legii nr. 10 /1995, OMS nr.119/2014, HGR nr.525/1996, Codul Civil. Construcțiile se vor executa cu materiale specifice acestei categorii de lucrări.

Se vor prezenta schemele funcționale ale instalațiilor proiectate, verificate de verificatori de proiecte atestați în condițiile legii și Planul subteran rețele, după caz.

Se vor prevedea în interiorul proprietății spații verzi amenajate conform H.C.L.M. Arad nr. 572/2022 privind asigurarea suprafeței minime de spații verzi și locuri de parcare conform H.C.L.M. Arad nr.187/2024. Se vor asigura accese pietonale. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Documentația tehnică în vederea autorizării lucrărilor de desființare/construire va conține contractul de prestări servicii încheiat cu OPERATORUL LICENȚIAT pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor la deponul ecologic, conform OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor.

În vederea autorizării se va întocmi și documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor al cărei conținut cadru este prezentat în Anexa 1, din Legea nr. 50/91 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică în vederea emiterii Autorizației de Construire se va întocmi în conformitate cu Legea nr.50/1995, Legea nr.10/1995, HGR nr.525/1996 și Codul Civil.

Avizele au fost stabilite în ședința Comisiei de Acord Unic întrunită în data de 09.04.2026.

Prezentul certificat de urbanism POATE fi utilizat, în scopul declarat pentru ELABORARE STUDIU SF: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT, întocmirea documentației în vederea obținerii Autorizației de construire: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului ARAD, Splaiul Mureșului F.N.

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFÎNȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

La autorizare se va prezenta extras de Carte Funciara, original, actualizat

c) documentația tehnică - D.T., după caz:

☒ D.T.A.C.

☒ D.T.O.E.

☐ D.T.A.D.

d) Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism.

d.1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

☒ alimentare cu apa

☒ canalizare

☒ alimentare cu energie electrica

☐ alimentare cu energie termica

☒ gaze naturale

☐ telefonie

☐ salubritate

☐ transport urban

d.2. Avize și acorduri privind:

☐ securitatea la incendiu

☐ protecția civilă

☒ sănătatea populației

d.3. avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

- Acordul legalizat al tuturor proprietarilor învecinați (inclusiv extrasele CF ale acestora) în cazul construirii la distanță mai mică de 60cm față de limita de proprietate sau în cazul afectării proprietăților învecinate și pentru construire teren de sport

- Autorizație specială de construire a accesului emisă de administratorul drumului public conform art.25, alin.(4) din HGR nr.525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în cazul modificării acestuia)

- Aviz Poliție - Serviciul Circulație

- H.C.L.M. Arad privind aprobarea SF

- Aviz Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS)

- Aviz Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național Cultural al jud. Arad, însoțită de documentația vizată de DJC Arad.

d.4. Studii de specialitate:

- Plan de situație pe suport topografic, vizat de O.C.P.I. Arad, întocmit în conformitate cu Legea nr.50/1991 rep., Anexa nr.1, Continutul Cadru

- STUDIU GEO (cu verificarea de calitate la cerința Af a proiectului)

e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

f) Dovada privind achitarea taxelor legale.

Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

P. PRIMAR,
Calin Bibart

VICEPRIMAR
Lazăr Faur



SECRETAR GENERAL,
Cons. Jur. Lilioara Stepanescu

ARHITECT ȘEF,
Arh. Emilia Sorin Ciurariu


Achitat taxa de lei, conform chitanței seria nr. din , taxă de urgență - RON și taxă pentru avizarea Certificatului de urbanism de către Comisia de Urbanism și Amenajare a Teritoriului în valoare de RON, conform chitanței seria nr. din .
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/ prin poștă la data de . 30.04.2025

ȘEF SERVICIU,
ing. Simona A.Hoblea


CONSILIER JURIDIC,
Liliana Pașcalău

INTOCMIT,
Ing. Trif Cristian

PLAN DE SITUATIE
Scara 1:500



PLAN DE INCADRARE IN ZONA
Scara 1:5000



LEGENDA

- | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | Limite de proprietate | | Camin Apometru |
| | Limite selectata | | Conducta Apa potabila |
| | Limite de parcela | | Trasament apa |
| | Constructii - Cladiri | | notahia |
| | Constructii - Anexe | | Hidrant |
| | Trotuar | | Camin apa potabila |
| | Carosabil | | Camin canal |
| | Spatii verzi | | Conducta canalizare |
| | Cota teren | | Gura de scurgere |
| | Ape-Canale | | Conducta gaz |
| | PUZ-PUD | | Conducta termo |
| | Linii tramvai | | Traseu Telefon |
| | Platforme gospod. | | Camin electric |
| | | | Stilp electric |

Identificare imobil: Municipiul Arad

Nr. sector: 610 Cartier: 0

Suprafata: 3,489.65 m²

Alte observatii: LIMITA PROPRIETĂȚII CONFORM FOLOSINȚEI
COORDONATELE PUNCTELOR PE LIMITA DE PROPRIETATE ȘI DISTANȚELE ÎNTRE PUNCTE -
ANEXA NR 1 LA PLANUL DE SITUATIE (pe verso)

Nota: Planul de situație constituie un extras din Lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar și constituirea băncii de date urbane în Municipiul Arad, lucrare recepționată și avizată de către O.C.P.I. Arad în anul 2010, măsurată în sistem de proiecție Stere 70 cu actualizări.

Taxă pentru plan situație: 0,000 lei.

Executant

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
ARHITECT ȘEF
SERVICIUL DATE URBANE ȘI SPATIALE, EVIDENȚA CONSTRUCȚIILOR

ACȚIUNEA	NUMELE	SEMNATURA	Scara
Masurat	Actualizat PMA		1:500 1:5000
Intocmit	Alexandrina Craciun		Data
Verificat	Miron Lucian Laurențiu		apr. 2026

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Loc. Arad

PLAN DE SITUATIE AL IMOBILULUI SITUAT IN
MUNICIPIUL ARAD,
STR. CIOCĂRLIEI NR.27, CF NR.322710 ARAD
(pt informare) PMA-A2-03

PLANSA

01



Arhitect șef, /



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

**EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ
PENTRU INFORMARE**

Carte Funciară Nr. 322710 Arad

Nr. cerere	49940
Ziua	03
Luna	04
Anul	2026

Cod verificare
100205731347



A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:1203

Adresa: Jud. Arad, UAT Arad, Loc. Arad, Str Ciocarliei, Nr. 27

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	Top: 1584/a	3.481	

Construcții

Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Adresa	Observații / Referințe
A1.1	Top: 1584/a	Jud. Arad, UAT Arad, Loc. Arad, Str Ciocarliei, Nr. 27	SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CICIO POP"

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
9261 / 03/07/2002		
Hotarare nr. 326/2001 emis de CLM ARAD;		
B1	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1	A1, A1.1
	1) MUNICIPIUL ARAD, - DOMENIU PUBLIC	
	OBSERVATII: (provenita din conversia CF 1203)	
47533 / 25/06/2013		
Act Administrativ nr. 38232, din 12/06/2013 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD (act administrativ nr. 27/14-02-2013 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD; act administrativ nr. 206/27-09-2012 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD; act administrativ nr. 44202/10-07-2013 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD;);		
B3	Intabulare, drept de ADMINISTRARE	A1, A1.1
	1) SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CICIO POP"	

C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Anexa Nr. 1 La Partea I**Teren**

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
Top: 1584/a	3.481	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curti constructii	DA	3.481	-	-	1584/a	

Date referitoare la construcții

Crt	Număr	Destinație construcție	Supraf. (mp)	Situație juridică	Observații / Referințe
A1.1	Top: 1584/a	construcții administrative si social culturale	-	Cu acte	SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CICIO POP"

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.


Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpl.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

03/04/2026, 08:44

Acest document se eliberează gratuit pentru proprietarii imobilelor. Pentru alți solicitanți, costul extrasului este de 25 de lei la ghișeu, respectiv 20 de lei dacă este obținut online prin platforma <http://epay.ancpl.ro>

Nr. cadastral	Suprafata masurata a imobilului (mp)	Adresa imobilului
322710	3481 mp	Arad, str.Ciocarliei, nr.27, jud. Arad
Nr. Carte Funciara		Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)
	C.F. 322710	Arad



Parcela (Arad-C. F. 322710)			
Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
0	1	2	3
10	524831.524	215583.722	11.541
11	524819.988	215584.063	4.917
12	524815.079	215584.347	6.149
13	524808.940	215584.702	0.100
14	524808.934	215584.602	8.302
15	524808.257	215576.328	10.362
16	524807.411	215566.001	5.876
17	524801.536	215565.921	1.556
18	524799.980	215565.900	7.350
19	524792.633	215565.701	2.984
20	524789.650	215565.620	5.519
21	524787.094	215560.729	2.327
22	524786.016	215558.667	2.919
23	524787.992	215556.519	16.797
24	524779.268	215544.069	6.138
25	524803.677	215539.798	5.502
26	524807.193	215535.566	4.431
27	524810.332	215532.439	10.222
28	524812.360	215522.420	3.125
29	524815.423	215523.041	9.306
30	524824.453	215524.892	10.770
31	524835.098	215527.034	4.445
32	524839.454	215527.918	1.546
33	524840.971	215528.217	12.495
34	524853.230	215530.635	4.770
35	524857.910	215531.558	9.087
36	524866.825	215533.316	7.464
37	524865.627	215540.683	2.058
38	524865.304	215542.715	5.295
39	524864.471	215547.944	2.772
40	524864.035	215550.682	2.681
41	524863.709	215553.343	3.410
42	524863.293	215556.728	3.076
43	524862.919	215559.781	0.413
44	524862.959	215560.192	22.664
45	524859.599	215582.506	24.188
46	524835.429	215583.547	3.909

S(Arad-C. F. 322710)=3480.59mp P=246.466m

A. Date referitoare la teren			
Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Mentiiuni
1	Cc	3481	Imobil imprejmuit cu gard din beton si constructii.
TOTAL		3481	
B. Date referitoare la constructii			
Cod	Destinatia	S. construita la sol (mp.)	Mentiiuni
C1	C.A.S.C.	675.4	Scoala Sp+P+1E- S construita la sol 675.4 mp, S.construita desfasurata 1480 mp, edificata inainte de 2001.
C2	C.A.	47.6	Camera tehnica P- S construita la sol 47.6 mp, edificata inainte de 2001
TOTAL		723	
Suprafata totala masurata a imobilului = 3481 mp			
Suprafata din act = 3481 mp			

Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentației și corespunderea acesteia cu realitatea din teren, precum și pentru identificarea și materializarea limitelor imobilului în concordanță cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar revine persoanei autorizate

MENTIUNI		Semnături	 EXECUTANT	
Sistem de proiectie STEREO 1970	Masurat Lucian DĂNUȚ		măsurători topografice Arad, str. Mărășești, nr.47, tel.0745612963 office@protopo.ro, www.protopo.ro	
Plan de referinta MN'75	Cartografiat Lucian DĂNUȚ		BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD	
	Desenat Lucian DĂNUȚ		LUCRAREA: Plan topografic întocmit pentru obtinerea certificatului de urbanism Arad, str.Ciocarliei, nr.27,jud. Arad, C.F. 322710	
Danut Lucian Ioan O = SC PROTOPO ESTATE SRL SC Protopo Estate SRL- seria RO-B-J/Nr. 3409 Clasa III 04/05/2026 09:10:54 UTC+02 Locatie: Danut Lucian Ioan Categ. B seria RO-AR-F nr.0059		Verificat Lucian DĂNUȚ	FORMAT A3	Sc. 1 : 500 Sc. 1 : 10000
			Aprilie 2026	plansa 1



MINISTERUL CULTURII

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ARAD

310126 ARAD-ROMÂNIA, str. Gheorghe Lazăr nr. 21, tel. 0257280982, e-mail: djcarad2017@gmail.com

Nr. 691 / 03.08.2026

APROBAT,
Director Executiv
Adrian Laurențiu ȘIMON

Către,

MUNICIPIUL ARAD

Primăria Municipiului Arad, mun. Arad, bd. Revoluției nr. 75

AVIZ NR. 240 / M / 29.07.2026

Privind: Construire teren de sport, mun. Arad, str. Ciocârliei nr. 27

Statut LMI: Monument istoric înscris în LMI actualizată 2015 conform OMC 2828/2015, cod AR-II-m-B-00495 - Școală, azi Școala generală nr. 2
Adresa: mun. Arad, str. Ciocârliei nr. 27
Nr. pr./faza/Den: **MAG281/2026 / SF – CONSTRUIRE TEREN DE SPORT**
Proiectant: BIA arh. MARINEL Alexandru Grigore, mun. Arad, str. Gutuilor nr. 14
Titular: MUNICIPIUL ARAD, Primăria Municipiului Arad, mun. Arad, bd. Revoluției nr. 75

Documentația transmisă cu adresa înregistrată la Direcția Județeană pentru Cultură Arad (DJC Arad) nr. 691/15.07.2026 cuprinde extras CF, CU 621/2026, notă de fundamentare, memoriu arhitectură, plan de situație, teren, axonometrie, documentar fotografic.

Se propun: Amenajarea unui teren de sport în aer liber, fără regim de înălțime, amplasat izolat în incinta monumenuului istoric, retras față de limitele de proprietate, fiind realizat dintr-o placă din beton armat, porți susținere coș metalici, fără împrejmuire.

În baza Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial nr. 938/2006, Titl. III, Cap. II, Art. 34 alin. 5, în urma analizării documentației din punct de vedere a protejării monumentelor istorice, a zonelor de protecție a acestora și a zonelor construite protejate, în cadrul Ședinței de lucru din data de 7/29/2026, poziția 3237/2607_3/AR03 din Procesul verbal, Comisia Zonală a Monumentelor Istorice-12, prin DJC Arad, acordă:

AVIZ FAVORABIL,

pentru pr. nr. **MAG281/2026**, faza **SF – Construire teren de sport**, mun. Arad, str. Ciocârliei nr. 27, fără condiții.

Consilier Principal DJC Arad
Alice Jaroslava PODAVKA

Taxa de avizare este în valoare de 0,00 lei (scutire conf. OUG 31/2025).
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct în data de _____.

ROMÂNIA
Județul Arad
Primăria Municipiului Arad
Arhitect-Şef

Ca urmare a cererii adresate de către DIRECȚIA TEHNICĂ, SERVICIUL INVESTIȚII – ENERGETIC din cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ARAD, înregistrată cu nr. 68895,68896/29.07.2026, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. 39 din 31.07.2026
pentru Studiul de Fezabilitate (S.F.):
„CONSTRUIRE TEREN DE SPORT”,
Mun. ARAD, Str. CIOCÂRLIEI, Nr. 27, Jud. ARAD,
Elaborator: B.I.A. ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORIE
Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD

Elaborator: B.I.A. ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORIE
Denumire proiect: S.F. „CONSTRUIRE TEREN DE SPORT”
Faza: S.F.
Proiect nr.: 281/2026

Documentația S.F. „CONSTRUIRE TEREN DE SPORT” a fost analizată în sesiunea desfășurată online a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 29 iulie 2026 și avizată favorabil.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu documentația anexată.

Elaboratorul răspunde pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în S.F. „CONSTRUIRE TEREN DE SPORT”, care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării S.F. „CONSTRUIRE TEREN DE SPORT”.

Arhitect Șef,
arh. Emilian-Sorin Ciurariu

Director Executiv,
arh. Ioana Gligor

Consilier,
ing. Laurențiu Florescu

PMA-A5-14



Direcția Județeană de Mediu Arad

Nr. 8853/15.05.2026

CLASAREA NOTIFICĂRII

Ca urmare a solicitării depusă de **MUNICIPIUL ARAD PRIN SERVICIUL INVESTIȚII**, cu sediul în județul Arad, municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr.75, pentru proiectul „**ELABORARE STUDIU SF: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT; LUCRĂRI DE CONSTRUIRE: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT**”, propus a fi amplasat în județul Arad, municipiul Arad, str.Ciocârliei nr.27, identificat prin CF nr.322710 Arad, înregistrată la ANMAP - autoritatea competentă pentru protecția mediului Arad cu nr. 1360/R/8760/14.05.2026,

luând în considerare Decizia nr. 800/13.10.2025 emisă de Președintele ANMAP, în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii naturale protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

având în vedere că:

- proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- proiectul propus nu intră sub incidența Art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- proiectul propus nu intră sub incidența Art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

ANMAP - Direcția Județeană de Mediu Arad decide:

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

DIRECTOR
Dana Monica DĂNOIU



Serviciu Reglementări
Nicoleta Daniela POTREA, șef serviciu

Întocmit,
Mariana Diana FRĂTEAN, consilier superior

Compartimentul Biodiversitate și Aree Naturale Protejate
Maria LACSAN, consilier superior



**SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
UNITATEA MILITARĂ 0500 BUCUREȘTI**

Splaiul Independenței nr. 323A, Sector 6, 060044, București, România
Tel. 021.202.25.91, Fax 021.313.13.84, avize.reglementari@stsnet.ro

Nr. 16847 din 17.06.2026

Neclasificat
Ex. unic
Se transmite prin
Internet

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD, JUDEȚUL ARAD

Stimate Domnule Primar,

Ca urmare a cererii de aviz, însoțită de documentația aferentă, înregistrată la instituția noastră cu nr. 16847 din 04.06.2026 (AR-41813), adresată de Primăria Municipiului Arad în calitate de beneficiar;

În baza *Memoriului tehnic de arhitectură* - proiect nr. 281/2026/11.05.2026 elaborat de B.I.A. Arh. Marinel Alexandru Grigorie;

Având în vedere prevederile Certificatului de urbanism nr. 621 din 28.04.2026, cu valabilitatea de 24 luni, emis de Primăria Municipiului Arad, județul Arad;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 *privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, Serviciul de Telecomunicații Speciale emite următorul:

AVIZ FAVORABIL

privind realizarea obiectivului de investiții - **Construire teren de sport** - amplasament situat în municipiul Arad, strada Ciocârliei, nr. 27, județul Arad, fazele: **S.F. și D.T.A.C.+D.T.O.E.**

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale până la recepția la terminarea lucrărilor, dacă nu intervin elemente noi sau nu se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, respectiv soluțiile tehnice la faza de documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, până la finalizarea executării lucrărilor corespunzătoare pentru care a fost eliberat, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție finală corespunzător.

Nerespectarea soluției tehnice prezentată atrage nulitatea avizului și suportarea de către cei vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta.

Eventualele modificări ale soluției prezentate impun solicitarea unui nou aviz de la Serviciul de Telecomunicații Speciale.

De asemenea, precizăm că noile solicitări privind emiterea avizelor se transmit prin completarea formularului afișat pe site-ul www.sts.ro în Secțiunea Reglementări - Avize - Avize de urbanism (<https://formulare.sts.ro/avize-reglementari/>).

ÎMPUTERNICIT ȘEF AL UNITĂȚII MILITARE





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro
Operator date cu caracter personal nr.34651

Nr. 284/15.06.2026

NOTIFICARE
de asistență de specialitate de sănătate publică

Date identificare solicitant și calitatea acestuia:

MUNICIPIUL ARAD

Localitatea: Arad, B-dul Revoluției, Nr. 75, Jud. Arad.

Date identificare obiectiv notificat:

Localitatea: Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, sau identificat prin CF. nr. 322710 Arad, jud. Arad.

Activitatea/activitățile pentru care este notificat obiectivul

ELABORARE STUDIU SF: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT.

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT.

FAZA: D.T.A.C. + D.T.O.E.

Proiect nr: 281/2026

Proiectant: B.I.A. ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE

Numărul și data întocmirii referatului de evaluare, numele și prenumele specialistului 1343/15.06.2026

Parscuta Dinu, medic specialist igienă.

În urma evaluării documentației aferente proiectului propus, s-au constatat următoarele:

- proiectul este în concordanță cu legislația națională privind condițiile de igienă și sănătate publică.

Notificarea este valabilă atât timp cât nu se modifică datele din memoriul tehnic și proiect .

DIRECTOR EXECUTIV
DR. IRIMIE CECILIA GABRIELA

Cecilia-
Gabriela
Irimie

Digitally signed by
Cecilia-Gabriela
Irimie
Date: 2026.06.15
15:05:18 +03'00'

MEDIC ȘEF DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE
ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
DR. SURPAT MARGARETA MIHAELA

Red. As. Șerb Mirela

Delgaz Grid SA, Gaz Timișoara Independenței 26-28 300207 Timișoara

MUNICIPIUL ARAD

AVIZ DE AMPLASAMENT

215391642/20.05.2026

Urmare a solicitării dumneavoastră 215390118 din data de 18.05.2026 , pentru lucrarea **ELABORARE STUDIU SF:CONSTRUIRE TEREN DE SPORT** din Județul **ARAD**, Localitatea **Arad**, Strada: **Ciocarliei, Nr: 27, Bloc: -, Ap: -, Nr.CF:322710**. În urma analizării documentației depuse vă comunicăm **avizul favorabil cu condiții**.

Solicitantul va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor și este obligat să asigure îndeplinirea următoarelor condiții:

A. Condiții tehnice:

1. La execuția lucrărilor care fac obiectul documentației pentru care ați solicitat avizul, constructorul este obligat să asigure distanțele minime între rețelele de gaze naturale și alte instalații, construcții sau obstacole subterane conform tabelului 1 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 462/05.06.2018.
2. **Totodată se va ține cont de lucrările Delgaz Grid S.A. de modernizare rețea gaze naturale aflate în derulare, în vederea corelării acestora cu lucrările ce fac obiectul prezentului aviz.**
3. Se vor respecta cu strictețe prevederile art. 93 alin (1) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Președintelui A.N.R.E. nr. 89/10.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 462/05.06.2018, privind conductele de încălzire, apă, canalizare și cabluri electrice pozate direct în pământ sau canale de protecție și se vor lua măsuri de etanșare a acestora la intrarea în subsolurile clădirilor, chiar dacă acestea nu sunt racordate la gaz. Măsurile de protecție a rețelelor și bransamentelor se vor stabili de către proiectant cu consultarea în prealabil a Delgaz Grid S.A. - Centrul Operațiuni Rețea Gaz Timișoara și vor fi incluse în documentația elaborată de acesta. Se va respecta art.190 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012.
4. Alte condiții tehnice impuse: -

B. Condiții generale:

1. Se va solicita în scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid S.A. la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori

Delgaz GRID SA

Departament Acces la Rețea Gaz
Timișoara Independenței 26-28
300207 Timișoara

www.delgaz.ro

Mircea-Lucian Seran

0749282255
mircea-lucian.seran@delgaz-
grid.ro

Abreviere: Timisoara

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffael

Directori Generali

Cristian Secoșan (DG)
Anca Liana Evoie (Adj.)
Cristian Nicolae Ifrim (Adj.)
Mihaela Loredana Cazacu
(Adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J2000000326265

este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid S.A. - Centru Operațiuni Rețea Gaz Timisoara în vederea identificării, vizionării, marcării traseului rețelelor de distribuție (în cazul în care se impune și pe tronsoane stabilite de comun acord). Solicitățile scrise pentru prezența reprezentantului Delgaz Grid vor fi transmise înainte cu minimum 2 zile lucrătoare. Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,5-0,9 m.

2. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență al Delgaz Grid S.A., la numerele de telefon 0800-800.928 și 0265-200.928, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție. Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului Delgaz Grid S.A., pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.
Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către Delgaz Grid S.A. izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul Delgaz Grid S.A., beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului. În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea Delgaz Grid S.A.- Centru Operațiuni Rețea Gaz Timisoara, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
3. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu, manual, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).
4. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.
5. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.
6. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, de asemenea, reamplasarea capacelor de

- răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.
7. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid S.A., Centru Operațiuni Rețea Gaz Timisoara asupra datei la care e programată recepția.
 8. Prezentul aviz își păstrează valabilitatea până la recepția la terminarea lucrărilor sau până la finalizarea executării lucrărilor corespunzătoare pentru care a fost eliberat, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție finală corespunzător.
 9. Prevederile art. 8 sunt valabile dacă nu intervin elemente noi sau nu se modifică condițiile care au stat la baza emiterii avizului, respectiv: soluții tehnice modificate la faza de documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire sau până la finalizarea executării lucrărilor, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepție finală.
 10. În cazul în care încetează convenția tehnică pentru modificare traseu rețele / dezafectare, încheiată anterior eliberării avizului, iar lucrările aferente Convenției nu au fost finalizate, prezentul avizul de amplasament își pierde valabilitatea.

Cu respect,

Ileana Radescu

Coordonator Echipa Acces Rețea Gaz Timisoara

Ileana
Radescu

Digitally signed
by Ileana Radescu
Date: 2026.05.20
08:36:58 +03'00'

Emitent,
Mircea-Lucian Seran

Mircea-
Lucian Seran

Digitally signed by
Mircea-Lucian Seran
Date: 2026.05.20
07:42:38 +03'00'



- Retea in lucru
- Retea Presiune Joasa
- Retea Presiune Medie
- Retea Presiune Redusa

- Imobil ce face scopul avizului
- Alte Imobile

Prezentul plan însoțește avizul nr. 215391642/20.05.2026

Delgaz Grid S.A.
Prezentul plan de situație însoțește avizul
nr. 215391642/20.05.2026
Data: 20.05.2026

Coord. Echipei Aviz, Intenționat, Valabilitatea planului se prelungește până la data de Data:

Coord. Echipei Aviz, Serviciu Lucrul, Număr de proiectare, semnatura

Mircea-Lucian Seran

Mircea-
Lucian Seran

Digitally signed by
Mircea-Lucian Seran
Date: 2026.05.20
07:43:07 +03'00'



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Județului nr. 2-4, etaj 1, județul Arad, România, cod poștal 410134
Județul Arad, România
Capitală înmatriculată în Registrul Comerțului nr. 1558/0001/2016
Sediul: 410134, România, Strada Județului nr. 2-4, etaj 1, județul Arad, România



Telefon: 0257 230 549
Fax: 0257 230 549
E-mail: cca@caa-arad.ro
www.caa-arad.ro
Program de lucru: 08:00 - 16:00

formular C.A.A., anexă la Fișa tehnică definitivată

Nr. 9686, din 14.05.2026

pag. 1

ANEXA (*3, *5)

la FIȘA TEHNICĂ: AVIZ pentru AMPLASAMENT

- 1.1 Denumire obiectiv: Construire teren de sport
2.1 Amplasament obiectiv: loc. Arad, str. Ciocârliei, nr. 27
3.1 Beneficiar: Municipiul Arad
Adresa: loc. Arad, B-dul. Revoluției, nr. 75
4.1 Proiect nr.: 281/2026
Elaborator: B.I.A. ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE
5.1 Certificat de Urbanism nr.: 621/28.04.2026
Emis de: Primăria Municipiului Arad

CONDIȚII:


1. Rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare sunt conform planului de situație anexat. În cazul în care, cu ocazia săpăturilor, executantul găsește rețele subterane neidentificate, beneficiarul și executantul vor anunța Compania de Apă Arad SA, oprind imediat toate lucrările în curs, până la stabilirea condițiilor de coexistență cu noul obiectiv.
2. Construcția poate fi realizată fără a fi afectate funcționalitatea și accesul neîngrădit la instalațiile și construcțiile auxiliare specifice utilităților de apă și canalizare;
3. Pozițiile în plan ale gospodăriilor subterane de apă și canalizare existente vor fi materializate pe teren de reprezentanții autorizați ai Companiei Apă Arad (Secția Exploatare Rețele), convocați pe șantier de beneficiar înainte de începerea lucrărilor;
4. În zonele de incidență și de vecinătate cu utilitățile de apă și canalizare, vor fi respectate prescripțiile tehnice privitoare la protecția rețelelor edilitare îngropate.
5. Compania Apă Arad nu este răspunzătoare pentru daunele produse de eventualele avarii sau intervenții la utilitățile din zonă pe care le deține. Defecțiunile produse utilităților din vina beneficiarului se remediază pe cheltuiala acestuia.
6. Capacele caminelor (de vizitare, de vane), gurile de scurgere, cutiile de concesie (vane îngropate, hidranți subterani), atât la rețelele de apă cât și la rețelele de canalizare, vor fi ridicate la cota finită a terenului sistematizat (nu vor ramâne acoperite de pământ/asfalt).
7. Intervențiile de orice fel la rețelele și instalațiile de apă și canalizare sunt permise doar personalului autorizat al C.A.A.!
8. Prezentul aviz nu ține loc de aviz de bransare – racordare la utilitățile publice apă canal.
9. Termen de valabilitate aviz: prezentul aviz este valabil pe toată perioada de valabilitate a Certificatului de Urbanism, nr. 621/28.04.2026, inclusiv perioada de prelungire a acestuia.

Rămâne în sarcina titularului de Fișă tehnică de a transmite tuturor celor interesați, spre știință, prezentul document.

PREȘEDINTE C.T.E

Director general

ing. Borha Gheorghe-Vasile



Secretar



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Săbii, nr. 2-4 Arad, județul Arad, România 410131
Căminul: Arad 410131, Căminul: 410131
Căminul: Arad 410131, Căminul: 410131
Căminul: Arad 410131, Căminul: 410131



Telefon: 0361 212 111
Fax: 0361 212 111
E-mail: cca@caa-arad.ro
www.caa-arad.ro



Anexă la avizul nr.9686/11.05.2026

Extras din baza de date G.I.S. - C.A.A.

Data: 12-05-2026

Generat: Sorin ANDRA

Verificat Secția Apă:

Verificat Secția Cana

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIU TEHNIC
SECȚIUNEA - AVIZE

LEGENDĂ REȚELE HIDROEDILITARE EXISTENTE:

	Conductă de apă existentă
	Canal menajer existent
	Canal unitar existent
	Canal pluvial existent
	Amplasament obiectiv



RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.
Bd. Mircea Voda, nr. 30, SECTOR 3, BUCURESTI
 Telefon/fax: 0219291 / 0372875235

Nr. 30567453 din 02/06/2026

Catre

MUNICIPIUL ARAD, domiciliul/sediul in judetul **ARAD**, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul **ARAD**, **Bulevardul Revolutiei**, nr. **75**, bl. - , sc. - , et. - , ap. - .

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. **30567453 / 05/05/2026**, pentru obiectivul **Construire teren de sport** **Lucrari de constructie: Construire teren de sport** cu destinatia **Teren de sport** situat in judetul **ARAD**, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector **ARAD**, **Strada Ciocarliei**, nr. **27**, bl. - , et. - , ap. - , CF **322710**, nr. cad. - .

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

Nr. 30567453 / 02/06/2026

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE 007/08/00.*

AVIZ FAVORABIL CU RESPECTAREA URMATOARELOR CONDITII: 1. Se vor respecta Ordinul ANRE nr. 239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE 106/2003 in ceea ce priveste coexistenta PT, LEA, LES cu cladiri, drumuri, imprejmuiri, utilitati (gaz, apa, canalizare, etc.), propuse a se construi; 2. Se va pastra o limita admisa corespunzatoare (distanța de vecinatate, 0,5m) pana la care se pot apropia, fara pericol, persoanele, utilajele, materialele sau uneltele pentru manevrare la constructia cladirii, fata de conductorul extrem al LEA 0,4 kV aflat sub tensiune in cf. cu IPSSM - 01/2025; 3. La predarea amplasamentului lucrarilor catre constructorul acestora se va convoca in scris delegatul autorizat al Centrului UO ARAD; 4. Este interzisa executarea de sapaturi mecanizate la distante mai mici de 1,5m fata de traseul LES ex. dar nu inainte de determinarea prin sondaje a traseului acestora; **TOATE SAPATURILE SE VOR EXECUTA MANUAL PE TRASEUL LES EXISTENT;** 5. Distanța de siguranta masurata in plan orizontal intre traseul cablului electric existent LES 20 kV si cel mai apropiat element al fundatiilor propuse, va fi de minim 0,6 m cf. NTE 007/08/00; 6. Se interzice executarea de sapaturi la distante mai mici de 1m fata de fundatiile stalpilor, ancore, prize de pamant, etc.; 7. Traversarea LEA peste terenurile de sport si peste zonele de agrement este interzisa cf. ord. 239/2019; 8. Distanța minima admisibila de apropiere, masurata in plan orizontal, intre cel mai apropiat element al cladirii (cat. C, D, E): balcon, fereastră (DESCHISA), terasa propusa a se construi si conductorul LEA 0,4 kV existenta va fi de 1m cf. PE 106/2003; 9. Distanța minima de apropiere masurata pe verticala intre partea superioara a imprejmuirii propuse a se construi (ingradiri metalice, spalieri) si conductorul inferior al LEA 0,4 kV echipata cu conductor neizolat

la sageata maxima, va fi de 1,5 m cf. PE 106/2003; 10. Distanța măsurată pe verticală în zona de acces, între conductorul inferior al LEA 0,4 kV și partea carosabilă să fie de minim 6m cf. PE 106/2003; 11. Dacă se constată că nu pot fi respectate distanțele minime stabilite de prescripțiile tehnice în vigoare și de prezentul aviz, se vor sista lucrările, se va convoca proiectantul și delegatul centrului gestionar al instalațiilor UO ARAD, str. I. Maniu, nr. 65-71, pentru a stabili noi măsuri, acestea consemnându-se în acte încheiate între cei menționați;

- Traseele rețelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comandă dată de solicitant (executant). Zona MT/JT Arad Municipal asigură asistența tehnică suplimentară pentru LES și LEA existente în zonă;**
- Executarea lucrărilor de săpături din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistența tehnică suplimentară din partea Zonei MT/JT Arad Municipal cu respectarea normelor de protecția muncii specifice. În caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecințele pentru orice deteriorare a instalațiilor electrice existente și consecințele ce decurg din nealimentarea cu energie electrică a consumatorilor existenți precum și răspunderea în cazul accidentelor de natură electrică sau de altă natură aferente instalațiilor electrice existente în zonă;**
- Distanțele minime și măsurile de protecție vor fi respectate pe tot parcursul execuției lucrărilor.
- În zonele de protecție ale LEA nu se vor depozita materiale, pământ prevăzut din săpături, echipamente, etc. care ar putea să micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distanțele minime prescrise față de elementele rețelelor electrice aflate sub tensiune și se va lucra cu utilaje cu gabarit redus în aceste zone.
- Executanții sunt obligați să instruiască personalul asupra pericolelor pe care le prezintă execuția lucrărilor în apropierea instalațiilor electrice aflate sub tensiune și asupra consecințelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalațiilor electrice și daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorării instalațiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovați de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz. Executanții sunt direct răspunzători de producerea oricărui accident tehnic și de muncă.
- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului sau, dacă obiectivul există și se dezvoltă (cu creșterea puterii față de cea aprobată inițial), veți solicita la operatorul de distribuție **RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.** aviz tehnic de racordare**

*** În zona de apariție a noului obiectiv există rețea electrică de distribuție DA ☒ NU ☐

*** Noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existentă DA ☐ NU ☒

Posibilitățile de racordare pentru puterea specificată în cererea de aviz de amplasament fiind prin: cf. ATR, această soluție este însă orientativă, urmând ca soluția exactă să se stabilească în cadrul Fișei de soluție sau a Studiului de Soluție, după depunerea la Operator a cererii de racordare.

Racordarea la rețeaua electrică de interes public presupune următoarele etape:

- depunerea de către viitorul utilizator a cererii de racordare și a documentației aferente pentru obținerea avizului tehnic de racordare;
- stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică și emiterea de către operatorul de rețea a avizului tehnic de racordare, sub formă de ofertă de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, și pentru tarifele de racordare conform Ordinului ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 și Ordinului ANRE nr. 141/2014.
- încheierea contractului de racordare între operatorul de rețea și utilizator în termenul de valabilitate al ATR;
- încheierea contractului de execuție între operatorul de rețea și un executant, realizarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică și punerea în funcțiune a instalației de racordare;
- punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;
- emiterea de către operatorul de rețea a certificatului de racordare;

- punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii la retea electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de utilizare

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).
- Prezentul avizul este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr. 621 / 28/04/2026, respectiv pana la data de 28/04/2028.
- Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
- Se anexeaza 1 planuri de situatie vizate de Zona MT/JT Arad Municipal.
- Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.
Inginer Sef Zona Arad
Ciortan Mircea-Ioan

MIRCEA-IOAN CIORTAN

Verificat

Semnat de MIRCEA
IOAN CIORTAN
Data: la 02/06/2026
la 13:16:13 UTC

Intocmit
Huruba Petrica

PETRICA DORU HURUBA

Semnat de PETRICA
DORU HURUBA
la 02/06/2026 la
13:04:30 UTC

Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de amplasament pana la

Responsabil _____


* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare.

** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"

*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)

Plan topografic U.A.T. Arad
Scara 1:500

Nr. cadastral	Suprafata masurata a imobilului (mp)	Adresa imobilului
322710	3481 mp	Arad, str.Ciocarliei, nr.27, jud. Arad
Nr. Carte Funciara	Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)	
	Arad	



- Legenda**
- Cota de nivel in plan de referinta MN'75
 - Constructie
 - Gard din sarma
 - Gard din beton
 - Gard din metal
 - Linie electrica aeriana pe stalpi din beton
 - Coitor gaze naturale
 - Camin vizitare apa canal
 - Aerisire gaze naturale
 - Geiger ape pluviale

- IES 20 KU
- LEA 0,4 KU - 1200V
- BRANSAMENT 0,4 KU - AERIAN
PRIMA FOTEL

Plan de incadrare in zona
Sc.1:10000



Parcela (Arad-C.F.322710)

St. Pct.	Coordonate pnt.de contur	Coordonate pnt.de contur	Coordonate pnt.de contur	Lungimea laturii (m)
	X [m]	Y [m]		
1	1	2	3	
10	524831,524	215563,722		11,541
11	524819,988	215564,063		4,917
12	524815,079	215564,747		6,149
13	524808,910	215564,702		0,100
14	524808,934	215564,602		4,302
15	524808,257	215576,328		10,360
16	524807,411	215566,001		5,876
17	524805,536	215565,921		1,856
18	524799,980	215565,300		7,350
19	524792,633	215565,701		2,994
20	524789,690	215565,660		5,819
21	524787,094	215560,729		2,307
22	524786,016	215560,667		2,919
23	524787,392	215556,519		16,737
24	524799,269	215544,069		6,138
25	524803,677	215539,796		5,502
26	524807,097	215535,866		4,431
27	524810,132	215532,436		19,222
28	524812,360	215522,420		3,125
29	524815,423	215521,241		9,308
30	524824,547	215524,894		10,770
31	524825,098	215527,034		4,445
32	524839,424	215527,510		1,546
33	524840,972	215528,217		12,478
34	524853,230	215530,635		4,705
35	524857,910	215531,558		4,087
36	524865,845	215533,216		7,464
37	524865,627	215540,693		2,558
38	524865,304	215542,715		5,295
39	524864,471	215547,944		2,772
40	524864,035	215550,867		2,681
41	524863,709	215553,342		3,410
42	524863,692	215556,798		3,076
43	524862,919	215559,781		3,413
44	524862,958	215560,130		22,064
45	524859,599	215562,606		24,188
46	524835,423	215563,547		3,909

S (Arad-C.F.322710)=3490,59mp P=246,46mm

Raspunderea pentru corectitudinea intrinseci a documentului si corectitudinea acestuia la realitatea din teren, precum si pentru utilizarea si materializarea datelor imobilitate in concordanta cu actele de declarare ale proprietarilor, de proprietate sau la dispozitie de proprietar revine persoanelor autorizate

MENTIUNI	Semnatura	EXECUTANT
Sistem de proiectie STEREO 1970	Masurat	ProTopo Estate
Plan de referinta MN'75	Cartografiat	Arad, str.Mărășești, nr.47, tel.0745812863
Dan Lucian Ioan	Dan Lucian Ioan	BENEFICIAR
SC PROTOPO ESTATE SRL	Dan Lucian Ioan	MUNICIPIUL ARAD
SC PROTOPO ESTATE SRL seria-RO-B/Nr.3406	Dan Lucian Ioan	
20/05/2026 09:34:36 UTC+02	Dan Lucian Ioan	
Locatie: Dan Lucian Ioan Categ. B seria RO-B/Nr.3406	Dan Lucian Ioan	
		LUCRAREA:
		Plan topografic intrinseci pentru: Elaborarea studiului de constructii
		teren de sport, Lucrari de constructii
		teren de sport, conform C.U.621/28.04.2026
		Arad, str.Ciocarliei, nr.27, jud. Arad, C.F.322710
		Sc. 1: 500
		Sc. 1: 10000
		Aprilie 2026
		plana 1

Arad
Zona Arad
Cadastrul Arad
Inregistrare avuial nr. 30507453
din data 02.06.2026
Semnat de PETRICA
DORU HURUBA
la 02/06/2026 la
13:04:31 UTC
PETRICA DORU HURUBA

STUDIU GEOTEHNIC

pentru

ELABORARE STUDIU

S.F.: CONSTRUIRE

TEREN DE SPORT

ARAD, STR. CIOCÂRLIEI, NR. 27, CF 322710, JUD. ARAD

NR. 216/2026

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL ARAD

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. LUCRU BINE FĂCUT S.R.L.
STR. B-DUL REVOLUȚIEI, NR. 93, AP.2
Arad, 310025

**Iulie
2026**

STUDIU GEOTEHNIC

pentru

ELABORARE STUDIU

S.F.: CONSTRUIRE

TEREN DE SPORT

ARAD, STR. CIOCÂRLIEI, NR. 27, CF 32271

JD. ARAD

NR. 216/2026

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL ARAD

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. LUCRU BINE FĂCUT S.R.L.
STR. B-DUL REVOLUȚIEI, NR. 93, AP.2
Arad, 310025

ADMINISTRATOR: PERIȘAN CĂLIN

Iulie
2026

S.C. "LUCRU BINE FĂCUT" S.R.L.
Arad, 310025, str. B-dul Revoluției, nr. 93, ap.2
C.U.Î. 36980428; O.R.C. J2/104/2017
Tel.: 0747-467049



COLECTIV DE ELABORARE

RESPONSABIL CONTRACT:

Ing. Adrian Călin Peri

LUCRĂRI DE TEREN:

S.C. "LUCRU BINE FĂCUT" S.R.L.



ÎNCERCĂRI ȘI ANALIZE
DE LABORATOR:

S.C. CARA S.R.L.



PRELUCRAREA ȘI
INTERPRETAREA
REZULTATELOR,
TEHNOREDACTARE:

Ing. Adrian Călin Pe

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. Foaie de capăt
2. Colectiv de elaborare
3. Borderou
4. Studiu Geotehnic pentru ELABORARE STUDIU S.F.:
CONSTRUIRE TEREN DE SPORT, ARAD, STR.
CIOCÂRLIEI, NR. 27, CF 322710, JUD. ARAD
5. REFERAT privind verificarea de calitate la cerința Af a
proiectului, certificat de atestare tehnico-profesională pentru
verificator proiecte Af.

B. PIESE ANEXE

- | | |
|------------|---|
| 1. ANEXA 1 | Plan de situație cu amplasarea
lucrărilor geotehnice efectuate, fișa
forajului geotehnic, releveu fundație. |
| 2. ANEXA 2 | Buletine de analiză privind
caracteristicile fizice și mecanice. |

STUDIU GEOTEHNIC

pentru

ELABORARE STUDIU

S.F.: CONSTRUIRE

TEREN DE SPORT

ARAD, STR. CIOCÂRLIEI, NR. 27, CF 32271 JUD. ARAD

NR. 216/2026

1. INTRODUCERE

Prezentul Studiu Geotehnic a fost întocmit la solicitarea beneficiarului, pentru întocmirea proiectului ELABORARE STUDIU S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT, aferent amplasamentului ARAD, STR. CIOCÂRLIEI, NR. 27, CF 322710, JUD. ARAD.

2. PREVEDERI TEHNICE ȘI CATEGORIA GEOTEHNICĂ A LUCRĂRII

Studiul geotehnic a fost întocmit conform următoarelor prevederi tehnice:

- Normativul NP 074/2022 – Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții;
- SR EN ISO 14688/1 – 2004 și SR EN ISO 14688/2-2005 – Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare și descriere; Partea 2: Principii pentru o clasificare;
- Normativul NP 112-2014 – normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață;
- P 100/1-2013 – Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri;
- NORMATIV NP 126/2010 - Fundarea construcțiilor pe pământuri cu umflări și contracții mari;
- NE 0001-96: Cod de proiectare și execuție pentru construcții fundate pe pământuri cu umflări și contracții mari;
- CP 012/1 -2007 – Cod de practică pentru producerea betonului;
- LEGE nr.575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural”;

Conform Normativului NP 074 / 2022 intitulat „NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE”, se stabilește nivelul de risc geotehnic, pentru infrastructura construcțiilor, conform Tabelului 1:

Tabelul 1

Factori de influență	Caracteristici ale amplasamentului	Punctaj
Condiții de teren	Terenuri bune	2
Apa subterană	Fără epuizmente	1
Clasificarea construcției după categoria de importanță	Normală	3
Vecinătăți	Fără riscuri	1
TOTAL PUNCTAJ		7

La punctajul stabilit pe baza celor 4 (patru) factori se adaugă două puncte corespunzătoare zonei seismice de calcul a amplasamentului, deoarece pentru Arad accelerația terenului pentru proiectare este (pentru componenta orizontală a mișcării terenului) $a_g = 0,20 g$.

Rezultă un total de 9 (nouă) puncte, ceea ce încadrează lucrarea din punct de vedere al al categoriei geotehnice în „**CATEGORIA GEOTEHNICĂ 1**”.

3. DATE GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTUL

3.1. Geologia și geomorfologia zonei

Amplasamentul este situat în ARAD, STR. CIOCÂRLIEI, NR. 27, CF 322710, JUD. ARAD.

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Câmpia Aradului este situată între Munții Zarandului și albiile Ierului și Mureșului Mort, în continuarea Câmpiei Crișurilor la sud de linia localităților Pâncota, Caporal Alexa, Olari, Șimand și Sânmartin până în valea Mureșului între Păuliș și Pecica. Spre rama muntoasă are altitudini de aproape 120 m, iar în vest puțin peste 100 m. La poalele munților Zarandului se distinge o fâșie

de câmpie piemontană care nu ajunge până la Mureș și care trece treptat într-o fâșie ceva mai joasă (puțin peste 100 m) cu caractere de câmpie de divagare vizibilă la Curtici. Ca urmare a extinderii conului de dejectie al Mureșului, Câmpia Aradului este formată din pietrișuri, nisipuri și argile.

La est de Arad apar loessuri și depozite loessoide, iar în împrejurimile localității Curtici, nisipuri eoliene cu relief de dune fixate.

Depozitele cuaternare, cele care constituie terenurile de fundare, sunt reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formațiuni:


- aluvionare - aluviuni vechi și noi ale râurilor care străbat regiunea și intră în constituția teraselor și luncilor acestora;
- gravitaționale - reprezentate prin alunecări de teren și deluvii de pantă, ce se dezvoltă în zona de "ramă" a depresiunii;
- cu genезă mixtă (eoliană, deluvial-proluvială) - reprezentate prin argile cu concrețiuni fero-manganoase și depozite de piemont.

3.2. Rețeaua hidrografică

Mureșul este un râu, care curge în România și Ungaria, în lungime de 789 km și se varsă în Tisa. Mureșul izvorăște din Munții Giurgeu, la 1350 m altitudine, de pe versantul sud-vestic al Muntelui Negru în apropierea Vârfului Fagului, străbate Depresiunea Giurgeu și Defileul Deda - Toplița, traversează Transilvania separând Podișul Târnavelor de Câmpia Transilvaniei, străbate culoarul Alba-Iulia - Turda, în Carpații Occidentali separă Munții Apuseni de Munții Poiana Ruscă, străbate Dealurile de Vest, Câmpia de Vest trecând prin municipiul Arad spre Ungaria, unde se varsă în râul Tisa. Pentru 22,3 km râul marchează frontiera româno-ungară.

3.3. Adâncimea de îngheț

Adâncimea de îngheț în zona cercetată este de 70 cm ... 80 cm, conform STAS 6054 – 77.



3.4 Clima și regimul pluviometric

Factorii climatici determină existența unui climat temperat continental moderat, cu influențe mediteraneene și oceanice, specific zonelor de câmpie.

Condițiile climatice din zonă pot fi sintetizate prin următorii parametri:

➤ Temperatura aerului:

- Media lunară minimă: $-1,2^{\circ}\text{C}$ – Ianuarie;
- Media lunară maximă: $+21,5^{\circ}\text{C}$ – Iulie, August;
- Temperatura minimă absolută: $-35,53^{\circ}\text{C}$;
- Temperatura maximă absolută: $+42,5^{\circ}\text{C}$;
- Temperatura medie anuală: $+10,7^{\circ}\text{C}$;


➤ Precipitații:

- Media anuală: 600...700 mm.


3.5 Regimul eolian

Principalele vânturi care bat în județ sunt: Vântul de Vest și Austrul. Vântul de vest este determinat de anticiclonele Azorelor; vara bate de la nord-vest, iar iarna, de la sud-vest. Este un vânt cald și umed care provoacă precipitații abundente în lunile mai și iunie. Austrul bate de la sud-vest, dinspre Marea Adriatică și se simte în toate anotimpurile. Vara este cald și uscat “Sărăcilă”, în vreme ce iarna aduce umezeală și moderează temperatura.

3.6 Seismicitatea zonei



Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a_g cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani



Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control T_c a spectrului de răspuns

Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013, accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mișcării terenului) este $a_g = 0,20$ g, iar perioada de colț este $T_c = 0,70$ sec, conform figurilor de mai sus.

4. CERCETĂRI GEOTEHNICE ȘI STRATIFICAȚIA TERENULUI

Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-a efectuat 1 (un) foraj geotehnic F 1 cu diametrul de 5", până la adâncimea de -5,00 m de la suprafața terenului. Pe parcursul executării forajului s-au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea coloanei stratigrafice a acestuia.

În ANEXA 1, pe planul de situație, sunt prezentate pozițiile în amplasament ale lucrărilor geotehnice efectuate pe teren.

Programul de investigații geotehnice a urmărit stabilirea următoarelor elemente semnificative din punct de vedere geotehnic ale amplasamentului:

- Identificarea succesiunii stratigrafice ale straturilor de pământ care alcătuiesc terenul de fundare din amplasament;
- Determinarea poziției nivelului hidrostatic al apelor subterane;
- Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor de pământ care alcătuiesc terenul de fundare din amplasament, prin analize și încercări de laborator;
- Concluzii și recomandări privind condițiile geotehnice ale terenului de fundare din amplasamentul cercetat.

Pentru atingerea acestor obiective a fost recoltată din foraj o probă de pământ tulburată.

Asupra probei de pământ recoltate din forajul geotehnic efectuat s-au efectuat următoarele analize și determinări de laborator:

- Analiza granulometrică a pământurilor;
- Determinarea umidităților naturale (w) și a umidităților limită de plasticitate (w_L , w_P);
- Stabilirea consistenței pământurilor prin determinarea indicilor de consistență și de plasticitate (I_C , I_P);

Rezultatele tuturor determinărilor și analizelor efectuate în laborator sunt prezentate în Fișa de foraj F 1 și în buletinele de analiză prezentate în ANEXA 2.

Clasificarea tipurilor de pământ din amplasamentul investigat s-a efectuat conform normativului SR EN ISO 14688/1 și SR EN ISO 14688/2 intitulat CERCETĂRI ȘI ÎNCERCĂRI GEOTEHNICE – IDENTIFICAREA ȘI CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR și a standardelor geotehnice în vigoare.

Valorile parametrilor fizico-mecanici prezentați în fișa forajului pe un fond verde, sunt valori preluate din NP 112-2014.

Stratificația terenului de fundare din amplasament este următoarea:

FORAJUL F 1

- ± 0,00 m...-0,40 m – Vegetal;
- 0,40 m...-0,90 m – Argilă maronie, prăfoasă, vârtoasă;
- 0,90 m...-1,20 m – Argilă gălbuie, prăfoasă, tare;
- 1,20 m...-1,90 m – Argilă maronie, prăfoasă, vârtoasă;
- 1,90 m...-2,40 m – Argilă gălbuie, prăfoasă, consistentă;
- 2,40 m...-5,00 m – Argilă gălbuie, prăfoasă, nisipoasă;
- 5,00 m...în jos – Stratul continuă.

Terenul de fundare din amplasamentul cercetat este alcătuit din pachete de pământuri coezive.

Pământurile coezive din amplasament, sunt formate din argile nisipoase, aflate în stare de consistență vârtoasă, cu plasticitate medie.

Cota de fundare minimă recomandată este $D_f = -0,90$ m de la suprafața actuală a terenului sistematizat.

Terenul de fundare format din **pământuri coezive** se caracterizează prin următorii parametrii geotehnici medii determinați pe baza încercărilor efectuate și conform NP 112-2014:

➤ Greutate volumică	$\gamma = 18,6 \text{ kN/m}^3$
➤ Indicele porilor	$e = 0,63$
➤ Porozitatea	$n = 41,0 \%$
➤ Umiditatea naturală	$w = 26,3\%$
➤ Indice de plasticitate	$I_p = 22,8 \%$
➤ Indice de consistență	$I_c = 0,86$
➤ Modul de deformare edometric	$M_{2-3} = 10500 \text{ kN/m}^2$
➤ Unghi de frecare interioară	$\Phi = 25^\circ$
➤ Coeziune specifică	$c = 15 \text{ kN/m}^2$

5. APA SUBTERANĂ

Apa subterană nu a fost interceptată pe adâncimea forajului efectuat. Sunt posibile și acumulări de apă meteorică în zona superioară a terenului de fundare în perioadele cu ploi abundente sau de topire a zăpezilor. Acest nivel de apă din suprafața terenului prezintă caracter temporar.

Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai în urma executării unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza unor observații asupra fluctuațiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp (în funcție de anotimpuri, cantitatea de precipitații, etc).

Luând în considerare prescripțiile **NE 012/1-2022**, referitoare la clasa de expunere a construcțiilor în condițiile de mediu se consideră că betoanele utilizate la realizarea elementelor de infrastructură **se încadrează în clasa de expunere XC 2 (umed, rareori uscat), conform Tabelul 1 din CP 012/1-**

2007 intitulat COD DE PRACTICĂ PENTRU PRODUCEREA BETONULUI.

6. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

6.1 Totalul de 9 (nouă) puncte acumulate Conform Normativului NP 074/2022 intitulat „**NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE**”, pentru stabilirea categoriei geotehnice în „**CATEGORIA GEOTEHNICĂ 1**”.

6.2 Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-a efectuat un foraj geotehnic F 1 cu diametrul de 5”, până la adâncimea de - 5,00 m de la suprafața terenului. Pe parcursul executării forajului s-au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea coloanei stratigrafice a acestuia.

6.3 Terenul de fundare din amplasamentul cercetat este alcătuit din pachete de pământuri coezive.

Pământurile coezive din amplasament, sunt formate din argile nisipoase, aflate în stare de consistență vârtosă, cu plasticitate medie.

Cota de fundare minimă recomandată este $D_f = -0,90$ m de la suprafața actuală a terenului sistematizat.

6.4 Terenul de fundare format din **pământuri necoezive** se caracterizează prin următorii parametrii geotehnici medii determinați pe baza încercărilor efectuate și conform NP 112-2014:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| ➤ Greutate volumică | $\gamma = 18,6 \text{ kN/m}^3$ |
| ➤ Indicele porilor | $e = 0,63$ |
| ➤ Porozitatea | $n = 41,0 \%$ |
| ➤ Umiditatea naturală | $w = 26,3\%$ |
| ➤ Indice de plasticitate | $I_p = 22,8 \%$ |

- Indice de consistență $I_c = 0,86$
- Modul de deformare edometric $M_{2-3} = 10500 \text{ kN/m}^2$
- Unghi de frecare interioară $\Phi = 25^\circ$
- Coeziune specifică $c = 15 \text{ kN/m}^2$

6.5 Capacitatea portantă a terenului de fundare determinată conform NP 112-2014, pentru o fundație cu lățimea $B=1,00 \text{ m}$ și o cotă de fundare $D_f=-2,00 \text{ m}$ este:

$$\bar{p}_{\text{conv}} = 270,00 \text{ kPa};$$

6.6 Pentru alte dimensiuni ale tălpii fundațiilor, precum și în cazul unor încărcări aplicate excentric, se va reface calculul valorilor capacităților portante ale terenului de fundare conform ANEXA D din normativul NP 112-2014.

6.7 Clasa de expunere pentru partea din fundații aflată sub cota terenului natural este XC2 (umed, rareori uscat). Partea de elevație a fundațiilor, respectiv soclul clădirilor, aflat deasupra nivelului terenului, este expus fenomenului de îngheț-dezgheț, încadrându-se în clasa de expunere XF1.

Pentru a se evita necesitatea execuției fundației dintr-un beton de clasă superioară, se recomandă ca suprafața betonului expusă fenomenului de îngheț-dezgheț să fie protejată cu materiale hidroizolatoare.

6.8 Eventualele lucrări de săpături, sprijiniri, umpluturi sau epuizmente se vor executa cu respectarea normativului C 169 – 88 intitulat „NORMATIV PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE PENTRU REALIZAREA FUNDAȚIILOR CONSTRUCȚIILOR CIVILE ȘI INDUSTRIALE”.

Din punctul de vedere al rezistenței la săpare, (Indicator de norme de Deviz TS/1981) pământurile se pot încadra astfel:

- Săpătură manuală - teren tare
- Săpătură mecanică - teren categoria II.

Se recomandă sistematizarea atentă a zonei din punct de vedere a colectării apelor meteorice, pentru ca infiltrația apelor meteorice în terenul de fundare să nu afecteze în timp caracteristicile fizico-mecanice ale acestuia.

6.9 Dacă la efectuarea săpăturilor se vor constata nepotriviri față de cele menționate în prezentul referat, acestea vor fi aduse în timp util la cunoștință proiectantului cât și elaboratorului studiului geotehnic.

6.10 Pe timpul executării săpăturilor și turnării betonului în fundații, se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea stabilității pereților săpăturii prin folosirea unor sprijiniri adecvate, dacă este cazul.

VERIFICAT A
Dr. ing. BOGDAN Ion Alex.



ÎNTOCMIT
Ing. PERI Adrian Călin



REFERAT Af

Privind verificarea de calitate la cerința Af a proiectului
STUDIU GEOTEHNIC pentru
ELABORARE STUDIU S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
ARAD, STR. CIOCÂRLIEI, NR. 27, CF 322710, JUD. ARAD
Faza S.F.



1. Date de identificare

- Proiectant de specialitate: S.C. LUCRU BINE FĂCUT S.R.L.
- Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD
- Amplasament: ARAD, STR. CIOCÂRLIEI, NR. 27, CF 322710, JUD. ARAD
- Data prezentării proiectului pentru verificare: 17.07.2026

2. Caracteristici principale ale proiectului

STUDIUL GEOTEHNIC CUPRINDE:

- **STUDIU GEOTEHNIC** cu datele generale referitoare la amplasament, lucrările de investigare geotehnică efectuate, BULETINE DE ANALIZĂ și interpretarea rezultatelor încercărilor de investigare geotehnică, concluzii și recomandări privind terenul de fundare;
- **Anexe grafice și tabele:** Plan de situație cu amplasarea lucrărilor geotehnice efectuate, fișa forajului geotehnic, releveu fundație, buletine de analiză privind caracteristicile fizice și mecanice.

3. Documente prezentate la verificare:

- Memoriu tehnic în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate:

STUDIU GEOTEHNIC

- Caietele de sarcini: -
- Breviar de calcul: -
- Planșele cu soluția proiectată: -
- Alte documente: Plan de situație cu amplasarea lucrărilor geotehnice efectuate, fișa forajului geotehnic, releveu fundație, buletine de analiză privind caracteristicile fizice și mecanice.

4. Observații și recomandări


STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde din punct de vedere al exigențelor impuse de legislația de specialitate în vigoare și îndeplinește condițiile tehnice și de calitate necesare.

5. Concluzii finale

STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde scopului solicitat furnizând elementele geotehnice necesare întocmirii documentației tehnice pentru: **ELABORARE STUDIU S.F.: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT, ARAD, STR. CIOCÂRLIEI, NR. 27, CF 322710, JUD. ARAD**

Am primit,
INVESTITOR

Am predat,
VERIFICATOR Af
Dr. ing. BOGDAN Ion Alex.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Doamna / Domnul BOGDAN I. ION ALEXANDRU GHEDROIE

Cod numeric personal: _____

Profesie INGINER



ATESTAT

Pentru competența: VERIFICATOR PROIECTE

În domeniile: TOATE DOMENIILE (A.F.)

În specialitatea: _____

and cerințele esențiale: REZISTENȚĂ ȘI STABILITATEA TERENULUI DE FUNDARE A CONSTRUCȚIILOR ȘI MASIVELOR DE PĂMÂNT (A.F.)

Comisia de examinare Nr. 15

Secretar, RUXANDEA TEODORESCU

Director, CRISTIAN-PAUL STAMATIAD

Semnătura titularului: _____

Data eliberării: 26.07.2006

Prezenta legitimație este valabilă însoțită de certificatul de atestare tehnică profesională emis în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare.

Seria B Nr. 07222

Prezenta legitimație va fi vizată de emitent din 5 în 5 ani de la data eliberării

Prelungit valabilitatea până la <u>26.07.2011</u>	Prelungit valabilitatea până la <u>26.07.2011</u>	Prelungit valabilitatea până la <u>26.07.2011</u>
Prelungit valabilitatea până la _____	Prelungit valabilitatea până la _____	Prelungit valabilitatea până la _____

LEGITIMAȚIE

Seria B. Nr. 07222


ANEXA 1



Șantierul: ARAD, STR. CIOCÂRLIEI, NR. 27, CF 322710, JUD. ARAD
Poziția: CONFORM PLANULUI DE SITUAȚIE
Executant foraj: S.C. LUCRU BINE FĂCUT S.R.L.
Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD

Început la : 06.07.2026
Terminat la : 06.07.2026

Caracterizarea pământului din strat conform SR EN ISO 14688-1 și SR EN ISO 14688-2	Coloana Stratifi- cației	Adâncimea forată, grosimea stratului		Proba			Pânze de apă și umiditatea pământului	Granulozitate						Greutatea volumică γ kN/mc	Indicele porilor e -	Porozitatea n %	Umiditatea naturală w %	Limita superioară de plasticitate w _L %	Limita inferioară de plasticitate w _P %	Indice de plasticitate I _P %	Indice de consistență I _C -	Grad de indesare I _D -	Modul edometric M ₂₋₃ kPa	Unghi de frezare int. Φ grad	Coeziunea specifică c kPa	Rezistența la penetrare R _{pc} daN/cm ²
		adân- cimea	grosimea	nr. probei	adâncimea			Pietriș mare 20...70 mm %	Pietriș mic 2...20 mm %	Nisip 0.05...2 mm %	Praf 0.005...0.05 %	Argilă < 0.005 mm %														
					borcan	ștuț																				
Vegetal		-0.40	0.40																							
Argilă maronie, prăfoasă, vârtoasă		-0.90	0.50																							
Argilă gălbuie, prăfoasă, tare		-1.20	0.30																							
Argilă maronie, prăfoasă, vârtoasă		-1.90	0.70	1T	-1.50					5	60	35	18.6	0.63	41.0	26.3	45.8	23.0	22.8	0.86		10500	25.0	15.0		
Argilă gălbuie, prăfoasă, consistentă		-2.40	0.50																							
Argilă gălbuie, prăfoasă, nisipoasă		-5.00	2.60																							



Verificat

ANEXA 2



S.C. CARA SRL
Str. Filaret Barbu nr. 2
300193 Timișoara


Arad, CF 322710
Foraj nr./Boring no.: F 1

BULETIN DE ANALIZĂ nr. / ANALYSIS REPORT no. ...4248/06.05.2005

VARIAȚIA UMIDITĂȚII ȘI A LIMITELOR DE PLASTICITATE CU ADÂNCIMEA / MOISTURE CONTENT AND CONSISTENCY LIMITS VARIATION WITH DEPTH
Conform/According to STAS 1913/1 - 82 - Laborator autorizat/Authorized laboratory - Aut. nr./Aut. No.2723/25.06.2021

Adâncimea	m_1	m_2	m_3	w
Depth	[g]	[g]	[g]	[%]

Pb 1	150.8	126.9	36.0	26.3
------	-------	-------	------	------



Șef profil: Dr. ing. Ioan Petru BOLDURAN
Laborant: Corina DUMITRAȘ





S.C. CARA SRL
Str. Filaret Barbu nr. 2
300193 Timișoara


Arad, CF 322710
Foraj nr./Boring no.: F 1
Proba 1

BULETIN DE ANALIZĂ nr. / ANALYSIS REPORT no. 4249 / 06.05.2016

DETERMINAREA GRANULOSITĂȚII PĂMÂNTURILOR PRIN METODA SEDIMENTĂRII / PARTICLE SIZE ANALYSIS FOR SOILS BY SEDIMENTATION
Conform/According to SR EN ISO 14688-2 - Laborator autorizat/Authorized laboratory - Aut. nr/Aut. No.2723/25.06.2021

T	[sec]	Densitate/Density	R	R'	Ct	R''	10 ² *eta	Hr	dt [mm]	mt [%]
30"	30	1.0277	27.7	28.2	0.00270	28.2027	0.101	7.412	0.0522	90.0
1'	60	1.0258	25.8	26.3	0.00270	26.3027	0.101	8.058	0.0385	83.9
2'	120	1.0237	23.7	24.2	0.00270	24.2027	0.101	8.772	0.0284	77.2
5'	300	1.0214	21.4	21.9	0.00270	21.9027	0.101	9.554	0.0187	69.9
10'	600	1.0188	18.8	19.3	0.00270	19.3027	0.101	10.438	0.0139	61.6
20'	1200	1.0172	17.2	17.7	0.00270	17.7027	0.101	10.982	0.0100	56.5
30'	1800	1.0158	15.8	16.3	0.00270	16.3027	0.101	11.458	0.0084	52.0
60'	3600	1.0137	13.7	14.2	0.00270	14.2027	0.101	12.172	0.0061	45.3
120'	7200	1.0121	12.1	12.6	0.00270	12.6027	0.101	12.716	0.0044	40.2
240'	14400	1.0111	11.1	11.6	0.00270	11.6027	0.101	13.056	0.0032	37.0
1220'	73200	1.0090	9.0	9.5	0.00270	9.5027	0.101	13.770	0.0014	30.3

Diagrama distribuției granulometrice / Granulometric curve



Arad, CF 322710
Foraj nr./Boring no.: F 1
Proba 1

CI - 35 %
FSi - 12 %
MSi - 24 %
CSI - 24 %
FSa - 5 %
MSa - 0 %
CSa - 0 %
FGr - 0 %
MGr - 0 %
CGr - 0 %

CI - 35 %
Si - 60 %
Sa - 5 %
Gr - 0 %

Total 100 %

Pământuri
fine

CI
Si
FSi
MSi
CSI

Argilă
Praf
Praf fin
Praf mijlociu
Praf mare

Pământuri
grosiere

Sa
FSa
MSa
CSa
Gr
FGr
MGr
CGr

Nisip
Nisip fin
Nisip mijlociu
Nisip mare
Pietriș
Pietriș mic
Pietriș mijlociu
Pietriș mare

Pământuri
foarte
grosiere


Co
Bo
Lbo

Bolovăniș
Blocuri
Blocuri mari


CLASIFICARE PĂMÂNTURI SR EN ISO 14688-2/2005

Nisip -
0.063 mm...2 mm

Pietriș -
2 mm...63 mm



Părți fine d < 0.063 mm [%]



Arad, CF 322710
Foraj nr./Boring no.: F 1
Proba 1

5
Pământuri fine (praf și argilă)

6
Pământuri mixte (pietriș
argilos sau prăfos și nisip)

7
Pământuri granulare (pietriș și
nisip)

DENUMIRE PAMANT / SOIL TYPE

ARGILĂ PRĂFOASĂ / SILTY CLAY - siCl

Șef profil: Dr. ing. Ioan Petru BOLDUREAN
Laborant: Corina DUMITRAȘ

PO-101-01.07/13



Pag. 3/3



S.C. CARA SRL
Str. Filaret Barbu nr. 2
300193 Timișoara

Arad, CF 322710
Foraj nr./Boring no.: F 1
Proba 1

BULETIN DE ANALIZĂ nr. / ANALYSIS REPORT no.4259.06.05.296



DETERMINAREA LIMITELOR DE PLASTICITATE / CONSISTENCY LIMITS TESTS

Conform/According to STAS 1913/4 - 86 - Laborator autorizat/Authorized laboratory - Aut. nr./Aut. No.624/ISC-25.06.2021

	U.M.	1	2	3
m 1	g	31.6	31.5	30.1
m 2	g	26.0	25.8	24.7
m 3	g	13.5	13.3	13.6
w	%	44.8	45.6	48.6
Nr de lovituri/No. of blows	-	40.0	22.0	14.0

	U.M.	1
m 1	g	45.2
m 2	g	42.6
m 3	g	31.3
W _P	%	23.0

W_P = 23.0 %




	U.M.	1
m 1	g	150.8
m 2	g	126.9
m 3	g	36.0
w	%	26.3

w = 26.3 %

I_c = 0.86
I_p = 22.8 %

w_L = 45.8 %



Șef profil: Dr. ing. Ioan Petru BODUREAN
Laborant: Corina DUMITRAS



			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: FO6 GUP-A-DNSH	Pagina 1 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

ANALIZA PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DO NO SIGNIFICANT HARM

IN CADRUL PROIECTULUI:

**CONSTRUIRE TEREN SPORT JUD. ARAD, MUN. ARAD, STR. CIOCÂRLIEI, NR. 27, ȘCOALA
„ȘTEFAN CICIO POP”**

			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 2 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

1. PREAMBUL:

Această analiză DNSH extinsă este elaborată conform Regulamentului (UE) 2020/852 și ghidurilor Taxonomiei UE. Documentul prezintă evaluarea detaliată a impactului asupra mediului, acoperind toate cele șase obiective ale Taxonomiei. Pentru ca un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile să fie aliniat cu cerințele europene, acesta trebuie să țină seama de principiul *a nu prejudicia în mod semnificativ*, în concordanță cu prevederile articolului 9 – Principii orizontale – din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021

2. SCOPUL

Analiza DNSH stabilește modul în care proiectul:

- contribuie la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;
- nu prejudiciază semnificativ celelalte obiective de mediu: resurse de apă, economie circulară, prevenirea poluării, biodiversitate.

3. METODOLOGIE DE EVALUARE SI ANALIZA DNSH

Evaluarea DNSH se realizează prin:

- filtrarea celor șase obiective de mediu;
- identificarea obiectivelor care necesită evaluare de fond;
- analiza detaliată a impactului;
- formularea măsurilor de atenuare.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA:

- Studiu de fezabilitate
- Extras carte funciara
- Relevee si planuri desenate
- Regulamentul Delegat 2020/852 (Regulamentul taxonomiei)
- Regulamentul Delegat 2021/2139 de completare a R.D. 2020/852 (inclusiv Anexele 1 si 2)
- Comunicare a Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01)
- DECIZIA COMISIEI 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- UG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Ord MMPA 1798, privind procedura de emitere a autorizației de mediu
- Legea apelor nr 107 din 1996, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului
- UG 57/2007 modif cu Legea 49/2011 privind regimul ariilor protejate naturale, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
- Baze de date online cu hărți necesare evaluării impactului asupra mediului
- Certificatde urbanism nr 621/28.04.2026
- Clasarea notificarii emisa de DJM-ANMAP Arad nr 8853/15.05.2026

			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: FO6 GUP-A-DNSH	Pagina 3 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

5. ABREVIERI SI TERMINOLOGIE

D.J.M. – Directia Judeteana de Mediu

ANMAP – Agentia Nationala pentru Mediu si Aarii Protejate

D.N.S.H - Do Not Significant Harmful

GES – Gaze cu efect de sera

6. DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI ANALIZAT

6.1 Caracteristicile terenului	
Regim juridic,	proprietate privată persoană juridică; teren curți-construcții în intravilanul Municipiului Arad
Amplasament	Teren situate în str. Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”, nr. cad: 327710 UAT Arad
Vecinatati	(conform studiu topografic) la N: domeniu public - strada Ciocârliei, nr.cad. 327710 Arad & imobil str. Ciocârliei, nr. 25/A; la V: domeniu public - strada Veronica Micle, nr.cad. 359021 Arad la S: domeniu public - strada Grigore Ureche, nr.cad. 358776 Arad & proprietate privată - imobil str. Veronica Micle, nr. 12; imobil str. Grigore Ureche, nr. 6; la E: proprietate privată - imobil str. Grigore Alexandrescu, nr. 44-46-48-50; imobil str. Grigore Ureche, nr. 8;
Caracteristici geografici	Terenul se găsește în zona de câmpie joasă a Aradului, având suprafața relativ plană și orizontală. Amplasamentul este plat și nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i creeze instabilitatea prin fenomene de alunecare. Altitudine: 108,44 m Factorii climatici determină existența unui climat temperat continental moderat cu influențe mediteraneene și oceanice, specific zonelor de câmpie din Campia Aradului. Temperatura aerului: Media lunară minimă: -(1-2)°C - Ianuarie; Media lunară maximă: +(20-21)°C - Iulie-August; Regimul eolian indică o frecvență mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitații bogate (media anuală 631 mm) și viteze medii ale acestora de 3-4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15%). Adâncimea de îngheț în zona cercetată este de 70-80 cm, cnf. STAS 6054-77. Indicii de seismicitate sunt: $a_g=0.20 \text{ cm/s}^2$ & $T_c=0.7 \text{ sec}$, cnf. P100-1/2013. Nivelul panzei freatice al apei nu poate fi determinat decât pe baza unor studii hidrogeologice extinse. Sunt posibile acumulări de apă meteorică în zona superioară a terenului de fundare în perioadele cu ploi abundente sau de topire a zăpezilor. În proiect vor fi puse în aplicare măsuri tehnice atât în etapa organizării de șantier cât și în etapa de funcționare în sensul dirijării apelor pluviale printr-un sistem de colectare corect dimensionat, pentru prevenirea eroziunii solului, pentru evitarea scurgerilor necontrolate.
6.2 Caracteristicile tehnice a construcției propuse	

Analiza D.N.S.H.			
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 4 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

Regim construire	Construirea unui teren de sport, reprtras fata de limitele de proprietate conform detaliilor de mai jos. Dimensiuni de gabarit in plan : 30 m x 15 m proprietate privată - imobil Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop” nr. cad: 327710 UAT Arad, avand retragerile față de limitele de proprietate: - o 39,58 m la N: domeniu public - strada Ciocârliei, nr.cad. 327710 Arad & imobil str. Ciocârliei, nr. 25/A; - o 1,00 m la V: domeniu public - strada Veronica Micle, nr.cad. 359021 Arad - o 1,00 m la S: proprietate privată - imobil str. Veronica Micle, nr. 12; - o 12,71 m la E: proprietate privată - imobil str. Grigore Ureche, nr. 6 ; Distanțele minime față de alte construcții existente din vecinătate sunt următoarele: - o 3,40 mL la N, față de clădire Sp+P+1E (Școala Ștefan Cicio Pop). - o Mai mult de 12 mL față de alte clădiri existente din vecinătate.
Suprafete	Suprafata construita/Amprenta la sol = 450,00 m² Suprafata desfasurata = 450,00 m² Suprafata utila desfasurata = 450,00 m²
Destinatie	Se dorește construirea (amenajarea) unui teren de sport, fără regim de înălțime, amplasat izolat în interiorul lotului. Proiectul propune o completare a funcțiunii principale de școală gimnazială prin realizarea unui teren de sport în aer liber dimensionat la nivel de școală. Terenul integrează mai multe sporturi în aer liber: minifotbal, minihandbal, baschet, volei.
Sistem constructiv	Proiectul este compus din 2(doua) tronsoane cu suprafete dedicate practicarii in cele mai bune conditii minifotbal, minihandbal, baschet, volei. • Investiția vizează realizarea unui teren multisport cu dimensiunea de 30×15 m. Infrastructura este alcătuită din decopertarea stratului vegetal, nivelarea și compactarea terenului, strat de piatră spartă de 20 cm, folie PVC și placă de beton armat de 10 cm. • Suprafața de joc este sistem poliuretanice turnat CONICA CONIPUR SP, grosime 16 mm, compus din strat SBR reciclat și strat EPDM colorat. • Împrejmuirea este metalică zincată, cu înălțimea de 4 m, prevăzută cu trei cordoane perimetrale și plasă textilă de protecție în spatele porților. • Dotările includ două porți minifotbal/handbal, două coșuri de baschet montate pe împrejmuire și stâlpi multifuncționali pentru tenis/volei. • Materialele utilizate sunt conforme standardelor europene și rezistente la condiții meteo variate. • Infrastructura stâlpi perimetrali metalici este formată din fundații izolate din beton armat clasa [C25/30] • Partea superioară = plasă textilă de protecție ancorată cu cârlige din inox de stâlpii metalici și întinzătoare metalice. Instalatii :

			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: FO6 GUP-A-DNSH	Pagina 5 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

	Construcția va fi echipată cu următoarele instalații: energie electrică pentru iluminat nocturn. Iluminarea nocturna formata din corpuri de iluminat exterior tip reflector, tip LED. Sursa de alimentare cu energie electrică pentru instalația de iluminat a terenului de sport va fi asigurată din rețeaua electrică interioară existentă a școlii, prin racordare la tabloul general de distribuție al imobilului. Circuitele de alimentare vor fi dimensionate în funcție de puterea instalată și vor respecta prevederile normativelor și standardelor aplicabile. <i>Retele edilitare:</i> Parcela de teren are bransamente la rețelele edilitare publice: energie electrică, alimentare cu apă, canalizare menajeră, gaze naturale. <i>Finisaje:</i> • părți metalice: vopsitorie în câmp electrostatic – verde închis; • pardoseală suprafață de joc : tartan; <i>Imprejmuire teren:</i> Imprejmuirea se va realiza cu gard din plasa metalica montat pe structura din teava metalica vopsit in camp electrostatic de culoare verde inchis
--	--

			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 6 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			


7. ETAPELE AFERENTE EVALUĂRII PRINCIPIULUI DNSH sunt prezentate în continuare:

7.1. Identificarea specificului proiectului și verificarea conformității acestuia cu analiza DNSH anexată programului de finanțare, respectiv filtrarea celor șase obiective de mediu pentru a identifica pe cele care necesită o evaluare de fond.

Această parte presupune o analiză inițială, pentru a identifica care din cele șase obiective de mediu, necesită o evaluare de fond conform principiului DNSH. În acest sens, este necesară completarea listei de verificare (cu răspunsuri de tipul DA/ NU/NA), prezentată în Tabel 2 – verificarea respectării principiilor DNSH. Această primă examinare facilitează efectuarea analizei, făcând distincție între obiectivele de mediu pentru care evaluarea conform principiului DNSH va necesita o evaluare de fond și cele pentru care o abordare simplificată se poate dovedi suficientă.

7.2. Realizarea unei analize detaliate care să reflecte modul în care este respectat principiul DNSH

Principiul DNSH descrie noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia, după cum urmează:



- Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ **atenuarea schimbărilor climatice** în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES).
- Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ **adaptarea la schimbările climatice** în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor.
- Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ **utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine** în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine.
- Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ **economia circulară**, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea

			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: FO6 GUP-A-DNSH	Pagina 7 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului.

- e. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ **prevenirea și controlul poluării** în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol.
- f. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ **protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor** în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

8. VERIFICARE RESPECTARE PRINCIPIU DNSH în cadrul operațiunilor de promovare a măsurilor de eficiența energetică

Proiectul aalizat se încadrează în Secțiunea 1.1 Încadrarea proiectului în obiectivul specific al apelului

Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop” nr. cad: 327710 UAT Arad

Proiectul propus si aflat in analiza: Proiectul este amenajat astfel încât să permită practicarea în condiții optime a minifotbalului, minihandbalului, baschetului și voleiului. Placa de la cota +0,00 m este realizată din beton armat C25/30, având grosimea de 10 cm, asigurând suportul structural necesar pentru întreaga amenajare. Infrastructura stâlpilor perimetrali metalici este formată din fundații izolate din beton armat C25/30, dimensionate pentru a prelua solicitările gardului de protecție. Suprastructura este reprezentată de un gard perimetral cu înălțimea de 4 metri, executat din plasă metalică fixată pe stâlpi metalici de aceeași înălțime, oferind protecția necesară pentru activitățile sportive. Partea superioară este completată de o plasă textilă de protecție, ancorată de stâlpii metalici prin cârlige din inox și întinzătoare metalice, asigurând închiderea completă a zonei de joc și prevenind ieșirea mingilor din perimetru.

Analiza D.N.S.H.			
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 8 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

8.1. Partea 1 a analizei privind conformarea cu principiul DNSH, presupune filtrarea celor 6 obiective de mediu pentru a identifica pe care necesită o evaluare de fond.

Indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare de fond DNSH a măsurii	Da	Nu	Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu”
Atenuarea schimbărilor climatice	x		-
Adaptarea la schimbările climatice	x		-
Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine		x	Nici una dintre etape proiectului, pe parcursul implementării cât și după finalizarea proiectului nu aduce un impact semnificativ asupra potențialului ecologic al cursurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane. Astfel, NU sunt identificate riscuri de degradare a mediului legate de menținerea calității apei, în privința protejării resurselor de apă, și de evitarea stresului hidric deoarece nu sunt instalate accesorii și/sau instalații suplimentare de apă sau consumatoare de apă față de nevoile actuale. În zona de influență a lucrărilor efectuate pe șantier nu sunt amplasate obiective protejate susceptibile de a fi afectate. Chiar și în aceste condiții, zona va fi semnalizată corespunzător pentru prevenirea oricăror accidente în care să fie implicați muncitorii și locatarii din zonă. Amplasamentul propus pentru realizarea proiectului, utilizând hărțile de hazard disponibile pe inundatii.ro (ex rowater.ro) și ținând cont de benzile inundabile 1%, nu se încadrează ca fiind zona inundabilă. Atasăm harta ca dovadă în acest sens. <u>Hărți de hazard și risc la inundații — Administrația Națională „Apele Române” (rowater.ro).</u> https://harticiclul2.inundatii.ro/map@46.1691991,21.3207618,13z

			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 9 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

Strada Ciocârliei, Drăgășani, Arad, 3101

Hartă

Straturi de date

5

+

Zone cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații / APSFR

Alțișaiți numai zonele modelate în ciclul 1

Hărți (ciclul 2)

+

Hărți (ciclul 1)

+

Straturi de expunere

2

+

Straturi de context

5

+

Straturi GIS externe

+

Straturi de fundal

+

500 m

1:32,000

215661, 524599

© 2025 Jeremy Benn Associates Limited Termen și condiții Atribuții

Limita amplasamentului proiectului propus se afla la o distanță de peste 300 metri de albia raului Mures. Conform Clasarii notificării înregistrată cu numărul 8853/15.05.2026 și emisă de DJM Arad (ANMAP) se decide ca Proiectul nu intra sub incidența art 48 și 54 din Legea apelor nr 107/1996 cu modificările și

Analiza D.N.S.H.			
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 10 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

Indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare de fond DNSH a măsurii	Da	Nu	Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu”
			completările ulterioare si nu prezinta riscuri asociale din perspectiva unui impact semnificative asupra resurselor de apa. Nu exista istoric privind inundatii in zona. Concluzie In urma analizei s-a constatat că investiția propusă nu implică utilizarea sau generarea de ape uzate industriale în nici una dintre etapele sale. Prin urmare, nu există impact asupra resurselor de apă sau a celor marine în cadrul acestei investiții. Obiectivul DNSH privind “Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine” este indeplinit si nu este necesara o evaluare de fond a obiectivului.
conomia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor	x		-
Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau sol	x		-
Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor		x	Proiectul se desfășoară pe un amplasament deja amenajat, alcătuit din suprafețe betonate și zone de spațiu verde cu vegetație obișnuită urbană. Nu există habitate naturale, specii protejate sau coridoare ecologice afectate de lucrări, iar intervențiile sunt limitate la montarea structurii metalice, turnarea plăcii de beton și instalarea suprafeței de joc din tartan. Prin urmare, impactul asupra biodiversității este redus și controlat. În etapa de execuție, se vor implementa măsuri pentru protejarea vegetației existente, inclusiv delimitarea zonelor verzi și acoperirea temporară a acestora în cazul lucrărilor din proximitate. Orice vegetație afectată accidental va fi refăcută prin plantarea de specii autohtone, rezistente la climatul local, contribuind la menținerea echilibrului ecologic urban și la reducerea efectului de insulă de căldură.


			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 11 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

Indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare de fond DNSH a măsurii	Da	Nu	Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu”
			Iluminatul exterior va fi limitat pe timp de noapte, utilizând corpuri LED cu dispersie redusă și orientare controlată, pentru a preveni poluarea luminoasă și a proteja fauna nocturnă din zona adiacentă. Sistemul de iluminat este utilizat doar în intervalele necesare, reducând impactul asupra mediului. Proiectul nu implică defrișări, modificări ale solului în profunzime, relocarea habitatelor sau utilizarea de substanțe toxice care ar putea afecta flora și fauna. În etapa de exploatare, terenul de sport nu generează activități care să influențeze negativ biodiversitatea, fiind o infrastructură sportivă cu impact minim asupra mediului. Prin natura lucrărilor și prin măsurile implementate, proiectul respectă integral principiul DNSH pentru factorul de mediu BIODIVERSITATE, neproducând prejudicii semnificative asupra habitatelor, speciilor sau ecosistemelor. Nici una dintre etapele proiectului nu are un impact previzibil semnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama de efectele directe și indirecte primare pe întreaga durată a ciclului de viață. Investițiile efectuate în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și măsurile pentru utilizarea surselor alternative de energie NU prezintă potențial impact negativ asupra speciilor și habitatelor prezente în siturile Natura 2000. Proiectul se afla la peste 4500 m, distanta aeriana fata de cea mai apropiata latura a Ariei protejate Natura 2000 – Lunca Muresului Inferior ROSC10373 habitate ripariene, păduri de luncă, specii de interes comunitar si ROSPA0069 specii de păsări migratoare și acvatice. Cea mai apropiată arie naturală protejată de amplasamentul proiectului este Natura 2000 – Lunca Mureșului Inferior, desemnată atât ca Sit de Importanță Comunitară (SCI), cât și ca Arie de Protecție Specială Avifaunistică (SPA), având următoarele coduri oficiale: • ROSC10373 – Lunca Mureșului Inferior (SCI) • ROSPA0069 – Lunca Mureșului Inferior (SPA) Situl Natura 2000 se întinde de-a lungul râului Mureș, în zona de luncă. Limita cea mai apropiată a sitului se află la o distanță aeriană de aproximativ de peste 2800 m față de amplasamentul proiectului situat în Municipiul Arad, Strada Ciocarliei, nr 27.

Analiza D.N.S.H.			
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 12 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

Indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare de fond DNSH a măsurii	Da	Nu	Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu”
			Conform hărților oficiale Natura 2000 (Ministerul Mediului / ANANP), situl ROSCI0373 / ROSPA0069 include habitate de luncă, păduri ripariene, zone umede, canale naturale și artificiale, fiind desemnat pentru protecția speciilor de interes comunitar precum: <i>Lutra lutra</i> (vidra), <i>Bombina bombina</i> (buhai de baltă), <i>Ardea alba</i> (egretă mare), <i>Phalacrocorax carbo</i> (cormoran mare), diverse specii de rațe și limicole. Amplasamentul proiectului NU se află în interiorul sitului și nici în zona de influență ecologică a acestuia. Nu există conexiuni ecologice directe (coridoare, habitate ripariene, zone umede) între amplasament și situl Natura 2000. Zona proiectului este integral urbanizată, având funcțiuni de tip curți-construcții, fără habitate naturale sau seminaturale. Conform Clasării notificării nr. 8853/15.05.2026 emisă de ANMAP – Direcția Județeană de Mediu Arad, proiectul NU se află în interiorul sau în proximitatea unei arii naturale protejate și NU intră sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate. Prin urmare, proiectul NU generează impact asupra habitatelor, speciilor sau ecosistemelor din situl Natura 2000 ROSCI0373 / ROSPA0069 – Lunca Mureșului Inferior.

Analiza D.N.S.H.			
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 13 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

Indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare de fond DNSH a măsurii	Da	Nu	Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu”
			 The screenshot displays the LEMN CONTROLAT web application interface. It features a map of Arad, Romania, with a search bar at the top right showing the address 'Strada Ciocârliei 27, 310109, Arad, ROU'. A measurement tool indicates a distance of 2.86 Kilometers. The left sidebar contains a list of environmental criteria, including 'PVRC 1.2 Paduri care adăpostesc specii de plante rare ameninate periclitare sau endemice', 'PVRC 1.3 Paduri cu utilizare sezonala critica', 'PVRC 3. Paduri ce cuprind ecosisteme rare ameninate sau periclitare habitate sau refugii', 'PVRC 4.1 Paduri de importanta deosebita pentru sursele de apa', 'PVRC 4.2 Paduri critice pentru prevenirea si combaterea procesului de eroziune', 'PVRC 5. Nevoile comunitatii zone si resurse fundamentale pentru satisfacerea nevoilor de baza ale comunitatilor locale', 'PVRC 6. Valori culturale', 'Parcuri Naturale', 'Limitele zonelor de conservare speciale a parcurilor naturale si nationale', 'Rezervatii Naturale', 'Rezervatia Biosferei Delta Dunarii', 'Situri UNESCO', 'Situri Natura 2000', 'Paduri virgine si cvasivirgine incluse in Catalogul National', 'Potentiale paduri virgine si cvasivirgine pentru care s-au depus studii in vederea includerii in Catalogul National', and 'Paduri Romania'. The map shows a satellite view of the area with a blue line indicating the measurement path.

			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 14 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

Indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare de fond DNSH a măsurii	Da	Nu	Justificare în cazul selectării răspunsului „Nu”
			Din Clasarea notificării nr 8853/15.05.2026 emisă de către ANMAP – Direcția Județeană de Mediu Arad rezulta că Proiectul analizat NU este amplasat într-o arie naturală protejată de interes național sau comunitar și nu intra sub incidența art 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, și faunei salbatice. Concluzie: În urma analizei s-a constatat că investiția propusă nu implică lucrări în arii protejate, sau în proximitatea unor astfel de zone sensibile în nici una dintre etapele sale. Obiectivul DNSH privind “Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor” este îndeplinit și nu este necesară o evaluare de fond a obiectivului.

			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 15 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

8.2. Partea 2 – Evaluarea de fond conform principiului DNSH pentru obiectivele de mediu care o impun

Întrebări	Nu	Justificare de fond
<i>Atenuarea schimbărilor climatice:</i> <i>Se așteaptă ca măsura să conducă la emisii semnificative de GES?</i>	x	Proiectul propus „Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”, nr. cad: 327710 UAT Arad” nu conduce la emisii semnificative de GES. Proiectul analizat are un impact energetic redus, întrucât singurii consumatori sunt corpurile de iluminat utilizate pe timpul nopții pentru funcționarea terenului de sport. Prin adoptarea soluțiilor tehnice eficiente, precum utilizarea corpurilor de iluminat LED și implementarea unui sistem de control al funcționării acestora (temporizare, senzori, programare nocturnă), consumul de energie este optimizat, iar pierderile energetice sunt diminuate. Aceste măsuri contribuie la reducerea emisiilor de CO₂ asociate utilizării instalației de iluminat, diminuând presiunea asupra resurselor naturale și asupra capacității ecosistemelor de a absorbi carbonul. Investiția, deși limitată ca volum energetic, are o influență pozitivă asupra obiectivelor de mediu și se aliniază integral principiului DNSH pentru atenuarea schimbărilor climatice. Utilizarea tehnologiilor de iluminat cu eficiență ridicată conduce la scăderea consumului de energie electrică și, implicit, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate indirect de producerea energiei. Prin aceste măsuri, proiectul contribuie la obiectivele naționale privind creșterea eficienței energetice, stabilite în conformitate cu Directiva 2012/27/UE și transpusă prin Legea nr. 121/2014, sprijinind efortul general de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în anul 2030, conform angajamentelor din Acordul de la Paris. În concluzie, investițiile prevăzute în proiect contribuie în mod substanțial la obiectivul de mediu privind atenuarea schimbărilor climatice și sunt pe deplin conforme cu Regulamentul privind taxonomia, fiind considerate 100% aliniate principiului DNSH.
<i>Adaptarea la schimbările climatice:</i>	x	Potrivit Agenției Europene de Mediu sunt prognozate mari creșteri ale intensității și frecvenței valurilor de căldură în special în sudul Europei, zonă în care este situată și România. Astfel că, în vederea limitării creșterii temperaturii medii globale, este necesară scăderea cât mai rapidă a emisiilor de gaze cu efect de

			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 16 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

Întrebări	Nu	Justificare de fond
<i>Se preconizează că măsura va duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului viitor preconizat asupra măsurii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor?</i>		seră. Principalele măsuri de adaptare la schimbările climatice cuprinse în cadrul proiectului analizat vor fi: În etapa de construire: a) iluminat LED eficient — utilizarea exclusivă a corpurilor LED reduce consumul energetic și emisiile indirecte de CO₂. b) sisteme de control al iluminatului — temporizare, senzori crepusculari și programare automată pentru reducerea timpului de funcționare. c) materiale durabile pentru structuri — utilizarea betonului C25/30 și a stâlpilor metalici rezistenți la variații extreme de temperatură. d) plasă textilă rezistentă UV — prevenirea degradării accelerate cauzate de radiația solară intensă. e) vopsitorie în câmp electrostatic — crește rezistența la coroziune în condiții de umiditate ridicată și temperaturi extreme. f) pardoseală tartan elastică — rezistență la dilatare, contracție și acumulări de apă în perioade cu precipitații intense. g) fundații dimensionate pentru variații climatice — fundațiile izolate din beton C25/30 asigură stabilitate în condiții de îngheț-dezgheț. h) racord electric sigur la infrastructura existentă — evită suprasarcinile în perioade cu temperaturi extreme care afectează rețelele electrice. i) protecție perimetrală înaltă — reduce riscul deteriorării echipamentelor în condiții de vânt puternic. j) utilizarea materialelor cu durată mare de viață — minimizează necesitatea înlocuirilor frecvente, reducând consumul de resurse. k) suprafețele expuse vor fi protejate temporar pentru a preveni infiltrarea apei în fundații, iar sistemele provizorii de drenaj vor dirija apele pluviale în mod controlat, evitând bălțirile și erodarea solului. a) materialele utilizate în construcție, prevăzute în proiect, sunt adecvate pentru variațiile climatice specifice zonei și rezistă la ciclurile de îngheț-dezgheț. b) utilajele vor fi operate în condiții controlate, iar activitățile care pot fi influențate de vânt puternic vor fi limitate, având în vedere regimul eolian al zonei.

			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 17 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

Întrebări	Nu	Justificare de fond
		c) echipamentele electrice utilizate în șantier vor fi protejate împotriva umidității, respectând normativul I7/2023, pentru a preveni riscurile generate de variațiile climatice. d) în zonele în care se pot acumula ape meteorice, se vor utiliza rigole temporare și pante controlate pentru a preveni infiltrarea apei în stratul de fundare. e) materialele sensibile la umezeală vor fi depozitate în spații acoperite, pentru a preveni degradarea lor în perioadele cu ploi abundente. f) în perioadele cu temperaturi extreme, lucrările care implică turnarea betonului sau aplicarea hidroizolațiilor vor fi ajustate pentru a respecta condițiile tehnice de punere în operă. g) transportul materialelor pulverulente (nisip, ciment, agregate) va fi limitat în perioadele cu vânt puternic, pentru a preveni dispersia particulelor în aer. Materialele vor fi acoperite cu prelate în timpul transportului și depozitării În etapa de funcționare, vor fi luate măsuri precum a) întreținerea periodică a corpurilor LED — menține eficiența luminoasă și reduce consumul. b) verificarea sistemelor de prindere a plasei textile — prevenirea deteriorării în perioade cu vânt puternic. c) întreținerea stâlpilor metalici — protecție anticorozivă pentru prelungirea duratei de viață. d) curățarea periodică a suprafeței tartan — evită acumulările de apă și reduce riscul de deteriorare în perioade cu precipitații intense. e) gestionarea eficientă a apelor pluviale — prevenirea bălților care pot afecta suprafața de joc. f) inspecții sezoniere ale fundațiilor — detectarea eventualelor efecte ale ciclurilor îngheț-dezghet. g) plan de intervenție pentru fenomene extreme — proceduri pentru furtuni, vânt puternic, temperaturi extreme. h) utilizarea echipamentelor cu consum redus în mentenanță — scule electrice eficiente pentru lucrările de întreținere. a) structura este proiectată conform P100-1/2013, asigurând rezistență la acțiuni seismice și la variațiile climatice specifice zonei. b) sistemele de colectare a apelor pluviale previn eroziunea solului și acumulările necontrolate, contribuind la adaptarea clădirii la regimul climatic local. c) Materialele utilizate sunt rezistente la radiații UV, la temperaturi extreme și la variații bruște de umiditate, prevenind degradarea prematură.

Analiza D.N.S.H.			
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 18 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

Întrebări	Nu	Justificare de fond
		Proiectul propus nu conduce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului viitor preconizat asupra măsurii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor.
<i>Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora:</i> <i>- Se preconizează că măsura:</i> <i>(i) va duce la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, cu excepția incinerării deșeurilor periculoase nerecyclabile sau</i> <i>(ii) va duce la ineficiențe semnificative în utilizarea directă sau indirectă a oricăror resurse naturale în orice etapă a ciclului său de viață, care nu sunt reduse la minimum prin măsuri adecvate sau</i> <i>(iii) va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară?</i>	x	În ceea ce privește economia circulară, aceasta este parte componentă a dezvoltării durabile, aducând în prim plan nevoia de optimizare a consumurilor de resurse pentru a preveni, a reduce risipa și a se promova reutilizarea. Investițiile cuprinse în proiect sunt conforme cu principiile produselor durabile și cu ierarhia deșeurilor, acordând prioritate prevenirii generării de deșeuri. Deșeurile generate în timpul activităților de construcție vor fi gestionate în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor, cu obiectivele Planului Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată prin Directiva (UE) 2018/851 (colectare selectivă, reutilizare și depozitare finală). a) În etapa de construire, deșeurile generate în urma lucrărilor de santier vor fi transportate la pentru valorificare materială, respectiv depozitare finală, de către o firmă specializată, în baza unui contract, conform HG 1061/2008 privind regimul deșeurilor pe teritoriul României, b) Se va avea grijă pentru a genera cât mai puține deșeuri. Tipuri de deșeuri generate (conf. HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor): amestecuri de beton, caramizi, tigle și materiale ceramice – cod deșeu 17 01 07; materiale plastice – cod deșeu 17 02 03; 20 01 39; materiale izolante – cod deșeu 17 06 03; alte deșeuri de la construcții și demolări – cod deșeu 17 09 04; vopsele, adezivi și rasini – cod deșeu 20 01 28. Beneficiarul va pune la dispoziție un număr suficient de containere selective (pentru moloz, metale, plastic, gunoi menajer) și va asigura evacuarea deșeurilor pe toată durata lucrărilor. În acest scop beneficiarul este obligat să încheie un contract cu o societate specializată. Fiecare subantreprenor va sorta și transporta cu mijloace adaptate toate deșeurile până la containere. Nici o categorie de deșeuri, în nicio situație nu va fi destinată incinerării. Nu rezultă deșeuri periculoase. Antreprenorul și subantreprenorii contractați, fiecare în zona lui de responsabilitate, se vor asigura că o parte din deșeurile nepericuloase generate (cu excepția materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare)

Analiza D.N.S.H.		
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH
Pagina 19 din 26		
Denumire proiect:		
Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”		

Întrebări	Nu	Justificare de fond
		c) vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale. d) se vor utiliza materialele reciclabile (metal, plasă, inox), care permit reintrarea în fluxurile de reciclare la finalul ciclului de viață. a) se va optimiza consumul de beton și metal prin dimensionarea corectă a fundațiilor și stâlpilor, reducând consumul de resurse. b) se vor selecta doar materiale cu durată mare de viață (beton C25/30, vopsitorie electrostatică, metal galvanizat) pentru a preveni generarea de deșeuri prin înlocuiri frecvente. c) se vor utiliza pardoseala tartan realizată din materiale elastice reciclabile, compatibile cu fluxurile de reciclare. d) se va alege ca plasa textile sa fie rezistentă la UV, care reduce degradarea prematură și implicit generarea de deșeuri. e) se vor colecta selectiv deșeurile din șantier (metal, beton, ambalaje), cu predare către operatori autorizați. f) se vor proiecta structura metalica astfel încât să permită demontarea și reutilizarea elementelor în cazul relocării sau modificării terenului. g) se vor utiliza corpuri LED cu durată mare de viață, reducând cantitatea de deșeuri electrice generate. h) Prin reducerea ambalajelor prin achiziția materialelor în cantități optimizate și prin selectarea furnizorilor care utilizează ambalaje reciclabile. i) prin utilizarea materialelor locale pentru reducerea transportului, a ambalajelor și a consumului de resurse asociate logisticii. j) deșeurile generate în șantier vor fi colectate selectiv și valorificate în proporție de minimum 70%, conform OUG 92/2021 și cerințelor Taxonomiei UE, fiind predate operatorilor autorizați. e) materialele periculoase (daca e cazul) vor fi depozitate în containere etanșe, prevenind contaminarea solului și a apelor. f) materialele vor fi achiziționate în cantități optimizate, pe baza necesarului real, pentru a preveni generarea de deșeuri inutile. g) Resturile de materiale reciclabile, precum metal, plastic sau carton, vor fi colectate separat și trimise către centre de valorificare, pentru a respecta pragul de 70% reciclare.

			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 20 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

Întrebări	Nu	Justificare de fond
		Pe durata functionarii, a) implementarea colectării selective pe teren (plastic, metal, hârtie), pentru prevenirea amestecării deșeurilor. b) reutilizarea elementelor metalice (stâlpi, plase) în cazul intervențiilor sau modificărilor ulterioare. c) întreținerea periodică a structurii metalice pentru prelungirea duratei de viață și reducerea necesității de înlocuire. d) recondiționarea suprafeței tartan prin repararea zonelor afectate, evitând înlocuirea integrală. e) predarea corpurilor LED uzate către operatori autorizați DEEE pentru reciclare. f) utilizarea sistemelor de control al iluminatului pentru reducerea consumului energetic și implicit a resurselor utilizate în producția energiei. g) gestionarea apelor pluviale pentru prevenirea deteriorării suprafeței de joc, reducând necesitatea de reparații și generarea de deșeuri. h) inspecții periodice ale fundațiilor și structurii pentru prevenirea degradării și evitarea intervențiilor majore. i) contracte cu operatori autorizați pentru reciclarea materialelor generate în exploatare (metal, textile, DEEE, tartan). j) implementarea unui plan de management al deșeurilor pe durata exploatării, cu proceduri clare pentru colectare, reutilizare și reciclare. a) materialele vopselele și adezivii, sunt selectate pentru emisii reduse de COV, contribuind la protecția mediului și la durabilitatea finisajelor. b) Intreg proiectul este proiectat astfel încât să permită intervenții ușoare asupra instalațiilor, facilitând reciclarea materialelor la finalul ciclului de viață. Prin urmare, toate investițiile din proiect nu va cauza prejudicii semnificative pe termen lung in ceea ce priveste economia circulara. Deseurile vor fi valorificate in procentul minim stabilit prin legislatie, acestea, prin valorificare materiala vor deveni sub produse, respectiv produse, reintrand astfel in circuitul economic, cu plus valoare economica si de mediu, rezultand in final contributii pozitive in adaptarea la schimbarile climatice si astfel, intreg proiectul este în concordanță cu acest obiectiv de mediu „<i>Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora</i>”.
Prevenirea și controlul poluării:	x	<u>Factor de mediu SOL:</u> Lucrările proiectului se desfășoară pe o suprafață deja delimitată, alcătuită din zone betonate (trotuare, căi

			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 21 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

Întrebări	Nu	Justificare de fond
Se preconizează că măsura va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol?		de acces) și porțiuni de spațiu verde. Intervențiile asupra solului sunt limitate la execuția plăcii de beton, a fundațiilor izolate pentru stâlpii metalici și la montarea suprafeței de joc din tartan, fără excavații extinse și fără modificarea stratului natural de sol în profunzime. Pentru protecția solului în etapa de execuție, materialele și echipamentele vor fi depozitate exclusiv pe suprafețe betonate, evitând amplasarea containerelor sau a materialelor în zonele verzi. Spațiile verzi aflate în proximitatea lucrărilor vor fi protejate prin acoperire temporară cu folie impermeabilă, prevenind contaminarea în cazul unor scăpări accidentale. Deșeurile generate în șantier vor fi colectate selectiv și depozitate în recipiente dedicate, cu predare către operatori autorizați. Nu se vor arunca, îngropa sau incinera deșeuri pe sol. Personalul va fi instruit periodic privind prevenirea poluării accidentale, gestionarea deșeurilor și măsurile de intervenție. În cazul unor scurgeri accidentale, se vor utiliza materiale absorbante, urmate de colectarea și predarea controlată către operatori autorizați. Zonele de sol expuse vor fi acoperite temporar cu geotextile pentru prevenirea eroziunii, a spălării solului și a formării noroiului în perioadele cu precipitații. Toate intervențiile asupra solului sunt limitate, controlate și reversibile, neexistând riscuri de contaminare sau degradare semnificativă. <u>Factor de mediu APA</u> Proiectul nu generează riscuri semnificative asupra resurselor de apă, iar lucrările se desfășoară pe o suprafață deja amenajată, fără procese care să implice utilizarea sau evacuarea unor cantități mari de apă. În etapa de execuție vor fi implementate măsuri clare pentru prevenirea poluării apelor și pentru gestionarea responsabilă a eventualelor riscuri. În timpul lucrărilor se vor preveni pierderile și scurgerile de carburanți sau lubrifianți provenite de la utilaje, acestea fiind operate și întreținute în zone controlate din organizarea de șantier. Deșeurile rezultate din activitate, inclusiv cele menajere, nu vor fi depozitate la întâmplare; ele vor fi colectate selectiv și transportate la organizarea de șantier, unde vor fi depozitate în spații special amenajate și preluate ulterior de operatori autorizați. Organizarea de șantier va include grupuri sanitare ecologice destinate personalului, eliminând riscul deversării necontrolate a apelor uzate. Pe amplasament nu se vor evacua ape provenite din prepararea liantului, adezivilor sau laptelui de ciment, aceste operațiuni fiind realizate exclusiv în zone dedicate, cu

			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 22 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

Întrebări	Nu	Justificare de fond
		colectarea și gestionarea corespunzătoare a reziduurilor. Pentru reducerea consumului de apă în etapa de execuție, se vor utiliza sisteme de recirculare la spălarea echipamentelor, iar operațiunile care necesită cantități mari de apă vor fi evitate în perioadele de secetă. Apele pluviale vor fi colectate și dirijate controlat prin rigole și tubulaturi dedicate, prevenind infiltrarea necontrolată în sol, eroziunea și formarea de bălțiri. Sistemul de drenaj va fi dimensionat pentru a face față precipitațiilor extreme, conform scenariilor climatice actualizate. <u>Factor de mediu AER</u> În etapa de execuție, lucrările aferente amenajării terenului de sport pot genera emisii temporare de praf și noxe, însă acestea sunt limitate, intermitente și nu depășesc limitele admise, având un impact redus asupra calității aerului. Pentru prevenirea dispersiei particulelor, zonele de lucru vor fi protejate prin montarea de plase de protecție, care vor ecrana praful generat în timpul manipulării materialelor și al operațiunilor de montaj. Se va prioritiza utilizarea echipamentelor electrice (betoniere, scule electrice, pompe), în detrimentul utilajelor pe combustibil, reducând astfel emisiile de noxe, zgomot și gaze cu efect de seră. Materialele utilizate în lucrări, precum vopsele, lacuri sau adezivi, vor fi selectate astfel încât să aibă emisii reduse de compuși organici volatili (COV), conform standardelor europene, prevenind poluarea aerului și protejând sănătatea lucrătorilor. Pe durata execuției, calitatea aerului în proximitatea șantierului va fi monitorizată prin măsurarea concentrațiilor de particule PM₁₀ și PM_{2.5}. În cazul unor depășiri ale limitelor admise, se vor intensifica măsurile de control al prafului, precum umezirea zonelor expuse sau limitarea operațiunilor generatoare de particule în perioadele cu vânt puternic. Vegetația afectată accidental în timpul lucrărilor va fi refăcută prin plantarea de specii autohtone, rezistente la climatul local, contribuind la refacerea microhabitatelor urbane și la reducerea efectului de insulă de căldură. Iluminatul exterior va fi limitat pe timp de noapte, utilizând corpuri LED cu dispersie redusă și senzori de mișcare, prevenind poluarea luminoasă și protejând fauna nocturnă din zona adiacentă. În etapa de exploatare, terenul de sport nu generează emisii semnificative în aer, întrucât singurul consumator este sistemul de iluminat nocturn, echipat cu corpuri LED eficiente energetic. Acestea au un

			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 23 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

Întrebări	Nu	Justificare de fond
		nivel redus de emisii indirecte și nu produc poluanți atmosferici. Funcționarea instalației de iluminat este limitată la intervalele necesare, reducând consumul de energie și impactul asupra mediului. Prin natura lucrărilor și prin măsurile implementate, proiectul nu generează un impact semnificativ asupra factorului de mediu AER, respectând integral principiul DNSH și bunele practici privind prevenirea și controlul poluării atmosferice. <u>Zgomot și vibrații:</u> Zgomotul și vibrațiile generate de proiect sunt limitate exclusiv la etapa de execuție, fiind asociate activităților de amenajare a terenului de sport. Sursele de zgomot au caracter temporar, intermitent și local, fiind reprezentate în principal de traficul auto aferent transportului materialelor, manevrarea echipamentelor și funcționarea utilajelor utilizate în procesul de construcție. Aceste activități se desfășoară pe timp de zi, interval în care limitele admise sunt mai permissive, ceea ce reduce semnificativ impactul asupra receptorilor sensibili din zonă. Având în vedere specificul lucrărilor – montarea stâlpilor metalici, turnarea plăcii de beton, instalarea suprafeței de joc și a gardului perimetral – nivelul de zgomot și vibrații este redus și nu se așteaptă efecte semnificative asupra mediului sau asupra locuitorilor din proximitate. Utilajele folosite sunt de dimensiuni mici și medii, iar durata operațiunilor este scurtă, ceea ce limitează expunerea la zgomot. Pe durata execuției, se vor aplica măsuri de reducere a zgomotului, precum utilizarea echipamentelor electrice în locul celor pe combustibil, întreținerea periodică a utilajelor pentru evitarea funcționării defectuoase și organizarea fluxurilor de lucru astfel încât activitățile zgomotoase să fie concentrate în intervale scurte. Manevrarea materialelor se va realiza controlat, evitând loviturile, trântirile sau manipulările care pot genera zgomot excesiv. În etapa de exploatare, terenul de sport nu generează vibrații și produce un nivel de zgomot similar activităților sportive obișnuite, fără depășirea limitelor admise. Singurul echipament tehnic utilizat este sistemul de iluminat nocturn, care nu produce zgomot sau vibrații. Activitățile sportive desfășurate pe teren sunt de intensitate redusă și nu influențează negativ factorii de mediu.

Întrebări	Nu	Justificare de fond
		Pe durata întregului ciclu de viață al investiției, nu se preconizează un impact semnificativ asupra componentei zgomot și vibrații. Proiectul respectă integral principiul DNSH pentru acest factor de mediu, întrucât lucrările sunt limitate, controlate, temporare, iar exploatarea nu implică surse de zgomot sau vibrații care să afecteze mediul sau populația. În concluzie, nu se preconizează ca proiectul analizat va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol, deoarece: - investițiile efectuate în vederea îmbunătățirii ulterioare a sănătății publice, a calității vieții; - Beneficiarul proiectului se va asigura ca toți operatorii economici implicați în ducerea la bun sfârșit a proiectului și care efectuează lucrările de construire în cadrul organizării de șantier să li se aduca la cunoștință obligațiile și să le explice și lucrătorilor bunele practici în a se asigura că atât componentele cât și materialele de construcție utilizate nu vor conține azbest și nici substanțe care să prezinte motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material sau componentă în conformitate cu condițiile de testare standardizate și metodele de determinare comparabile; - de asemenea, se recomandă utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare, utilizarea materialelor cu conținut scăzut de carbon, atât pentru intervențiile în vederea reducerii riscului seismic, cât și pentru eficientizarea energetică a clădirilor. Din analiza factorilor de mediu relevă faptul că proiectul de amenajare a terenului de sport nu generează impacturi semnificative asupra mediului, nici în etapa de execuție, nici în etapa de exploatare. Intervențiile sunt limitate, controlate și realizate pe un amplasament deja amenajat, ceea ce reduce considerabil riscurile asupra solului, apelor, aerului și asupra nivelului de zgomot și vibrații. Pentru factorul SOL, lucrările sunt superficiale și nu afectează stratul natural de sol în profunzime. Materialele sunt depozitate pe suprafețe betonate, zonele verzi sunt protejate, iar deșeurile sunt gestionate selectiv și predate operatorilor autorizați. Nu există riscuri de contaminare, iar eventualele scurgeri accidentale sunt prevenite prin proceduri clare de intervenție.

			Analiza D.N.S.H.
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: FO6 GUP-A-DNSH	Pagina 25 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

Întrebări	Nu	Justificare de fond
		În ceea ce privește factorul APA, proiectul nu implică procese care să genereze ape uzate sau riscuri de poluare. Utilajele sunt operate astfel încât să se evite scurgerile de carburanți, iar apele pluviale sunt colectate și dirijate controlat prin rigole și tubulaturi dedicate. Grupurile sanitare ecologice și sistemele de recirculare a apei contribuie la protecția resurselor de apă și la reducerea consumului. Pentru factorul AER, emisiile sunt limitate la etapa de execuție, având caracter temporar și intermitent. Se utilizează echipamente electrice, se montează plase de protecție pentru reducerea prafului, iar materialele sunt selectate astfel încât să aibă emisii reduse de COV. Iluminatul nocturn este realizat cu corpuri LED eficiente, cu dispersie redusă, minimizând poluarea luminoasă și emisiile indirecte. În ceea ce privește zgomotul și vibrațiile, acestea sunt generate exclusiv în etapa de execuție, având durată scurtă și intensitate redusă. Activitățile se desfășoară doar pe timp de zi, iar utilajele utilizate sunt de dimensiuni mici și medii. În etapa de exploatare, terenul nu generează vibrații și produce un nivel de zgomot similar activităților sportive obișnuite, fără impact asupra receptorilor sensibili. În ansamblu, proiectul respectă integral principiul DNSH pentru factorii de mediu analizați. Măsurile implementate asigură prevenirea poluării, protecția resurselor naturale și limitarea impactului asupra mediului, astfel încât investiția nu produce prejudicii semnificative asupra solului, apelor, aerului sau asupra nivelului de zgomot și vibrații pe durata întregului ciclu de viață. În cele din urmă, susținem ca proiectul propus „Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop” nr. cad: 327710 UAT Arad respectă integral principiul Do No Significant Harm (DNSH), conform Regulamentului (UE) 2020/852 și criteriilor tehnice din Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139. Analiza a demonstrat că proiectul nu generează prejudicii semnificative asupra niciunui dintre cele șase obiective de mediu ale Taxonomiei UE, atât în etapa de execuție, cât și în etapa de operare. Măsurile tehnice adoptate – inclusiv utilizarea echipamentelor eficiente energetic, implementarea sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile, gestionarea responsabilă a resurselor de apă, aplicarea procedurilor de control al poluării, respectarea legislației privind deșeurile și protecția biodiversității – asigură conformitatea deplină cu cerințele DNSH. De asemenea, amplasamentul nu se afla la intersecția coridoarelor ecologice și nu generează riscuri asupra habitatelor sau speciilor de interes comunitar. Măsurile de atenuare implementate în cadrul secțiunii 8.2

Analiza D.N.S.H.			
Beneficiar: Municipiul Arad	Vers. 1.0	Cod document: Fo6 GUP-A-DNSH	Pagina 26 din 26
Denumire proiect: Construire Teren sport Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop”			

Întrebări	Nu	Justificare de fond
		garantează prevenirea oricărui impact negativ asupra mediului, fiind conforme cu bunele practici europene și cu legislația națională în vigoare.

În concluzie, proiectul analizat este pe deplin conform cu principiul DNSH și contribuie la obiectivele de mediu ale Uniunii Europene, asigurând o dezvoltare durabilă, responsabilă și aliniată cerințelor actuale privind protecția mediului și tranziția către o economie verde.”

Intocmit,

Diana IOSIP
INGINER SI CONSULTANT DE MEDIU

Digitally signed
by Diana Iosip
Adobe Acrobat
version:
2019.012.20035

Diana
Iosip

27.07.2026, Bucuresti

FOAIE DE CAPAT	
Titlu proiect:	CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
Amplasament investiție	RO, Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop” nr. cad: 327710 UAT Arad
Beneficiar:	MUNICIPIUL ARAD Sediu : RO, Jud. Arad, Mun. Arad, Bulevardul Revoluției, nr. 75
Proiectant General & Arhitectura	B.I.A. ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORIE Sediu : Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Gutuilor, Nr. 14, CP 310250 CIF : 21329465 Reg.OAR. : 35/2007 Titular : arh. Marinel Alexandru Grigore
Volum	PROIECT DE ARHITECTURA NR. PROIECT: 281 / 2026
Faza de proiectare	SF (STUDIU DE FEZABILITATE)
Data începerii proiectului:	11/05/2026

Intocmit
Arh. Alexandru MAR/NEL



LISTA GENERALA A PROIECTANTILOR	
Proiectant General	S.C. LEONARD PROIECT S.R.L. Sânleani, nr. ..., jud. Arad J02/1151/2018 CUI 39628117
Arhitectura	B.I.A. – ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE 310250 Arad, str. Gutuilor nr. 14, jud. Arad aut. OAR AR 35/2007 CIF 21329465 Arh. Alexandru Grigore MARINEL (SEF PROIECT)
Rezistența	S.C. LEONARD PROIECT S.R.L. Sânleani, nr. ..., jud. Arad J02/1151/2018 CUI 39628117 Ing.Rez. Renate TEPELE
Instalații	S.C. PROBIECTIV DESIGN S.R.L. 310329 Arad, str. Dr. Cornel Radu nr. , jud. Arad J02/1102/2015 CUI 35105263 Ing.Inst. Cătălin JESCU Ing. Inst. Cristian PUI
Studiu Geotehnic / Hidrotehnic	S.C. LUCRU BINE FĂCUT S.R.L. 310025 Arad, B-dul Revoluției, nr. 93, jud. Arad J02/2233/2018 CUI RO 40357518 Ing. Adrian-Călin PERI
Topo / Cadastru	S.C. PROTOPO ESTATE S.R.L. 310009 Arad, str. B-dul Revoluției nr. 44, jud. Arad J02/286/2012 CUI RO 29930788 Ing. Lucian DANUT

Intocmit
Arh. Alexandru MAR/NEL



COLECTIV DE ELABORARE ARHITECTURA	
Proiectant Arhitectura	B.I.A. – ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE 310250 Arad, str. Gutuilor nr. 14, jud. Arad aut. OAR AR 35/2007 CIF 21329465 Arh. Alexandru Grigore MARINEL
Proiectat	Arh. Alexandru Grigore MARINEL

Intocmit
Arh. Alexandru MAR/NEL



BORDEROU PROIECT ARHITECTURA			
A	Piese scrise		
01	Foaie de capăt		
02	Borderou piese scrise și piese desenate		
03	Lista proiectanților		
04	Colectiv elaborare - arhitectura		
05	Memoriu tehnic – arhitectura		
B	Anexe		
1	Certificat de Urbanism		
2	Anexa CU – plan cadastral & plan de încadrare zonă		
3	Plan cadastral vizat O.C.P.I.. & Studiu Topografic		
4	Extras C.F. (dovada deținerii proprietății)		
5	Acte de identitate beneficiar		
6	Avize & Acorduri cerute în Certificatul de Urbanism		
7	Dovada înregistrare proiect de arhitectura – OAR		
C	Piese desenate – arhitectura		
1	PLAN DE SITUAȚIE PROPUȘ (pe suport topografic vizat OCPI)	scara 1:500	A.0.1
2	PLAN TEREN DE SPORT	scara 1:100	A.1.1
3	ELEVATIE ÎMPREJMUIRE TEREN DE SPORT	scara 1:100	A.1.2
4	AXONOMETRIE TEREN DE SPORT	scara 1:100	A.1.3

Intocmit
Arh. Alexandru MAR/NEL



MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

CAPITOLUL I. DATE GENERALE ȘI DE RECUNOAȘTERE A LUCRĂRII

I.01.	Obiectul proiectului
Titlu proiect:	CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
Amplasament investiție	RO, Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, Școala „Ștefan Cicio Pop” nr. cad: 327710 UAT Arad
Beneficiar:	MUNICIPIUL ARAD Sediu : RO, Jud. Arad, Mun. Arad, Bulevardul Revoluției, nr. 75
Proiectant Arhitectura & Management de Proiect	B.I.A. ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORIE Sediu : Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Gutuilor, Nr. 14, CP 310250 CIF : 21329465 Reg.OAR. : 35/2007 Titular : arh. Marinel Alexandru Grigore
Volum	PROIECT DE ARHITECTURA NR. PROIECT: 281 / 2026
Faza de proiectare	SF (STUDIU DE FEZABILITATE)
Data începerii proiectului:	11/05/2026

Intocmit
Arh. Alexandru MAR/NEL



I.02.		Caracteristicile amplasamentului
1	Regim juridic, amplasament, încadrare în zonă și localitate	-amplasament : RO, Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocârliei, Nr. 27, cu nr. cad: 327710 UAT Arad; -regim juridic : proprietate privată persoană juridică; -regim economic: teren curți-construcții în intravilanul municipiului Arad; -titlu de proprietate : MUNICIPIUL ARAD -suprafață teren : 3481 mp -teren liber de sarcini și fără restricții de construire conform : C.U. nr. Nr. 621 din 28/04/2026, nr. CF 327710 Arad, PUZ aprobat prin H.C.L.M. nr. 201/2014.
2	Vecinătățile terenului	(conform studiu topografic) la N: domeniu public - strada Ciocârliei, nr.cad. 327710 Arad & imobil str. Ciocârliei, nr. 25/A; la V: domeniu public - strada Veronica Micle, nr.cad. 359021 Arad la S: domeniu public - strada Grigore Ureche, nr.cad. 358776 Arad & proprietate privată - imobil str. Veronica Micle, nr. 12; imobil str. Grigore Ureche, nr. 6; la E: proprietate privată - imobil str. Grigore Alexandrescu, nr. 44-46-48-50; imobil str. Grigore Ureche, nr. 8;
3	Caracteristicile geomorfologice ale amplasamentului	-Terenul se găsește în zona de câmpie joasă a Aradului, având suprafața relativ plană și orizontală. -Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare. -Suprafața terenului nu este sistematizată vertical. -Cota de nivel trotuar: minimă 108,86 N.M.N. - maximă 109,19 N.M.N.; -Cota de nivel teren: minimă 108,44 N.M.N. - maximă este 109,40 N.M.N.; -Factorii climatici determină existența unui climat temperat continental moderat cu influențe mediteraneene și oceanice, specific zonelor de câmpie din Campia Aradului. -Temperatura aerului: -Media lunară minimă: $-(1-2)^{\circ}\text{C}$ - Ianuarie; -Media lunară maximă: $+(20-21)^{\circ}\text{C}$ - Iulie-August; -Regimul eolian indică o frecvență mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitații bogate (media anuală 631 mm) și viteze medii ale acestora de 3-4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15%). -Adâncimea de îngheț în zona cercetată este de 70-80 cm, cnf. STAS 6054-77. -Indicii de seismicitate sunt: $ag=0.20 \text{ cm/s}^2$ & $T_c=0.7 \text{ sec}$, cnf. P100-1/2013. -Cota de fundare recomandată este $D_f=-1.00 \text{ m}$ de la suprafața actuală a terenului natural. Cota de fundare este situată în stratul de argilă, maronie, vârstă între $-0.30 > -1.40 \text{ m}$. Stratul de umplutură (pământ vegetal) fără proprietăți de fundare se află între cota CTN $\pm 0.00 > -0.30 \text{ m}$. Presiunea convențională ce se va lua în calcul pentru $D_f = -0.90 \text{ m}$ și $b=1.00 \text{ m}$ este $P_{conv}=270 \text{ kPa}$. -Nivelul panzei freatice al apei nu poate fi determinat decât pe baza unor studii hidrogeologice extinse. Sunt posibile acumulări de apă meteorică în zona superioară a terenului de fundare în perioadele cu ploi abundente sau de topire a zăpezilor.

Intocmit
Arh. Alexandru MAR/NEL



I.03.		Situatia existenta pe teren	
1	Categorii de constructii	(conform plan de situatie anexat la documentatie) - teren tip curți-construcții - cu clădiri existente administrative și culturale - Școala Gimnazială „Ștefan Cicio Pop”	
2	Indicatori de suprafață existenți conform plan topografic	Suprafață teren	3481,00 mp
		Suprafață construită totala (amprenta la sol)	723,00 mp
		Suprafață construită desfășurată totală	1527,60 mp
4	Indicatori urbanistici existenți conform plan topografic	POT	20,77%
		CUT	0,44
5	Rețele edilitare existente	Imobilul (teren) NU este racordat la rețelele publice edilitare ale orasului: Energie electrică, Gaze naturale, Apă, Canalizare Menajeră.	

CAPITOLUL III. DATE TEHNICE CONSTRUCTII PROPUSE PENTRU CONSTRUIRE

III.01.		Caracteristici principale ale lucrărilor propuse	
1	Plan de situație propus	Se dorește construire în interiorul parcelei de teren: ➤ TEREN DE SPORT	
2	Indicatori de suprafață propusi	Suprafață teren	3481,00 mp
		Suprafață construită propus	723,00 mp
		Suprafață construită desfășurată propus	1527,60 mp
3	Indicatori urbanistici propusi	POT	20,77%
		CUT	0,44

Intocmit
 Arh. Alexandru MAR/NEL



III.02.		Caracteristici tehnice propuse pentru construire: - TEREN DE SPORT		
1	Conformare generală	Se dorește construirea (amenajarea) unui teren de sport, fără regim de înălțime, amplasat izolat în interiorul lotului, retras față de limitele de proprietate. Indicatori de dimensiune rezultați: ▪ Dimensiuni de gabarit în plan = 30 x 15 m ▪ Suprafață amenajată la sol = 450,00 mp (suprafața amenajată la nivelul solului nu intră în calcul POT) ▪ Cota CTS = -00,15 m și 108,60 N.M.N. ▪ Cota CTN = -00,15 m și 108,60 N.M.N. ▪ Cota ±0.00 = 108,75 N.M.N. (finit pardoseala parter)		
2	Bilanț suprafețe utile	nr 1	Utilitate (funcțiune interioară) Teren de sport	Suprafață utilă (mp) 450,00
3	Descriere funcțională	Proiectul propune o completare a funcțiunii principale de școală gimnazială prin realizarea unui teren de sport în aer liber dimensionat la nivel de școală fără împrejmuire. Terenul integrează mai multe sporturi în aer liber: minifotbal, minihandbal, baschet, volei.		
4	Dotări spații interioare	➤ Dotări cu mobilier sportiv: • 2 porți pentru minifotbal / minihanbal • 2 panouri de baschet pe structură metalică • 1 fileu pentru volei / batminton / tenis ➤ Dotări infrastructură: • Iluminare artificială pe timp de noapte (nocturnă)		
5	Plan de situație	Terenul propus este poziționată izolat pe parcela de teren, retrasă față de limitele de proprietate. Distanțele minime față de limitele proprietății sunt următoarele: - 39,58 m la N: domeniu public - strada Ciocârliei, nr.cad. 327710 Arad & imobil str. Ciocârliei, nr. 25/A; - 1,00 m la V: domeniu public - strada Veronica Micle, nr.cad. 359021 Arad - 1,00 m la S: proprietate privată - imobil str. Veronica Micle, nr. 12; - 12,71 m la E: proprietate privată - imobil str. Grigore Ureche, nr. 6 ; Distanțele minime față de alte construcții existente din vecinătate sunt următoarele: ▪ 3,40 mL la N, față de clădire Sp+P+1E (Școala Ștefan Cicio Pop). ▪ Mai mult de 12 mL față de alte clădiri existente din vecinătate.		
6	Sistem constructiv	▪ Placa așezată de la cota + 0,00 m este realizată din beton armat [C25/30] de 15 cm grosime ▪ Infrastructura = nu este cazul ▪ Suprastructura = nu este cazul		

Intocmit
 Arh. Alexandru MAR/NEL



7	Finisaje	- pardoseală suprafață de joc : tartan;
8	Instalații	- Echipare cu instalație de energie electrică pentru iluminat nocturn.

III.03.		Caracteristici acces
1	STATUS PROPUȘ	Accesul la terenul de sport se va efectua din incinta proprietății exclusiv pietonal.

III.06.		Caracteristici rețele edilitare
1	Conformare generală STATUS EXISTENT	Parcela de teren are branșamente la rețelele edilitare publice: energie electrică, alimentare cu apă, canalizare menajeră, gaze naturale.
2	Sistem constructiv STATUS PROPUȘ	Sursa de alimentare cu energie electrică pentru instalația de iluminat a terenului de sport va fi asigurată din rețeaua electrică interioară existentă a școlii, prin racordare la tabloul general de distribuție al imobilului. Circuitele de alimentare vor fi dimensionate în funcție de puterea instalată și vor respecta prevederile normativelor și standardelor aplicabile.

CAP. IV. CLASAREA CONSTRUCTIILOR PROPUȘE pentru CONSTRUIRE

CATEGORIA „C” DE IMPORTANȚĂ (conform HGR nr. 766/1997)

CLASA „III” DE IMPORTANȚĂ (conform Normativului P100-1/2013).

CAP. V. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

Conform Ordinului MLPAT nr. 77 / 1966 cerințele de calitate stabilite prin Legea 10/1995 la care se verifică tehnic proiectele de specialitate în funcție de categoria de importanță a construcției , la faza DTAC și PT sunt următoarele:

➤ Pentru categoria "C" de importanță:

- 1) cerința "A" - rezistență mecanică și stabilitate - verificare obligatorie
- 2) cerința "B" - siguranța în exploatare - verificare opțională
- 3) cerința "C" - siguranța la foc - verificare opțională
- 4) cerința "D" - igiena și siguranța oamenilor - verificare opțională
- 5) cerința "E" - refacerea și protecția mediului - verificare opțională
- 6) cerința "F" - izolarea termică și hidrofuga - verificare opțională
- 7) cerința "Is" - instalații sanitare - verificare obligatorie, dacă este cazul
- 8) cerința "It" - instalații termice - verificare obligatorie, dacă este cazul
- 9) cerința "Ie" - instalații electrice - verificare obligatorie, dacă este cazul

Intocmit
 Arh. Alexandru MAR/NEL



CAP.VI.	MASURI GENERALE DE PROTECTIE A MUNCII SI PS.I. PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUIRE SI IN EXPLOATARE
----------------	---

Legislație - Securitate și sănătate în muncă

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 480/2003 – pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
O.U. nr. 65/2005 – privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
Legea nr. 319/2006, Legea securității și sănătății în muncă, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26.07.2006;*
H.G. nr. 1.425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30.10.2006;*
H.G. nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13.10.2006;*
H.G. nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 03.10.2006;*
H.G. nr. 1.093/2006 privind stabilirea minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 06 septembrie 2006;*
H.G. nr. 1.091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 30.08.2006;*
H.G. nr. 1.051/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 21 august 2006;*
H.G. nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către utilizatori a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 23 august 2006;*
H.G. nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 09 august 2006;*
H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 21 martie 2006;*
H.G. nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 03 mai 2006;*
H.G. nr. 600/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 13 iulie 2007;*
H.G. nr. 601/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 12 iulie 2007;*

Intocmit
Arh. Alexandru MAR/NEL



H.G. nr. 557/2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată și pentru salariații temporari încadrați la agenți de muncă temporară, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 18 iunie 2007;*

Ordinul M.M.S.S.F nr. 754/2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, *publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 31 octombrie 2006;*

Ordinul M.M.S.S.F nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM, *publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.70 din 30 ianuarie 2007;*

Ordinul M.M.S.S.F nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului și/sau a realizării lucrării pentru șantier temporare ori mobile, *publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 04 aprilie 2007;*

Ordinul comun M.M.S.S.F și M.S.P. nr. 1.256/443 din 09 iulie 2008 pentru aprobarea componenței și atribuțiilor Comisiei de experți de medicina muncii acreditați de Ministerul Sănătății Publice și de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, *publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 15 iulie 2008;*

H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007;*

H.G. nr. 37/2008 pentru modificarea H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 21 ianuarie 2007;*

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002;*

Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 04 iulie 2000;*

H.G. nr. 580/2000, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă, *publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 07 iulie 2000;*

O.M.I.R.A. nr. 498/2008 privind organizarea, coordonarea și controlul activităților de inspecție a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale și de protecție a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Internelor și Reformei Administrative, *publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 09 iunie 2008, actualizat;*

H.G nr. 1.022/2002 – privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

Legislație - Apărare împotriva incendiilor

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (rectificată);

Hotărârea Guvernului României nr. 1739/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind

Intocmit
Arh. Alexandru MAR/NEL



securitatea la incendiu;

Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență - ACTUALIZAT;

Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1184/2006 pentru aprobarea *Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență;*

Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea *Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență;*

Hotărârea Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;

Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 210/2007 pentru aprobarea *Metodologiei privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu;*

Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 130/2007 pentru aprobarea *Metodologiei la elaborare a scenariilor de securitate la incendiu;*

Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1180/2006 pentru aprobarea *Normelor tehnice privind întreținerea, repararea, depozitarea și evidența mijloacelor tehnice de protecție civilă;*

O.M.A.I. nr. 163/2006 pentru aprobarea *Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;*

O.M.A.I. nr. 80/2009 pentru aprobarea *Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea și protecția civilă* (abrogă O.m.a.i. nr. 1435/2006);

O.M.A.I. nr. 87/2010 pentru aprobarea *Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor* (abrogă O.m.i.r.a nr. 252/2007).

Respectarea măsurilor de protecție conform scenariului de securitate la incendiu;

Intocmit
Arh. Alexandru MAR/NEL



CAP. VII.	CADRU LEGISLATIV GENERAL
------------------	---------------------------------

Legislație - În domeniul construcțiilor:

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată prin Legea nr. 125/1996, Legea nr. 453/2001, Legea nr. 401/2003 și Legea nr. 199/2004; H.G.R. nr. 1430/2005;

ORD. nr. 839 din 23.11.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobată și modificată prin Legea nr. 707/2001;

H.G.R. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcții; conducerea și asigurarea calității în construcții; stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor; urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și post-utilizarea construcțiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții; autorizarea și acreditarea laboratoarelor de analize și încercări; certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții);

H.G.R. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

H.G.R. nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării/autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor;

H.G.R. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor;

H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Precizări comune ale ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului transporturilor nr. 5122/NN/1384/178/1999 privind modul de construire și virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0,5 din valoarea devizului de construcții, cu corespondent în devizul general al lucrărilor, cotă aferentă Casei Sociale a Construcțiilor;

O.U.G. nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumuri publice.

Legislație - În domenii complete:

O.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;

H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice;

Legea nr. 45/1994 apărarea națională a României, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (actualizată);

Ordinul ministrului de interne nr. 130/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.

Normative și Standarde - În domeniul construcțiilor:

Normativ P118/1999 privind siguranța la foc a construcțiilor;

Normativele: I7, I13, I20, I6, I9 și NPO86/2005;

Normativului C 107/2005 privind execuția izolațiilor termice pentru clădiri și a Normativului C 107/2010 privind calculul termic al elementelor de construcție ale clădirilor.

Normativ C 112/2006 privind proiectarea și executarea hidroizolațiilor din materiale bituminoase la lucrările de construcții;

Normativ C 37/1998 privind alcătuirea și executarea învelitorilor la construcții;

Normativ CE 1/1995 privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare;

Normativ NP-030/98 privind proiectarea și asigurarea calității pardoselilor la construcțiile civile;


Manual MP 008/2000 privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului P118/99;

STAS 6647 /88 Măsuri de siguranță contra incendiilor. Elemente rezistente la foc pentru protecția golurilor din pereți și planșee. Condiții tehnice generale.

Intocmit

Arh. Alexandru MAR/NEL







Parcela (Arad-C.F.322710)

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
0	1	2	3
10	524831.524	215583.722	11.541
11	524819.988	215584.063	4.917
12	524815.079	215584.347	6.149
13	524808.940	215584.702	0.100
14	524808.934	215584.602	8.302
15	524808.257	215576.328	10.362
16	524807.411	215566.001	5.876
17	524801.536	215565.921	1.556
18	524799.980	215565.900	7.350
19	524792.633	215565.701	2.984
20	524789.650	215565.620	5.519
21	524787.094	215560.729	2.327
22	524786.016	215558.667	2.919
23	524787.992	215556.519	16.797
24	524799.268	215544.069	6.138
25	524803.677	215539.798	5.502
26	524807.193	215535.566	4.431
27	524810.332	215532.439	10.222
28	524812.360	215522.420	3.125
29	524815.423	215523.041	9.306
30	524824.543	215524.892	10.770
31	524835.098	215527.034	4.445
32	524839.454	215527.918	1.546
33	524840.971	215528.217	12.495
34	524853.230	215530.635	4.770
35	524857.910	215531.558	9.087
36	524866.825	215533.316	7.464
37	524865.627	215540.683	2.058
38	524865.304	215542.715	5.295
39	524864.471	215547.944	2.772
40	524864.035	215550.682	2.681
41	524863.709	215553.343	3.410
42	524863.293	215556.728	3.076
43	524862.919	215559.781	0.413
44	524862.959	215560.192	22.664
45	524859.599	215582.608	24.188
46	524835.429	215583.547	3.909


S (Arad-C.F.322710)=3480.59mp P=246.466m

A. Date referitoare la teren			
Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Mentuni
1	Cc	3481	Imobil imprejmuit cu gard din beton si constructii.
TOTAL		3481	
B. Date referitoare la constructii			
Cod	Destinatia	S. construita la sol (mp.)	Mentuni
C1	C.A.S.C.	675.4	Scoala Sp+P+1E- S construita la sol 675.4 mp, S.construita desfasurata 1480 mp, edificata inainte de 2001.
C2	C.A.	47.6	Camera tehnica P- S construita la sol 47.6 mp, edificata inainte de 2001.
TOTAL		723	
Suprafata totala masurata a imobilului = 3481 mp			
Suprafata din act = 3481 mp			


VERIFICATOR		REFERAT NR./DATA	
PROIECTANT GENERAL S.C. LEONARD PROIECT S.R.L. Sediul: Nr.145A, Jud. Arad, RO W-Reg.Com. 20151512016 CUI 2028628117 email: office@leonardproiect.ro, tel. 0401 787 417 804		BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD RO, Jud. Arad, Mun. Arad, Bulevardul Revolutiei, Nr. 75	
PROIECTANT DE SPECIALITATE - ARHITECTURA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE Arad, Str. Ombilor, Nr.14, 310250 aut. OAR 352007 CIF 21329465 TNA 4861 RUIR DEO, email: bio_marinel@proiectarad.com, tel. (+407) 444 91 698		TITLU PROIECT CONSTRUIRE TEREN DE SPORT FARA IMPREJMUIRE SCOALA STEFAN CICIO POP AMPLASAMENT INVESTITIE RO, Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocarliei, Nr. 27, Nr.cad: 322710 UAT Arad	
SEF PROIECT arh. MARINEL ALEXANDRU		TITLU PLANSA PLAN SIT PROPUS SCOALA STEFAN CICIO POP	
SPECIALIST MC arh. MARCELA TITZ		NR. PLANSA 281.A.1.0	
PROIECTAT arh. MARINEL ALEXANDRU		SERIA PROIECT MAG	
DESENAT arh. MARINEL ALEXANDRU		NUMAR PROIECT 281	
		FAZA PROIECT SF	
		DATA PROIECT 11/05/2026	
		FORMAT A3	
		SCARA 1:500	



VERIFICATOR		REFERAT NR./DATA			
PROIECTANT GENERAL		S.C. LEONARD PROIECT S.R.L.		BENEFICIAR	
		Sarat, Nr.145A, Jud. Arad, RO Nr.Reg.Com. 32711510218 CUI RO39528117 email: office@leonardproiect.ro tel: +407 757 417 504		MUNICIPIUL ARAD	
PROIECTANT DE SPECIALITATE - ARHITECTURA		RO, Jud. Arad, Mun. Arad, Bulevardul Revolutiei, Nr. 75		SERIA PROIECT	
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA				NUMAR PROIECT	
ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE				281	
Arad, Str. Gulașilor, Nr.14, 310250 cod OAR 352007 CIF 21329465 TNA 4861 RIUR DESO				FAZA PROIECT	
email: buxmarinel@leonardproiect.ro tel: +4071 644 91 644				SF	
SEF PROIECT		arh. MARINEL ALEXANDRU		DATA PROIECT	
SPECIALIST MC		arh. MARCELA TITZ		11/05/2026	
PROIECTAT		arh. MARINEL ALEXANDRU		FORMAT	
DESENAT		arh. MARINEL ALEXANDRU		A3	
		RO, Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocarliei, Nr. 27, Nr.cad: 322710 UAT Arad		SCARA	
		AMPLASAMENT INVESTITIE		1:100	
		SCOALA STEFAN CICIO POP		NR. PLANSA	
		TITLU PLANSA		281.A.1.1	
		PLAN TEREN DE SPORT			



VERIFICATOR		REFERAT NR./DATA				
PROIECTANT GENERAL		BENEFICIAR MUNICIPIUL ARAD RO, Jud. Arad, Mun. Arad, Bulevardul Revolutiei, Nr. 75			SERIA PROIECT	MAG
S.C. LEONARD PROJECT S.R.L. Sarkeani, Nr.148A, Jud. Arad, RO Nr.Reg.Com.:J211512019 CUI RO3828117 email:leonardproiect@proiect.ro tel:0401757417 904					NUMAR PROIECT	281
PROIECTANT DE SPECIALITATE - ARHITECTURA		TITLU PROIECT CONSTRUIRE TEREN DE SPORT FARA IMPREJMUIRE SCOALA STEFAN CICIO POP			FAZA PROIECT	SF
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH. MARINEL ALEXANDRU GRIGORE Arad, Str.Gandiei, Nr.14, 310250 aut. QAR 352007 CIP 21329465 TNA 4861 FURI DEG. email:arh.marinelalexandru@proiect.ro tel:0401757444 11 656					DATA PROIECT	11/05/2026
SEF PROIECT	arh. MARINEL ALEXANDRU	AMPLASAMENT INVESTITIE RO, Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Ciocarliei, Nr. 27, Nr.cad: 322710 UAT Arad			FORMAT A3	SCARA 1:100
SPECIALIST MC	arh. MARCELA TITZ					
PROIECTAT	arh. MARINEL ALEXANDRU	TITLU PLANSĂ			NR. PLANSĂ	
DESENAT	arh. MARINEL ALEXANDRU	AXONOMETRIE TEREN DE SPORT			281.A.1.2	



Legenda


Conducta canalizare pluviala
exteroara, din teava si fittinguri
de PVC-KG, cu montaj ingropat
sub limita de inghet

Camin scurgere apa pluviala
racordat la retea

Rigola de scurgere apa pluviala

Racord rigola la retea de
canalizare apa pluviala

Verificator, Expert:	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
Verificator:					
Proiectant General:	S.C. LEONARD PROIECT S.R.L. Soseaua nr. 148A, Jud. Arad, RO Nr. Reg. Com. 2211812010, CUI RO236028117 email: office@leonardproiect.ro, telefon: 757 417 904				NR PROIECT 208/2026
PROIECTANT DE SPECIALITATE:	S.C. PROIECTIV DESIGN S.R.L. ASULI, IACIMANA CUI RO166283 - 0211422016 email: office@proiectiv.ro				FAZA SF
PROIECTIV DESIGN					
Self Proiect:	arh. Alexandru MARINEL				
Proiectat:	Ing. JESCU CATALIN				
Desenat:	Ing. JESCU CATALIN				
			SCARA 1:75		
			07.2026		
				Denumire planșă:	
				PLAN REȚELE SCURGERE APA PLUVIALA	PLANSA IS01



Intrerupator simplu 10A



Corp de iluminat echipat LED
1x245W, IP67



Platbanda O-Zn 25x4mm



Piesa de separatie



Tablou electric de distributie



Circuit iluminat

Legenda

Verificator, Expert:	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
Verificator:					
Proiectant general:				Denumire proiect: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT SCOALA STEFAN CICIO POP	NR. PROIECT 208/2026
S.C. LEONARD PROIECT S.R.L. Strada nr. 148A, Jud. Arad, RO Nr.Reg.Com. 227185201-6 CUI 142042617 email: office@leonardproiect.ro Tel: (+40) 757 417 004				Beneficiar: MUNICIPIUL ARAD	
PROIECTANT DE SPECIALITATE:	S.C. PROIECTIV DESIGN S.R.L. PROIECTIV DESIGN S.R.L. Strada nr. 148A, Jud. Arad, RO Nr.Reg.Com. 227185201-6 CUI 142042617 email: office@leonardproiect.ro Tel: (+40) 757 417 004			Amplasament: JUD. ARAD, MUN. ARAD, STR. CIOCARLIEI, NR. 27, NR. CAD. 322710	FAZA SF
PROIECTIV DESIGN S.R.L.	SO 9001			Obiect: INSTALATII ELECTRICE	
Self Project:	arh. Alexandru MARINEL			Denumire planșă:	PLANSA IE01
Proiectat:	Ing. FELIX CRISAN			PLAN TEREN DE SPORT	
Desenat:	Ing. FELIX CRISAN				
	07.2026				