

Pr.nr: P25 63 / 2025

Faza: S.F.

Denumirea: RECONFIGURARE INTERSECȚIE CU SENS GIRATORIU STR. POMPEI / STR. NICOLAUS LENAU, INCLUSIV AMENAJARE STATII AUTOBUZ

Anexa 1

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției
conform HGR 907 / 2016

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (fără TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
	CAPITOLUL 1 Cheltuieli ptr. obținerea și amenajarea terenului			
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL I	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului			
2.1.	Utilități	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL II	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
3.1.	Studii	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.1.1. Studii de teren	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice / Studiu de oportunitate	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3.	Expertiza tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	370,592.44	77,824.41	448,416.85
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiul de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	31,428.57	6,600.00	38,028.57
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15,198.28	3,191.64	18,389.92
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	303,965.59	63,832.77	367,798.36
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	20,000.00	4,200.00	24,200.00
3.7.	Consultanță	15,000.00	3,150.00	18,150.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	15,000.00	3,150.00	18,150.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistență tehnică	197,577.63	41,491.30	239,068.93
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	75,991.40	15,958.19	91,949.59
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	56,993.55	11,968.64	68,962.19
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	18,997.85	3,989.55	22,987.40
	3.8.2. Dirigenție de șantier - Supervizare	113,987.09	23,937.29	137,924.38
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	7,599.14	1,595.82	9,194.96
	TOTAL CAPITOL III	623,170.07	130,865.71	754,035.78
	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1.	Construcții și instalații	3,905,030.57	820,056.42	4,725,086.99
	4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	3,694,109.07	775,762.91	4,469,871.98
	4.1.2. Rezistență	0.00	0.00	0.00
	4.1.3. Arhitectură	0.00	0.00	0.00
	4.1.4. Instalații	210,921.50	44,293.52	255,215.02
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL IV	3,905,030.57	820,056.42	4,725,086.99
	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			
5.1.	Organizare de șantier	113,987.10	23,937.29	137,924.39
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	75,991.40	15,958.19	91,949.59
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	37,995.70	7,979.10	45,974.80
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	43,791.24	0.00	43,791.24
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din C+M)	19,905.11	0.00	19,905.11
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din C+M)	3,981.02	0.00	3,981.02
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC (0,5% din C+M)	19,905.11	0.00	19,905.11
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3.	Diverse și neprevăzute	447,320.06	93,937.21	541,257.27
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10,000.00	2,100.00	12,100.00

TOTAL CAPITOL V		615,098.40	119,974.50	735,072.90
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL VI		0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	1,146,048.01	240,670.08	1,386,718.09
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL VII		1,146,048.01	240,670.08	1,386,718.09
TOTAL GENERAL		6,289,347.05	1,311,566.72	7,600,913.77
din care C+M (1.2+1.3+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1)		3,981,021.97	836,014.60	4,817,036.58

ÎNTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
Ing. Florentin IVAȘCA



Pr.nr: P25 63 / 2025

Faza: S.F.

Denumirea: RECONFIGURARE INTERSECȚIE CU SENS GIRATORIU STR. POMPEI / STR. NICOLAUS LENAU, INCLUSIV AMENAJARE STATII AUTOBUZ

Anexa 2

DEVIZ FINANCIAR CAP. 3 ȘI 5

Nr.crt.	Denumire devizului financiar	Valoarea (fără TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	CAPITOLUL 3			
3.1.	Studii	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.1.1. Studii de teren	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.1.1.1. Studii de teren faza S.F.	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.1.1.2. Studii de teren faza P.T.+D.D.E.	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice / Studii de oportunitate	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3.	Expertiza tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	370,592.44	77,824.41	448,416.85
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiul de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	31,428.57	6,600.00	38,028.57
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15,198.28	3,191.64	18,389.92
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	303,965.59	63,832.77	367,798.36
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	20,000.00	4,200.00	24,200.00
3.7.	Consultanță	15,000.00	3,150.00	18,150.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	15,000.00	3,150.00	18,150.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistență tehnică	197,577.63	41,491.30	239,068.93
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	75,991.40	15,958.19	91,949.59
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	56,993.55	11,968.64	68,962.19
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	18,997.85	3,989.55	22,987.40
	3.8.2. Dirigentie de șantier - Supervizare	113,987.09	23,937.29	137,924.38
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	7,599.14	1,595.82	9,194.96
Total capitol 3		623,170.07	130,865.71	754,035.78
	CAPITOLUL 5			
5.1.	Organizare de șantier	113,987.10	23,937.29	137,924.39
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	75,991.40	15,958.19	91,949.59
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	37,995.70	7,979.10	45,974.80
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	43,791.24	0.00	43,791.24
	5.2.1. Comisiunile și dobanzile aferente creditului bancii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din C+M)	19,905.11	0.00	19,905.11
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din C+M)	3,981.02	0.00	3,981.02
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC (0,5% din C+M)	19,905.11	0.00	19,905.11
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3.	Diverse și neprevăzute (10%)	447,320.06	93,937.21	541,257.27
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10,000.00	2,100.00	12,100.00
Total capitol 5		615,098.40	119,974.50	735,072.90
TOTAL GENERAL		1,238,268.47	250,840.22	1,489,108.68

ÎNTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
Ing. Florentin IVAȘCA



Pr.nr: P25 63 / 2025

Faza: S.F.

Denumirea: RECONFIGURARE INTERSECȚIE CU SENS GIRATORIU STR. POMPEI / STR. NICOLAUS LENAU, INCLUSIV AMENAJARE STATII AUTOBUZ

Anexa 3

DEVIZ OBIECT

NR CRT	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	3,694,109.07	775,762.91	4,469,871.98
	BRETEA 4	771,981.84	162,116.19	934,098.03
	TROTUAR	535,192.12	112,390.35	647,582.47
	PISTĂ DE BICICLETE	513,156.31	107,762.83	620,919.14
	STAȚIE DE AUTOBUZ	225,435.40	47,341.43	272,776.83
	Str. Ștefan cel Mare	273,421.24	57,418.46	330,839.70
	Str. Nicolaus Lenau	212,768.02	44,681.29	257,449.31
	Str. Pompei	496,060.05	104,172.61	600,232.66
	Calea inelară și insula centrală	280,253.33	58,853.20	339,106.53
	Semnalizarea temporară	46,000.00	9,660.00	55,660.00
	Semnalizarea rutieră	339,840.76	71,366.56	411,207.32
4.1.2	Rezistență	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectură	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalații	210,921.50	44,293.52	255,215.02
TOTAL I - subcap.4.1		7,599,139.64	1,595,819.35	9,194,958.99
4.2	Montaj utilaje ,echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL II- subcap.4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL III subcap.4.3+4.4+4.5+4.6		0.00	0.00	0.00
Total deviz pe obiect (Total I +Total II + Total III)		7,599,139.64	1,595,819.35	9,194,958.99

ÎNTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
Ing. Florentin IVAȘCA



Obiectiv: RECONFIGURARE INTERSECȚIE CU SENS GIRATORIU STR. POMPEI / STR. NICOLAUS LENAU, INCLUSIV AMENAJARE STATII AUTOBUZ

Faza: S.F.

Proiectant: SC DROMCONS SRL

**EVALUAREA LUCRARILOR
BRETEA 4**

Nr.	Categoria de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare (LEI)
0	1	2	3	4	5
1	Săpătură de pământ în vederea realizării	m ³	791.00	61.86	48,931.26
2	Pregătire platformă de pământ în vederea așternerii unui strat de formă din balast	m ²	1,115.00	6.07	6,768.05
3	Geotextil cu rol anticontaminator	m ²	1,115.00	9.32	10,391.80
4	Strat de formă din balast, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	172.00	340.16	58,507.52
5	Strat de fundație din balast, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	224.00	340.16	76,195.84
6	Strat de fundație din balast stabilizat cu ciment, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	224.00	473.13	105,981.12
7	Curățirea mecanică a stratului suport în vederea aplicării straturilor bituminoase	m ²	2,134.00	0.36	768.24
8	Amorsarea straturilor de bază în vederea aplicării straturilor bituminoase	sute m ²	21.34	251.28	5,362.32
9	Strat de bază din anrobat bituminos tip A.B. 22,4	t	154.00	681.20	104,904.80
10	Strat de legătură din beton asfaltic deschis tip B.A.D. 22,4	t	152.00	800.92	121,739.84
11	Strat de uzură din beton asfaltic tip B.A 16	t	101.00	840.22	84,862.22
12	Bordură prefabricată tip K de 25x25x 15 cm, pe fundație din beton 35x15 cm grosime - insulă separatoare	m	113.00	134.03	15,145.39
13	Procurare beton clasa C30/37, în vederea montării bordurilor prefabricate	m ³	7.00	517.50	3,622.50
14	Pavele din elemente prefabricate	m ²	118.00	307.40	36,273.20
15	Strat de nisip, în vederea montării pavelor prefabricate	m ³	6.00	374.66	2,247.96
16	Bordură prefabricată din beton C30/37 de 20x25cm, pe fundație din beton de 30x15 cm grosime - stradă	m	411.00	128.28	52,723.08
17	Procurare beton clasa C30/37, în vederea montării bordurilor prefabricate	m ³	19.00	517.50	9,832.50
18	Montare butoni reflectorizanți pe borduri	buc	246.00	112.70	27,724.20
TOTAL					771,981.84

ÎNTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
Ing. Florentin IVAȘCA





Obiectiv: RECONFIGURARE INTERSECȚIE CU SENS GIRATORIU STR. POMPEI / STR. NICOLAUS LENAU, INCLUSIV AMENAJARE STATII AUTOBUZ

Faza: S.F.

Proiectant: SC DROMCONS SRL

EVALUAREA LUCRARILOR
TROTUAR

Nr.	Categoria de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare (LEI)
0	1	2	3	4	5
1	Desfacere bordură prefabricată trotuar existent, inclusiv încărcarea și transportul în depozitul exterior	m	310.00	59.80	18,538.00
2	Desfacere pavele trotuar existent, inclusiv încărcarea și transportul în depozitul exterior	m ²	235.00	110.40	25,944.00
3	Demontare parapet de siguranță deformabil existent, inclusiv încărcarea și transportul în depozitul exterior	m	225.00	86.25	19,406.25
4	Umplutură din pământ, inclusiv transportul pământului din depozitul exterior - Spații verzi	m ³	110.00	74.51	8,196.10
5	Săpătură de pământ în vederea realizării trotuarului	m ³	292.00	61.86	18,063.12
6	Pregătire platformă de pământ în vederea așternerii stratului din balast	m ²	730.00	6.07	4,431.10
7	Strat de fundație din balast, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	110.00	340.16	37,417.60
8	Strat de fundație din balast stabilizat cu ciment, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	110.00	473.13	52,044.30
9	Strat de nisip, în vederea montării pavelor prefabricate	m ³	30.00	374.66	11,239.80
10	Pavele din elemente prefabricate	m ²	720.00	307.40	221,328.00
11	Bordură prefabricată din beton C30/37 de 10x15cm, pe fundație din beton de 20x10 cm grosime	m	625.00	122.53	76,581.25
12	Procurare beton clasa C30/37, în vederea montării bordurilor prefabricate	m ³	13.00	517.50	6,727.50
13	Montare butoni reflectorizanți pe borduri	buc	313.00	112.70	35,275.10
TOTAL					535,192.12

ÎNTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
Ing. Florentin IVAȘCA





Obiectiv: RECONFIGURARE INTERSECȚIE CU SENS GIRATORIU STR. POMPEI / STR. NICOLAUS LENAU, INCLUSIV AMENAJARE STATII AUTOBUZ

Faza: S.F.

Proiectant: SC DROMCONS SRL

EVALUAREA LUCRARILOR
PISTĂ DE BICICLETE

Nr.	Categoria de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare (LEI)
0	1	2	3	4	5
1	Desfacere bordură prefabricată pistă de biciclete existentă, inclusiv încărcarea și transportul în depozitul exterior	m	460.00	59.80	27,508.00
2	Frezare îmbrăcăminte bituminoasă pistă de biciclete, în grosime de 6 cm, inclusiv încărcarea și transportul materialului rezultat din frezare	m ²	510.00	28.06	14,310.60
3	Săpătură de pământ în vederea realizării pistei de biciclete	m ³	478.00	61.86	29,569.08
4	Pregătire platformă de pământ în vederea așternerii stratului din balast	m ²	1,193.00	6.07	7,241.51
5	Strat de fundație din balast, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	228.00	340.16	77,556.48
6	Strat de fundație din balast stabilizat cu ciment, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	180.00	473.13	85,163.40
7	Strat de uzură din beton asfaltic tip B.A 8	t	105.00	863.22	90,638.10
8	Bordură prefabricată din beton C30/37 de 10x15cm, pe fundație din beton de 20x10 cm grosime	m	928.00	128.28	119,043.84
9	Procurare beton clasa C30/37, în vederea montării bordurilor prefabricate	m ³	19.00	517.50	9,832.50
10	Montare butoni reflectorizanți pe borduri	buc	464.00	112.70	52,292.80
TOTAL					513,156.31

ÎNTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
Ing. Florentin IVAȘCA





Obiectiv: RECONFIGURARE INTERSECȚIE CU SENS GIRATORIU STR. POMPEI / STR. NICOLAUS LENAU, INCLUSIV AMENAJARE STATII AUTOBUZ

Faza: S.F.

Proiectant: SC DROMCONS SRL

**EVALUAREA LUCRARILOR
STAȚIE DE AUTOBUZ**

Nr.	Categoria de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare (LEI)
0	1	2	3	4	5
1	Săpătură de pământ în vederea realizării stației de autobuz	m ³	218.00	61.86	13,485.48
2	Pregătire platformă de pământ în vederea așternerii unui strat de formă din balast	m ²	306.00	6.07	1,857.42
3	Geotextil cu rol anticontaminator	m ²	306.00	9.33	2,854.98
4	Strat de formă din balast, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	46.00	340.16	15,647.36
5	Strat de fundație din balast, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	62.00	340.16	21,089.92
6	Strat de fundație din balast stabilizat cu ciment, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	62.00	473.13	29,334.06
7	Curățirea mecanică a stratului suport în vederea aplicării straturilor bituminoase	m ²	612.00	0.36	220.32
8	Amorsarea straturilor de bază în vederea aplicării straturilor bituminoase	sute m ²	6.12	251.28	1,537.83
9	Strat de bază din anrobat bituminos tip A.B. 22,4	t	44.00	681.20	29,972.80
10	Strat de legătură din beton asfaltic deschis tip B.A.D. 22,4	t	44.00	800.92	35,240.48
11	Strat de uzură din beton asfaltic tip B.A 16	t	29.00	840.22	24,366.38
12	Bordură prefabricată din beton C30/37 de 20x25cm, pe fundație din beton de 30x15 cm grosime	m	110.00	128.28	14,110.80
13	Procurare beton clasa C30/37, în vederea montării bordurilor prefabricate	m ³	5.00	517.50	2,587.50
14	Bordură prefabricată tip K de 25x25x 15 cm, pe fundație din beton 35x15 cm grosime	m	65.00	134.03	8,711.95
15	Procurare beton clasa C30/37, în vederea montării bordurilor prefabricate	m ³	4.00	517.50	2,070.00
16	Pavele din elemente prefabricate	m ²	38.00	307.40	11,681.20
17	Strat de nisip, în vederea montării pavelor prefabricate	m ³	2.00	374.66	749.32
18	Montare butoni reflectorizanți pe borduri	buc	88.00	112.70	9,917.60
TOTAL					225,435.40

**ÎNTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
Ing. Florentin IVAȘCA**





Obiectiv: RECONFIGURARE INTERSECȚIE CU SENS GIRATORIU STR. POMPEI / STR. NICOLAUS LENAU, INCLUSIV AMENAJARE STATII AUTOBUZ

Faza: S.F.

Proiectant: SC DROMCONS SRL

EVALUAREA LUCRARILOR

Str. Ștefan cel Mare

Nr.	Categoria de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare (LEI)
0	1	2	3	4	5
1	Tăiere îmbrăcăminte bituminoasă existentă cu disc diamantat, în vederea realizării lărgirilor.	m	145.00	12.09	1,753.05
2	Frezarea îmbrăcăminte bituminoase existente, în grosime de 6 cm, inclusiv încărcarea și transportul materialului rezultat din frezare	m ²	830.00	28.06	23,289.80
3	Desfacere bordură prefabricată existentă stradă, inclusiv încărcarea și transportul în depozitul exterior	m	190.00	59.80	11,362.00
4	Desfacere bordură prefabricată existentă insulă separatoare, inclusiv încărcarea și transportul în depozitul exterior	m	20.00	59.80	1,196.00
5	Desfacere pavele existente la insula separatoare, inclusiv încărcarea și transportul în depozitul exterior	m ²	18.00	110.40	1,987.20
6	Săpătură de pământ în vederea realizării lărgirilor	m ³	205.00	61.86	12,681.30
7	Pregătire platformă de pământ în vederea așternerii unui strat de formă din balast	m ²	262.00	6.07	1,590.34
8	Geotextil cu rol anticontaminator	m ²	262.00	9.32	2,441.84
9	Strat de formă din balast, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	40.00	340.16	13,606.40
10	Strat de fundație din balast, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	53.00	340.16	18,028.48
11	Strat de fundație din balast stabilizat cu ciment, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	53.00	473.13	25,075.89
12	Curățirea mecanică a stratului suport în vederea aplicării straturilor bituminoase	m ²	524.00	0.36	188.64
13	Amorsarea straturilor de bază în vederea aplicării straturilor bituminoase	sute m ²	5.24	251.28	1,316.71
14	Strat de bază din anrobat bituminos tip A.B. 22,4	t	38.00	681.20	25,885.60
15	Strat de legătură din beton asfaltic deschis tip B.A.D. 22,4	t	38.00	800.92	30,434.96
16	Strat de uzură din beton asfaltic tip B.A 16	t	25.00	840.22	21,005.50
17	Geocompozit antifisură cu rezistența Rt= 100/100, pe rostul dintre îmbrăcămintea bituminoasă existentă și lărgiri	m ²	150.00	9.32	1,398.00
18	Bordură prefabricată din beton C30/37 de 20x25cm, pe fundație din beton de 30x15 cm grosime - Lărgire	m	200.00	128.28	25,656.00
19	Procurare beton clasa C30/37, în vederea montării bordurilor prefabricate	m ³	9.00	517.50	4,657.50
20	Bordură prefabricată tip K de 25x25x 15 cm, pe fundație din beton 35x15 cm grosime - Insulă separatoare	m	75.00	134.03	10,052.25
21	Procurare beton clasa C30/37, în vederea montării bordurilor prefabricate	m ³	4.00	517.50	2,070.00
22	Pavele din elemente prefabricate	m ²	70.00	307.40	21,518.00
23	Strat de nisip, în vederea montării pavelor prefabricate	m ³	3.00	374.66	1,123.98
24	Montare butoni reflectorizanți pe borduri	buc	134.00	112.70	15,101.80
TOTAL					273,421.24

ÎNTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
Ing. Florentin IVAȘCA





Obiectiv: RECONFIGURARE INTERSECȚIE CU SENS GIRATORIU STR. POMPEI / STR. NICOLAUS LENAU, INCLUSIV AMENAJARE STATII AUTOBUZ

Faza: S.F.

Proiectant: SC DROMCONS SRL

EVALUAREA LUCRARILOR

Str. Nicolaus Lenau

Nr.	Categoria de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare (LEI)
0	1	2	3	4	5
1	Tăiere îmbrăcăminte bituminoasă existentă cu disc diamantat, în vederea realizării lărgirilor.	m	105.00	12.09	1,269.45
2	Frezarea îmbrăcăminte bituminoase existente, în grosime de 6 cm, inclusiv încărcarea și transportul materialului rezultat din frezare	m ²	785.00	28.06	22,027.10
3	Desfacere bordură prefabricată existentă stradă, inclusiv încărcarea și transportul în depozitul exterior	m	165.00	59.80	9,867.00
4	Desfacere bordură prefabricată existentă insulă separatoare, inclusiv încărcarea și transportul în depozitul exterior	m	20.00	59.80	1,196.00
5	Desfacere pavele existente la insula separatoare, inclusiv încărcarea și transportul în depozitul exterior	m ²	18.00	110.40	1,987.20
6	Săpătură de pământ în vederea realizării lărgirilor	m ³	140.00	61.86	8,660.40
7	Pregătire platformă de pământ în vederea așternerii unui strat de formă din balast	m ²	175.00	6.07	1,062.25
8	Geotextil cu rol anticontaminator	m ²	165.00	9.32	1,537.80
9	Strat de formă din balast, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	25.00	340.16	8,504.00
10	Strat de fundație din balast, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	33.00	340.16	11,225.28
11	Strat de fundație din balast stabilizat cu ciment, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	33.00	473.13	15,613.29
12	Curățirea mecanică a stratului suport în vederea aplicării straturilor bituminoase	m ²	330.00	0.36	118.80
13	Amorsarea straturilor de bază în vederea aplicării straturilor bituminoase	sute m ²	3.30	251.28	829.22
14	Strat de bază din anrobat bituminos tip A.B. 22,4	t	24.00	681.20	16,348.80
15	Strat de legătură din beton asfaltic deschis tip B.A.D. 22,4	t	24.00	800.92	19,222.08
16	Strat de uzură din beton asfaltic tip B.A 16	t	16.00	840.22	13,443.52
17	Geocompozit antifisură cu rezistența Rt= 100/100, pe rostul dintre îmbrăcăminte bituminoasă existentă și lărgiri	m ²	115.00	9.32	1,071.80
18	Bordură prefabricată din beton C30/37 de 20x25cm, pe fundație din beton de 30x15 cm grosime - Lărgire	m	190.00	128.28	24,373.20
19	Procurare beton clasa C30/37, în vederea montării bordurilor prefabricate	m ³	9.00	517.50	4,657.50
20	Bordură prefabricată tip K de 25x25x 15 cm, pe fundație din beton 35x15 cm grosime - Insulă separatoare	m	75.00	134.03	10,052.25
21	Procurare beton clasa C30/37, în vederea montării bordurilor prefabricate	m ³	4.00	517.50	2,070.00
22	Pavele din elemente prefabricate	m ²	70.00	307.40	21,518.00
23	Strat de nisip, în vederea montării pavelor prefabricate	m ³	3.00	374.66	1,123.98
24	Montare butoni reflectorizanți pe borduri	buc	133.00	112.70	14,989.10
TOTAL					212,768.02

ÎNTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
Ing. Florentin IVAȘCA





Obiectiv: RECONFIGURARE INTERSECȚIE CU SENS GIRATORIU STR. POMPEI / STR. NICOLAUS LENAU, INCLUSIV AMENAJARE STATII AUTOBUZ

Faza: S.F.

Proiectant: SC DROMCONS SRL

EVALUAREA LUCRARILOR

Str. Pompei

Nr.	Categoria de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare (LEI)
0	1	2	3	4	5
1	Tăiere îmbrăcăminte bituminoasă existentă cu disc diamantat, în vederea realizării lărgirilor.	m	127.00	12.09	1,535.43
2	Frezarea îmbrăcămintei bituminoase existente, în grosime de 6 cm, inclusiv încărcarea și transportul materialului rezultat din frezare	m ²	1,070.00	28.06	30,024.20
3	Desfacere bordură prefabricată existentă stradă, inclusiv încărcarea și transportul în depozitul exterior	m	135.00	59.80	8,073.00
4	Desfacere bordură prefabricată existentă insulă separatoare, inclusiv încărcarea și transportul în depozitul exterior	m	20.00	59.80	1,196.00
5	Desfacere pavele existente la insula separatoare, inclusiv încărcarea și transportul în depozitul exterior	m ²	18.00	110.40	1,987.20
6	Săpătură de pământ în vederea realizării lărgirilor	m ³	495.00	61.86	30,620.70
7	Pregătire platformă de pământ în vederea așternerii unui strat de formă din balast	m ²	670.00	6.07	4,066.90
8	Geotextil cu rol anticontaminator	m ²	670.00	9.32	6,244.40
9	Strat de formă din balast, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	101.00	340.16	34,356.16
10	Strat de fundație din balast, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	134.00	340.16	45,581.44
11	Strat de fundație din balast stabilizat cu ciment, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	134.00	473.13	63,399.42
12	Curățirea mecanică a stratului suport în vederea aplicării straturilor bituminoase	m ²	1,340.00	0.36	482.40
13	Amorsarea straturilor de bază în vederea aplicării straturilor bituminoase	sute m ²	13.40	251.28	3,367.15
14	Strat de bază din anrobat bituminos tip A.B. 22,4	t	97.00	681.20	66,076.40
15	Strat de legătură din beton asfaltic deschis tip B.A.D. 22,4	t	96.00	800.92	76,888.32
16	Strat de uzură din beton asfaltic tip B.A 16	t	63.00	840.22	52,933.86
17	Geocompozit antifisură cu rezistența Rt= 100/100, pe rostul dintre îmbrăcămintea bituminoasă existentă și lărgiri	m ²	135.00	9.32	1,258.20
18	Bordură prefabricată din beton C30/37 de 20x25cm, pe fundație din beton de 30x15 cm grosime - Lărgire	m	138.00	128.28	17,702.64
19	Procurare beton clasa C30/37, în vederea montării bordurilor prefabricate	m ³	6.00	517.50	3,105.00
20	Bordură prefabricată tip K de 25x25x 15 cm, pe fundație din beton 35x15 cm grosime - Insulă separatoare	m	75.00	134.03	10,052.25
21	Procurare beton clasa C30/37, în vederea montării bordurilor prefabricate	m ³	4.00	517.50	2,070.00
22	Pavele din elemente prefabricate	m ²	70.00	307.40	21,518.00
23	Strat de nisip, în vederea montării pavelor prefabricate	m ³	3.00	374.66	1,123.98
24	Montare butoni reflectorizanți pe borduri	buc	110.00	112.70	12,397.00
TOTAL					496,060.05

ÎNTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
Ing. Florentin IVAȘCA



Obiectiv: RECONFIGURARE INTERSECȚIE CU SENS GIRATORIU STR. POMPEI / STR. NICOLAUS LENAU, INCLUSIV AMENAJARE STATII AUTOBUZ

Faza: S.F.

Proiectant: SC DROMCONS SRL

EVALUAREA LUCRARILOR
Calea inelară și insula centrală

Nr.	Categoria de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare (LEI)
0	1	2	3	4	5
1	Frezarea îmbrăcăminte bituminoase existente, în grosime de 6 cm, inclusiv încărcarea și transportul materialului rezultat din frezare - Calea inelară	m ²	1,210.00	28.06	33,952.60
2	Desfacere bordură prefabricată existentă insula centrală, inclusiv încărcarea și transportul în depozitul exterior	m	70.00	59.80	4,186.00
3	Desfacere bordură prefabricată existentă inel de siguranță, inclusiv încărcarea și transportul în depozitul exterior	m	76.00	59.80	4,544.80
4	Desfacere pavele existente la inelul de siguranță, inclusiv încărcarea și transportul în depozitul exterior	m ²	75.00	110.40	8,280.00
5	Săpătură de pământ în vederea realizării lărgirilor	m ³	165.00	61.86	10,206.90
6	Pregătire platformă de pământ în vederea așternerii unui strat de formă din balast	m ²	210.00	6.07	1,274.70
7	Geotextil cu rol anticontaminator	m ²	210.00	9.32	1,957.20
8	Strat de formă din balast, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	40.00	340.16	13,606.40
9	Strat de fundație din balast, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	42.00	340.16	14,286.72
10	Strat de fundație din balast stabilizat cu ciment, inclusiv transportul balastului la punctul de lucru.	m ³	42.00	473.13	19,871.46
11	Bordură prefabricată din beton C30/37 de 20x25cm, pe fundație din beton de 30x15 cm grosime - Insula centrală	m	60.00	128.28	7,696.80
12	Procurare beton clasa C30/37, în vederea montării bordurilor prefabricate	m ³	3.00	517.50	1,552.50
13	Pavele din elemente prefabricate pentru inelul de siguranță	m ²	376.00	307.40	115,582.40
14	Strat de nisip, în vederea montării pavelor prefabricate	m ³	15.00	374.66	5,619.90
15	Bordură prefabricată tip K de 25x25x 15 cm, pe fundație din beton 35x15 cm grosime - Insulă separatoare	m	95.00	134.03	12,732.85
16	Procurare beton clasa C30/37, în vederea montării bordurilor prefabricate	m ³	5.00	517.50	2,587.50
17	Amenajare peisagistică insula centrală	m ²	245.00	55.20	13,524.00
18	Montare butoni reflectorizanți pe borduri	buc	78.00	112.70	8,790.60
TOTAL					280,253.33

ÎNTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
Ing. Florentin IVAȘCA





Obiectiv: RECONFIGURARE INTERSECȚIE CU SENS GIRATORIU STR. POMPEI / STR. NICOLAUS LENAU, INCLUSIV AMENAJARE STATII AUTOBUZ

Faza: S.F.

Proiectant: SC DROMCONS SRL

EVALUAREA LUCRARILOR

Semnalizarea temporară

Nr.	Categoria de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare (LEI)
0	1	2	3	4	5
1	Totalitatea măsurilor privind siguranța și controlul circulației rutiere în timpul zilei/noapții și în orice fel de condiții pentru a asigura un trafic sigur atât pe șantier cât și pe întreg drumul în timpul execuției lucrării.	Lună	2.00	23,000.00	46,000.00
TOTAL					46,000.00

ÎNTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
Ing. Florentin IVAȘCA





Obiectiv: RECONFIGURARE INTERSECȚIE CU SENS GIRATORIU STR. POMPEI / STR. NICOLAUS LENAU, INCLUSIV AMENAJARE STATII AUTOBUZ

Faza: S.F.

Proiectant: SC DROMCONS SRL

EVALUAREA LUCRARILOR

Semnalizarea rutieră

Nr.	Categoria de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare (LEI)
0	1	2	3	4	5
1	Stâlpi pentru amplasarea indicatoarelor de circulație rutieră, inclusiv realizarea și turnarea fundației	buc.	54.00	138.00	7,452.00
2	Indicatoare de circulație rutieră	buc.	82.00	287.87	23,605.34
3	Console de circulație rutieră	buc.	4.00	7,000.63	28,002.52
4	Marcaj rutier tip B	m	105.00	32.20	3,381.00
5	Marcaj rutier tip C	m	90.00	32.20	2,898.00
6	Marcaj rutier tip E	m	1,760.00	32.20	56,672.00
7	Marcaj rutier tip I	m	41.00	32.20	1,320.20
8	Marcaj rutier tip L	m	1,710.00	32.20	55,062.00
9	Marcaj rutier tip M	m	175.00	32.20	5,635.00
10	Marcaje transversale	m ²	403.00	214.66	86,507.98
11	Marcaj rutier tip I - Pistă de biciclete	m	445.00	32.20	14,329.00
12	Marcaj rutier tip L - Pistă de biciclete	m	1,294.00	32.20	41,666.80
13	Marcaje transversale - Pistă de biciclete	m ²	62.00	214.66	13,308.92
TOTAL					339,840.76

ÎNTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
Ing. Florentin IVAȘCA





Obiectiv: RECONFIGURARE INTERSECȚIE CU SENS GIRATORIU STR. POMPEI / STR. NICOLAUS LENAU, INCLUSIV AMENAJARE STATII AUTOBUZ

Faza: S.F.

Proiectant: SC DROMCONS SRL

EVALUAREA LUCRARILOR
INSTALATII

Nr.	Categoria de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare (LEI)
0	1	2	3	4	5
Canalizare					
1	Retea canalizare PVC-KG DN315	m	100.00	920.00	92,000.00
2	Camine canalizare din beton DN1000 mm, H=1800 mm	buc.	5.00	2,300.00	11,500.00
3	Nisip	m ³	24.00	345.00	8,280.00
4	Sapatura	m ³	240.00	69.00	16,560.00
Instalatie de iluminat public					
5	Cablu energie electrica CYY 4x70 mmp	m	150.00	345.00	51,750.00
6	Demontare stalpi existenti, inclusiv fundatie	buc.	7.00	862.50	6,037.50
7	Stalp stradal complet echipat, H=7m	buc.	7.00	2,875.00	20,125.00
8	Sistem ancorare in fundatie	buc.	7.00	207.00	1,449.00
9	Fundatie din beton	buc.	7.00	172.50	1,207.50
10	Procurare, transport	buc.	7.00	287.50	2,012.50
TOTAL					210,921.50

ÎNTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
Ing. Florentin IVAȘCA

